FORMATO No. 7 - OFERTA ECONOMICA

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL

OBJETO: DESMONTAR, SUMINISTRAR E INSTALAR AIRES ACONDICIONADOS EN LA SEDE VACACIONAL DE SANTA MARTA DE LA AERONAUTICA CIVI

COTIZACION

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	**SUMINISTRO AIRES ACONDICIONADOS**				
1.1	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de Aire Acondicionado 12.000 BTU tipo SPLIT INVERTER 220V VL 122C1 color NEGRO acabado en vidrio tipo espejo, medidas: ancho 23,5 cm, largo 93,5 cm y alto 30,7cm. Con su respectivo control remoto y manual de uso. Eficiencia energetica: B Potencia: 1001 W Refrigerante: R32 Incluye: KIT de tuberia por 3 metros y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	UND	21	$ 5.100.000,00	$ 107.100.000,00
1.2	Suministro e instalación y puesta en funcionamiento de aire acondicionado tipo minisplit potencia frigorífica 60.000 btu nivel de tensión 208/120v. incluye unidad condensadora y unidad evaporadora de pared, con sus respectivo control remoto, manual de uso.	UND	1	$ 16.500.000,00	$ 16.500.000,00
1.3	Suministro e instalación de soporte en acero inoxidable tipo pesado para la unidad del aire acondicionado 12.000 Btu Tipo Split Inverter 220V.	UND	21	$ 700.000,00	$ 14.700.000,00
1.4	Deinstalación, retiro y disposición final de sistema de aire acondicionado actual en el sitio indicado por la Aerocivil. Incluye desmontaje de equipos, redes de refrigeración y demás accesorios del sistema. La disposición deberá contemplar que los equipos cumplieron su vida util y seran enviados a disposicion final con certificado. Incluye reparaciones, resanes y pintura, cambio de plafones, Incluye limpieza de las areas donde se encuentren las unidades	UND	22	$ 350.000,00	$ 7.700.000,00
	SUB-TOTAL				**$ 146.000.000**
					$ 146.000.000
	IVA SOBRE SUB-TOTAL			19%	$ 27.740.000
	VALOR TOTAL				**$ 173.740.000**

HAH CONSTRUCCIONES SAS



FIRMA DEL REPRESENTATE LEGAL