130-10-0779

Lebrija, 12 de noviembre de 2026

Señores
PROVEEDORES

Asunto: Solicitud de cotización para estudio de precios de mercado

La Administración Municipal de Lebrija solicita cotización para el estudio de precios de mercado y la estructuración del proceso cuyo objeto es: **ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y ELEMENTOS DE DOTACIÓN PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSPECCIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE LEBRIJA, SANTANDER**, de conformidad con las especificaciones técnicas del presente documento y sus anexos.

Se solicita diligenciar todos los ítems, sin modificar sus especificaciones, unidades ni cantidades de referencia. Los precios unitarios deberán incluir los costos directos e indirectos, transporte, toma de medidas, fabricación, instalación, puesta en funcionamiento y los impuestos aplicables. El oferente deberá contemplar las deducciones y retenciones que correspondan e indicar si el IVA está incluido, su tarifa y valor cuando aplique. Las tarifas de la siguiente tabla se aplicarán según el hecho generador, la base y la condición tributaria del proveedor.

DESCUENTOS PERSONA JURIDICA	
ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES	4,4%
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO-ANCIANO	4%
ESTAMPILLA MUNICIPAL PRO-CULTURA	1%
TASA PRO-DEPORTE	2,5%
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR (por pagos mayores o iguales a 10 millones mensuales)	2%
VIGILANCIA Y SEGURIDAD (Aplica sólo para contratos de obra)	No aplica a este proceso; corresponde solo a contratos de obra.
RETEICA	Del 1 al 10 X 1000 dependiendo del código CIIU del RUT y acorde con el Estatuto Tributario
RETENCIÓN EN LA FUENTE	Según el concepto del pago y la condición tributaria del oferente, conforme a la normativa vigente.
IVA	Según el tratamiento tributario de la operación y del oferente. Discriminar cuando aplique.

1. **PLAZO DE EJECUCIÓN:** 15 días contados a partir del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

2. **ALCANCE DEL OBJETO:** El presente proceso consiste en suministrar, transportar, instalar y poner en funcionamiento, en el sitio designado por el Municipio de Lebrija para la Inspección de Policía y de conformidad con las especificaciones técnicas, los bienes descritos en la Tabla 1. El alcance comprende además la toma de medidas previa a la fabricación de los elementos a la medida, el cargue, transporte y descargue, el armado e instalación en sitio, la puesta en funcionamiento del equipo de climatización, el retiro de los residuos generados y la entrega de las garantías de fábrica correspondientes a cada elemento.

Ítem	Bien o servicio	Descripción del Bien o servicio	Unidad de Medida	Cantidad
1	Silla ergonómica gerente	SILLA OPERATIVA GERENTE con las siguientes especificaciones: ESPALDA Material: Tela micro perforada tipo malla color negro. Marco en polipropileno negro. Dimensiones: 45 cm de ancho x 46 cm de alto. Apoyo lumbar ajustable en altura y profundidad. ASIENTO Material: Tela tipo paño color negro. Componentes: Parte interna en madera (tríplex 12 mm). Espuma: Poliuretano. Espesor: 50 mm. Dimensiones: 48 cm de ancho x 51 cm de profundidad. CABECERO en tela micro perforada tipo malla, ajustable en altura y basculante. BRAZOS EN 3D ajustables en altura, profundidad y giro. Fabricados en polipropileno color negro. MECANISMO MSY Mecanismo Syncro que permite inclinar el espaldar y fijarlo en la posición deseada (4 diferentes ángulos de inclinación). CILINDRO NEUMÁTICO Ajuste de altura del asiento con elevación de gas. Material: Acero. Color: Negro. ESTRELLA DE 5 ASPAS Material: Nylon. Diámetro: 600 mm. Calidad Bifma. RODACHINAS DOBLE CARRETE Material: Nylon. Calidad Bifma. Color Negro.	Un.	3

		Diámetro: 50 mm. Garantía: 18 meses por defecto de fábrica. Resistencia máxima de peso: 100 kg		
2	Silla interlocutora	SILLA INTERLOCUTORA. Estructura metálica, asiento acolchado y respaldo tapizado en paño, soporta hasta 90 kilogramos. Características: ESPALDA Material de las carcasas: Polipropileno. Espuma laminada de 5 cm de espesor. Dimensiones: 48 cm de ancho x 33 cm de alto. Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno. ASIENTO Material de las carcasas: Polipropileno. Espuma laminada de 5 cm de espesor. Dimensiones: 47 cm de ancho x 43 cm de profundidad. Material del tapizado: paño Escocia de Uno x Uno. ESTRUCTURA. Tubería ovalada en Acero Calibre 18 con pintura electrostática. Color negro. Altura hasta el asiento: 50 cm. Altura total: 83 cm. Resistencia máxima de peso: 90 kg. Garantía: 18 meses por defectos de fábrica. Se debe entregar armada y en los sitios dispuestos por el municipio.	Un.	4
3	Mueble modular en U	Estación de Trabajo Ejecutiva en "U" con Estructura Metálica y Almacenamiento Aéreo Lineal Sistema de mobiliario modular semi-cerrado en herradura (tipo "U"), diseñado con concepto abierto de piso para maximizar el espacio de circulación de piernas y ergonomía de movimiento. Combina planos de trabajo continuos en melamina de alta resistencia, pórticos de sustentación metálicos de perfil rectangular y un módulo de gaveteros/alacenas aéreos instalado de forma lineal continua sobre el muro lateral perpendicular. 1. Dimensiones y Configuración en "U" • Ala Lateral Izquierda: Longitud exterior total de entre 160-180 cm medidas aproximadas (incluye el empalme con el fondo frontal). • Frente Principal: Longitud exterior total de 440 cm. • Ala Lateral Derecha (Retorno): Longitud exterior total entre 160 a 180 cm medidas aproximadas. • Profundidad de Cubiertas: 55 cm constantes en todos los tramos, garantizando un área interior libre amplia para giro de 360° en silla operativa. • Altura de Superficie de Trabajo: 73 cm a 75 cm (estándar ergonómico). 2. Estructura de Sustentación Metálica (Base Abierta) • Tipo de Soporte: Pórticos o marcos rectangulares cerrados tipo "O" / "U invertida", sin cajoneras ni pedestales de madera al piso. • Material del Perfil: Tubería de acero estructural 2" × 2" (50 × 50 mm) en calibre 18. • Acabado Metálico: Desengrase, fosfatizado y recubrimiento con pintura electrostática en polvo horneada a 200 °C (acabado gris microtexturizado, resistente a impactos y corrosión. • Faldones Estructurales / Pasacables: Faldones cortos de amarre en melamina o lámina metálica ranurada para arriostramiento estructural y ocultamiento de canaletas de cableado sin bloquear el espacio inferior. • Nivelación: Niveladores mecánicos en nylon/polipropileno con espárrago de acero graduable (ajuste de hasta 25 mm) para aislamiento del piso y corrección de desniveles. 3. Planos de Trabajo (Cubiertas) • Material: Tablero de madera aglomerada MDP/HDF con recubrimiento melamínico de 15 mm (o engrosado perimetral a 25/30 mm en frentes de contacto), textura poro o maderada tono Amaretto (u homólogos de alta durabilidad). • Bordes / Cantos: Canto rígido de PVC de 2 mm termofusionado en todos los bordes exteriores de usuario para amortiguar golpes y evitar filtraciones; tapacanto de 0.45 mm en ensambles internos. • Pasacables: Perforaciones mecanizadas con tapa pasacables plástica/aluminio de Ø 60 mm u 80 mm en cada uno de los tres planos de trabajo para descenso ordenado de cables de energía y red. 4. Sistema de Almacenamiento Aéreo Superior Dimensiones del Aéreo: o Largo: Adaptable al tramo lateral (aprox. 300 cm lineales). o Alto: 35 cm a 40 cm. o Fondo: 30 cm a 32 cm (profundidad reducida para garantizar despeje visual y ergonómico sin riesgo de golpe al incorporarse). • Distribución: o Cuerpos independientes con puertas batientes (o abatibles hacia arriba con pistones de gas de 80N a 100N). o Bisagras de cazoleta de 35 mm con sistema de cierre suave (soft-close). o Tiraderas metálicas tipo perfil incrustado en aluminio o jaladeras de barra lineal en acabado mate. o Opcional: Cerradura de seguridad tipo traba central para resguardo de documentación confidencial. División de trabajo en vidrio.	Un.	1

4	Archivador rodante	Sistema de Archivo Rodante Compacto de Desplazamiento Frontal / Carros Extraíbles de Acceso Lateral (Tipo Batería Compacta) 1. Dimensiones Generales del Conjunto • Largo Total (Frente disponible): 260 cm. • Fondo Total (Profundidad del nicho/espacio): 60 cm. • Altura Total: 245 cm a 250 cm (aprovechamiento vertical con margen de seguridad a cielo raso). • Configuración del Sistema: Batería modular de cuatro (4) carros/módulos verticales de extracción frontal independiente y consulta lateral. 2. Modulación y Dimensionamiento de Carros Internos • Cantidad de Módulos: Cuatro (4) módulos verticales independientes. • Dimensiones por Carro: o Ancho frontal de cada carro: 45 cm a 50 cm. o Profundidad / Fondo útil del carro: 55 cm a 60 cm. o Ancho de entrepaño (costado de consulta): 35 cm de fondo útil, diseñado para alojamiento de carpetas tipo AZ, legajadores y cajas de archivo estándar. • Niveles Útiles de Archivo: Seis (6) a siete (7) niveles graduables en altura por cada módulo (paso libre vertical de 35 cm a 38 cm por nivel para archivo AZ). • Capacidad: Distribución optimizada para albergar carpetas en disposición lateral por ambas caras o a fondo simple según compartimentación interna. 3. Materiales y Especificaciones Constructivas • Estructura Portante y Paneles: Fabricados en lámina de acero laminado en frío (Cold Rolled) calibre 18 y calibre 20 para costados, techos y divisiones estructurales. • Bandejas / Entrepaños: Lámina de acero Cold Rolled calibre 20 o calibre 18, troqueladas y conformadas con doble pliegue perimetral en "W" o refuerzo longitudinal inferior soldado por puntos, capaces de soportar una carga mínima distribuida de 75 kg a 80 kg por entrepaño sin deformación permanente. • Cuerpo Exterior / Carátulas Frontales: Frentes de madera RH (opcional enchape o paneles decorativos laterales en melamina según línea estética de oficina), provistos de agarraderas/manijas ergonómicas de tiro frontal y portarótulos metálicos o en acrílico para clasificación documental. 4. Sistema Mecánico de Rodamiento y Desplazamiento • Mecanismo de Extracción: o Desplazamiento longitudinal sobre rieles guía inferiores empotrados o sobrepuestos en perfil de acero mecanizado/calibrado con rampas de transición. o Ruedas de acero montadas sobre rodamientos dobles de bolas sellados (blindados 2RS), libres de mantenimiento y autolubricados. o Guías superiores de precisión antivuelco y antivibración con rodamientos en nylon/teflón para garantizar un recorrido suave, lineal y silencioso. • Seguridad Mecánica: o Topes de impacto de caucho/neopreno de alta densidad para amortiguar el final de carrera en apertura y cierre. o Sistema de freno/retén mecánico individual para inmovilizar el módulo durante la consulta. o Cerradura general o individual tipo traba cilíndrica de seguridad con llave maestra/duplicado para control de acceso al archivo. 5. Tratamiento Superficial y Acabado • Preparación de Superficie: Proceso químico por inmersión o aspersión desengrasante, micro-fosfatizado y enjuague pasivado para sellado anticorrosivo. • Pintura: Aplicación electrostática de pintura en polvo tipo epoxi-poliéster horneada a una temperatura promedio de 180 °C a 200 °C. • Espesor de Película: Mínimo de 60 a 80 micras de espesor seco, garantizando resistencia a la abrasión, rayaduras e impactos. • Color: Estructura en gris tornado / blanco institucional microtexturizado (personalizable según requerimientos corporativos o institucionales).	Un.	1

5	Biblioteca	Biblioteca / Armario de Almacenamiento con Puertas Corredizas 1. Dimensiones Generales • Alto total: 200 cm (incluye base/zócalo de nivelación). • Ancho / Frente total: 100 cm. • Fondo exterior total: 40 cm (fondo útil interior de 30 cm a 32 cm, descontando el carril de rodamiento). 2. Estructura y Materiales • Sustrato: Tablero de madera aglomerada de media/alta densidad (MDP/HDF) con tratamiento RH (resistente a la humedad) o lámina de acero Cold Rolled calibre 20/22 según se defina en el proceso. • Espesor nominal (versión madera/melamina): 15 mm a 18 mm en costados laterales, base, techo y entrepaños. • Recubrimiento: Melamina decorativa termofusionada en ambas caras (acabado maderado tipo Amaretto o color institucional), de alta resistencia al rayado, abrasión e impacto superficial. • Fondo posterior: Tablero de 6 mm a 9 mm ranurado en laterales y base, o tablero de 15 mm fijado sólidamente para arriostramiento estructural contra descuadres. • Cantos y bordes: o Frentes exteriores y puertas con canto rígido de PVC termofusionado de 2 mm. o Ensambles y divisiones internas protegidas con tapacanto de PVC de 0.45 mm. 3. Modulación y Entrepaños Internos • Niveles de almacenamiento: Cinco (5) compartimentos útiles (cuatro entrepaños horizontales). • Luz libre vertical: 35 cm a 38 cm por nivel, optimizado para el alojamiento de carpetas AZ de lomo ancho, legajadores y cajas de archivo. • Graduación: Entrepaños móviles ajustables en altura mediante pivotes/pernos niquelados sobre cremallera mecanizada lateral paso 32 mm, más un (1) entrepaño central estructural fijo. • Capacidad de carga: Diseñados para soportar un mínimo de 45 kg a 50 kg distribuidos uniformemente por entrepaño sin deflexión permanente. 4. Sistema de Puertas Corredizas y Herrajes • Puertas: Dos (2) hojas corredizas traslapadas fabricadas en melamina RH de 15 mm (o marcos perimetrales en aluminio anodizado). • Mecanismo corredizo: o Kit de riel superior e inferior en aluminio extruido anodizado de doble canal. o Rodamientos inferiores con ruedas de nylon sobre balineras blindadas autolubricadas, con sistema de regulación de altura y tornillo antidescarrilamiento. o Guías superiores retráctiles en nylon de baja fricción para deslizamiento suave y silencioso. • Seguridad y Accesorios: o Cerradura de presión tipo "pulsador" o botón central para puertas corredizas, con llave maestra y duplicado. o Tiraderas lineales tipo perfil incrustado en aluminio o tiradores metálicos empotrados a ras de la superficie para evitar colisiones al cruzar las puertas. o Felpas perimetrales guardapolvo en los bordes de encuentro para sellado acústico e imprenta de polvo. 5. Nivelación y Apoyo • Zócalo inferior: Módulo de zócalo retrasado de 5 cm a 7 cm de altura. • Niveladores: Cuatro (4) niveladores mecánicos de rosca en polipropileno de alto impacto con espárrago de acero zincado graduable desde el interior, para corrección de desniveles de piso y aislamiento contra humedad.	Un.	1
6	Persiana enrollable semi-blackout (dim-out)	Persiana enrollable tipo semi-blackout (dim-out), en tela textil de poliéster de tejido denso con recubrimiento térmico posterior, con un bloqueo de luz solar de entre el 85 % y el 90 %, que reduzca el ingreso de calor y los reflejos sobre las pantallas de los equipos de cómputo. Color neutro (blanco, beige o gris), a definir por la supervisión. Sistema de accionamiento manual con cadena continua y mecanismo de freno, tubo enrollador en aluminio, contrapeso inferior en aluminio forrado o recubierto, y soportes metálicos para instalación a muro o techo. Fabricada a la medida de cada vano, previa toma de medidas en sitio por parte del contratista. Incluye suministro, transporte, instalación y garantía mínima de un (1) año por defectos de fabricación.	m2	17
7	Aire acondicionado	Equipo de aire acondicionado tipo mini split de pared (unidad interior evaporadora y unidad exterior condensadora), con capacidad nominal de enfriamiento mínima de 18.000 BTU/h, modo de operación solo frío y compresor con tecnología inverter de velocidad variable. Refrigerante ecológico R32. Alimentación eléctrica 220 V / 1 fase / 60 Hz, con protección contra variaciones de voltaje. Tratamiento anticorrosivo en el serpentín de la unidad condensadora para uso a la intemperie. Eficiencia energética con etiqueta RETIQ vigente, en categoría A o superior. Funciones mínimas: control remoto inalámbrico, temporizador, modo de deshumidificación, función de autolimpieza, reinicio automático tras corte de energía y filtro de aire lavable. Nivel de ruido de la unidad interior acorde con equipos de alta eficiencia del segmento. Incluye el suministro, transporte e instalación del equipo, con kit de tubería de cobre aislada de hasta tres (3) metros, cableado de interconexión, manguera de drenaje, soportes para la unidad exterior y accesorios de fijación, así como la carga y verificación del refrigerante, la puesta en funcionamiento y las pruebas de operación en presencia de la supervisión. La conexión se realizará al punto eléctrico de 220 V que disponga la entidad. Garantía mínima de cinco (5) años en el compresor y de un (1) año en el equipo y la instalación, por defectos de fabricación.	Un.	1

8	División de oficina con puerta	Sistema modular de división fija y/o batiente para ambientes interiores (oficinas, áreas comerciales o residenciales), compuesto por perfilería perimetral y divisoria en aluminio arquitectónico y paneles de vidrio de seguridad templado 10 mm con acabado esmerilado con una altura mínima de 2 metros, diseñado para brindar privacidad visual sin sacrificar el paso de luz natural. PERFILERÍA Y ESTRUCTURA (ALUMINIO) • Aleación: Aluminio extruido estructural aleación 6063 con temple T5 / T6. • Sistema / Serie: Sistema arquitectónico para divisiones (perfilería tipo 2" x 1" o 3" x 1½" según altura total y requerimiento de inercia/rigidez). • Acabado superficial: o Anodizado (mate natural, bronce o negro) con capa anódica o Vidrio templado Incluye 3 puertas batientes y una puerta corrediza.	m2	25,3

3. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA. Además de las obligaciones previstas en las normas aplicables y las convenidas en el contrato, el contratista se obliga a:

- Ejecutar el objeto contractual conforme a las especificaciones técnicas, las cantidades, los precios unitarios pactados y el cronograma aprobado por la supervisión, dentro del plazo y el valor del contrato.
- Presentar a la supervisión, antes de iniciar la fabricación o el suministro, las fichas técnicas, catálogos o muestras de los bienes ofertados, con colores, acabados y materiales, para su revisión y aprobación. No se aceptarán bienes con características inferiores a las exigidas.
- Realizar la visita al sitio y la toma de medidas antes de fabricar los elementos a la medida, y presentar a la supervisión, para su aprobación, la propuesta de distribución o los planos de instalación.
- Coordinar previamente con la supervisión las fechas, horarios y condiciones de entrega e instalación, de manera que no se afecte el normal funcionamiento de la Inspección de Policía.
- Suministrar bienes nuevos, de primera calidad, sin uso y en perfecto estado. Asumir el empaque, cargue, transporte, descargue y traslado hasta el sitio de instalación sin costos adicionales, y reemplazar oportunamente y a su cargo los elementos defectuosos, averiados o que no cumplan las especificaciones.
- Armar, instalar, nivelar y fijar el mobiliario, garantizando su estabilidad, seguridad y correcto funcionamiento, incluidos herrajes, cerraduras, puertas y mecanismos de desplazamiento.
- Instalar y poner en funcionamiento el aire acondicionado con personal técnico calificado, incluidos el kit de tubería, las conexiones, los soportes y los accesorios necesarios. Realizar las pruebas de operación en presencia de la supervisión y dar las instrucciones básicas de uso y mantenimiento al personal que designe la entidad.
- Proteger las áreas, muros, pisos y bienes existentes durante la instalación, reparar a su costa los daños que cause y retirar los escombros, empaques y residuos generados, dejando los espacios limpios y aptos para su uso.
- Entregar las garantías de fábrica y los certificados de garantía de cada elemento, con los términos mínimos establecidos en las especificaciones técnicas, junto con los manuales de uso y las llaves de cerraduras (maestra y duplicado). Atender los requerimientos de garantía en los tiempos acordados con la supervisión.
- Disponer del personal idóneo para la entrega e instalación, afiliado al Sistema General de Seguridad Social Integral, con los elementos de protección personal y, cuando aplique, la certificación para trabajo en alturas, dando cumplimiento a las normas del SG-SST.
- Suscribir con la supervisión el acta de entrega y recibo a satisfacción de los bienes instalados, y aportar los soportes requeridos para su ingreso al almacén municipal.
- Asumir los costos incluidos en los precios unitarios y contemplar los impuestos, tasas, contribuciones, estampillas, deducciones y retenciones aplicables.
- Cumplir las demás obligaciones necesarias para la adecuada ejecución del objeto, dentro del alcance, los precios, el plazo y los recursos pactados, y atender las observaciones de la supervisión.

4. FORMA Y FECHA PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN

Forma de responder a la solicitud de información.

La solicitud de información es una herramienta para la consolidación de información que permita la estructuración de análisis del sector y el presupuesto oficial del proceso, esta se realizará a través de la plataforma de SECOP II, funcionalidad ***Solicitudes de información a Proveedores***.

Los interesados deberán enviar la información a través de la plataforma electrónica del SECOP II. Una vez se cumple la fecha límite establecida por la Entidad en el cronograma no se atenderán consultas personales ni telefónicas.

Las respuestas emitidas por La ALCALDIA DE LEBRIJA a las comunicaciones recibidas serán puestas en conocimiento a través de la plataforma SECOP II, de acuerdo con el Manual de Uso y Condiciones de la plataforma del SECOP II. **http://www.colombiacompra.gov.co/sistema-electronico-de-contratacion%20-publica.**

La fecha de Plazo para solicitar aclaraciones, será la fecha establecida por la entidad en la plataforma SECOP II - Solicitud de Información a Proveedores y la fecha límite para responder a la solicitud de información, será la misma fecha establecida por la entidad en la plataforma SECOP II.

La cotización deberá presentarse en idioma español, mediante el Anexo 1.

- Copia del documento de identidad del oferente o de su representante legal, según corresponda.
- Certificado vigente de existencia y representación legal o de matrícula mercantil, cuando corresponda.
- Copia actualizada del Registro Único Tributario (RUT).

5. NOTA: CÓDIGOS UNSPSC

CÓDIGO	CLASE
56112100	Asientos
56101700	Muebles de oficina
56101500	Muebles
52131600	Persianas
40101700	Enfriamiento

La presente solicitud de cotización no constituye oferta, aceptación, promesa ni compromiso contractual alguno por parte de la Administración Municipal de Lebrija, ni genera obligación de adelantar proceso de selección o celebrar contrato. Su finalidad es exclusivamente obtener información del mercado para la elaboración de estudios previos, análisis del sector y estimación del presupuesto oficial del eventual proceso de contratación.
Agradecemos su atención y la información que se sirvan suministrar dentro del término establecido.

ANEXO 1 - Modelo de Cotización
ANEXO 2 - Excel para facilitar el diligenciamiento de la cotización, cuando se adjunte

Cordialmente,

AUDREY VÁSQUEZ HERRERA
Secretaria de Gobierno, Seguridad y Convivencia
Municipio de Lebrija

Proyectó: Cindy E. Rojas Quintero CPS
Revisó: Natalia Domínguez Macías CPS