ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PS16JM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6/08/26**
CONTRATO №:	**2604210806**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**5/05/26**
FECHA TERMINACIÓN:	**20/08/26**
PLAZO (MESES O DIAS):	**TRES MESES Y MEDIO (3,5)**
VALOR:	**$1.698.899.212**

En Manizales, a los 6 días del mes de agosto de 2026 se reunieron contratista e interventor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.

Los ítems a acordar son:

ITEM №	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	V. UNITARIO
NP1	DESMONTE PUNTOS DE DATOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 28.762
NP2	DESMONTE Y REINSATALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X50 MM	ML	1,00	$ 94.468
NP3	SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA CABLOFIL CF54/200 O SIMILAR	ML	1,00	$ 139.300
NP5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 2X50A	UND	1,00	$ 267.801
NP6	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 1.040.399
NP7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR	UND	1,00	$ 943.131
NP8	DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN INCLUYE CONDUIT Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO)	UND	1,00	$ 21.303
NP9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR	UND	1,00	$ 191.351
NP10	INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P	ML	1,00	$ 5.871
NP11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TN EN CABLE DE COBRE HFFRLS 2#8(F)+1#8(N)+1#8(T)	ML	1,00	$ 67.234
NP12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ECO PRIM GRIP PLUS - ADECUACION DE ENCHAPE PARA POSTERIORES PROCESOS DE ACABADOS DEL PISO	M2	1,00	$ 19.479
NP13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE EN PERFIL DE ALUMINIO DE 3" X 1"1/2	M2	1,00	$ 846.074
NP14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO DE 36MM CANTO RIGIDO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0.55M H:0,75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	UND	1,00	$ 2.720.653
NP15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.20M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	UND	1,00	$ 2.094.850
NP16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS SUPERIORES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0,55M H:0,79M.	UND	1,00	$ 2.406.056
NP17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA PARA IMPRESORA CON SUPERFICIE Y ENTREPAÑOS EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0,55M A:0,55M H:0,75M.	UND	1,00	$ 802.019
NP18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA E=3 1/2" SIN PAPEL	M2	1,00	$ 24.724
NP19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	UND	1,00	$ 2.437.111
NP20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.85M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	UND	1,00	$ 2.599.135
NP21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMPLEMENTO MESA SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0.55M A:0,55M	UND	1,00	$ 243.036

ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES

SERVICIOS JURÍDICOS

CONVENIO DE PRECIOS PARA CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA

PS1SJM-FR-025
Estado Vigente
Versión 1

FECHA:	**6/08/26**
CONTRATO №:	**2604210806**
OBJETO:	**REPARACIONES LOCATIVAS, MANTENIMIENTO Y DOTACIÓN FASE 3 DE LA TORRE "A" DEL EDIFICIO DE LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO DE MANIZALES**
FECHA INICIO:	**5/05/26**
FECHA TERMINACIÓN:	**20/08/26**
PLAZO (MESES O DIAS):	**TRES MESES Y MEDIO (3,5)**
VALOR:	**$1.698.899.212**

En Manizales, a los 6 días del mes de agosto de 2026 se reunieron contratista e interventor con el fin de acordar precios no previstos en el contrato inicial.

Los ítems a acordar son:

JUSTIFICACIÓN DE LOS NUEVOS ÍTEMS

NP1 DESMONTE PUNTOS DE DATOS INCLUYE APARATOS Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO): item necesario para realizar el desmonte de puntos de datos existentes en los pisos 1, 2, 5 y 14.

NP2 DESMONTE Y REINSATALACIÓN DE BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 300X50 MM: item necesario para realizar el desmonte y reinstalacion de la bandeja portacable existente en la zona del cielo raso desmontable del piso 5.

NP3 SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA CABLOFIL CF54/200 O SIMILAR: Item necesario para el suministro e instalación de bandeja portacable en algunos tramos de piso 5 donde era necesario complementar el recorrido de la bandeja existente hasta el tablero de distribución.

NP5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN BREAKER TOTALIZADOR 2X50A: item necesario para instalar la protección principal de los nuevos tableros de distribución instalados en piso 5 y piso 14

NP6 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 18 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR: Item necesario para suministrar el tablero de breakets de piso 5

NP7 SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO BIFÁSICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR: Item necesario para suministrar el tablero de breakets de piso 14

NP8 DESMONTE PUNTOS ELECTRICOS DE ILUMINACIÓN INCLUYE CONDUIT Y CABLE (NO INCLUYE RETIRO): Item necesario para ejecutar el desmonte de puntos electricos de pisos 5, 14 y 1 de acuerdo a lo identificado en obra.

NP9 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PANEL LED 60X60 CMS, 40W DE INCRUSTAR, 4000K, TIPO P27930 Ó SIMILAR: Item necesario para suministrar e instalar las luminarias de los pisos 5, 14 y 1.

NP10 INSTALACIÓN CABLE UTP CAT. 6A 4P: Item necesario para la instalacion del cable UTP 6A que la alcaldia ya tenia como suministro en los pisos.

NP11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA A TN EN CABLE DE COBRE HFFRLS 2#8(F)+1#8(N)+1#8(T): item necesario para instalar la acometida que energiza los nuevos tableros electricos de piso 5 y 14

NP12 SUMINISTRO E INSTALACION DE ECO PRIM GRIP PLUS - ADECUACION DE ENCHAPE PARA POSTERIORES PROCESOS DE ACABADOS DEL PISO: Item necesario para adecuar las areas que cuentan con enchape existente en buen estado y asi evitar demoliciones innesesarias de enchapes y mortero.

NP13 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIÓN DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE EN PERFIL DE ALUMINIO DE 3" X 1"1/2: Item necesario para poder hacer las puertas en un tamaño de perfil mas grande que permita instalar chapas mas grandes que eviten accidentes al quedar limitados de espacio al momento de cerrar o abrir la puerta.

NP14 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO DE 36MM CANTO RIGIDO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"X1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0.55M H:0,75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA: Item necesario para los muebles del piso 4 y piso 1 donde los funcionarios requieren un solo archivador.

NP15 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.20M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR: Item necesario para los muebles del piso 4 y piso 1 que po falta de espacio se ajusta la distribucion arquitcetonica.

NP16 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS SUPERIORES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0,55M H:0,79M: Item necesario para que los funcionarios cuenten con archivadores en piso 4.

NP17 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA PARA IMPRESORA CON SUPERFICIE Y ENTREPAÑOS EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0,55M A:0,55M H:0,75M: Item necesario para que las impresoras tengan un mueble especifico que se pueda desplazar y cuente con su espacio respectivo de almacenamiento de papel.

NP18 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION FIBRA DE VIDRIO TIPO FRESCASA E=3 1/2" SIN PAPEL: Item necesario para la oficina de psicologia del piso 5 la cual debe tener mayor hermeticidad en cuanto al ruido.

NP19 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR: Item necesario para que los escritorios del piso 5 de 1,35x0,60 cuenten con su respectivo archivador.

NP20 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.85M A:0,60M H:0,75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR: Item necesario para instalar las mesas de trabajo del piso 5 de 1,85x0,60 con archivador segun los planos arquitectónicos.

NP21 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMPLEMENTO MESA SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0.55M A:0,55M: Item necesario para que las recepciones de piso 5 cuenten con una extension donde van las impresoras especificadas en planos.

Para cada uno de los ítems se anexa su respectivo análisis de precios unitarios

FIRMA
NOMBRE: VAURAS INGENIERIA SAS
NIT. 901.628.100-3
R.L. CATERINE SALAZAR GARCIA
C.C. 1.053.785.162
CONTRATISTA

FIRMA
NOMBRE: CLAUDIA MARCELA CARDONA MEJIA
C.c 30.401.274
ORDENADOR DEL GASTO

FIRMA
NOMBRE: ROBLE INGENIERIA SAS
NIT. 901.526.157-4
NOMBRE: GLADYS STELLA PINEDA AGUDELO
C.C.30.284.862
INTERVENTOR/SUPERVISOR

AU 1.3502

		[illegible]							
		[illegible]							
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	21,502	$ 24.764
NP-1	C6	CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS)	Cuadrilla	HR	0,3500	$ 53.481	$	18.718	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1923	$ 3.203	$	616	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1,1000	$ 1.789	$	1.968	
		[illegible]	Actividad	ML	0,0000		$	80.000	$ 94.468
	C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0,4000	$ 75.325	$	30.130	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2500	$ 3.203	$	801	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,8000	$ 1.789	$	1.431	
		VARILLA ROSCADA DE 3/8"	Insumos	ML	0,5000	$ 13.021	$	6.511	
NP-2		CHAZO PARA VARILLA 3/8"	Insumos	UND	0,5000	$ 625	$	312	
		SOPORTE PELDAÑO DENTADO PARA BANDEJA TIPO MALLA	Insumos	UND	0,3000	$ 13.405	$	4.022	
		TUERCA DE 3/8"	Insumos	UND	2,0000	$ 985	$	1.970	
		ARANDELA DE 3/8"	Insumos	UND	2,0000	$ 985	$	1.970	
		CONECTOR PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	0,6667	$ 14.843	$	9.895	
		UNION RAPIDA BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	2,0000	$ 6.462	$	12.924	
		[illegible]	Actividad	ML	0,0000		$	103.170	$ 39.300
	C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0,2000	$ 75.325	$	15.065	
	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,0070	$ 187.426	$	1.312	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,2000	$ 3.203	$	641	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,8000	$ 1.789	$	1.431	
		VARILLA ROSCADA DE 3/8"	Insumos	ML	0,6000	$ 13.021	$	7.813	
NP-3		CHAZO PARA VARILLA 3/8"	Insumos	UND	0,6000	$ 625	$	375	
		SOPORTE PELDAÑO DENTADO PARA BANDEJA TIPO MALLA	Insumos	UND	0,3000	$ 13.405	$	4.022	
		SUMINISTRO DE CABLE 10 AWG HFFR LS 600V 75° CT	Insumos	ML	0,2500	$ 3.284	$	821	
		BANDEJA CABLOFIL CF 54/200	Insumos	UND	0,3300	$ 91.919	$	30.333	
		UNION RAPIDA BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	0,4000	$ 6.462	$	2.585	
		PERFIL DE FIJACION RCSN BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	0,3000	$ 85.674	$	25.702	
		SOPORTE CABLE DE PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	0,2000	$ 13.405	$	2.681	
		CONECTOR PUESTA A TIERRA BANDEJA CABLOFIL	Insumos	UND	0,7000	$ 14.843	$	10.390	
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	186.342	$ 247.801
	C6	CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS)	Cuadrilla	HR	0,500	$ 53.481	$	26.741	
NP-5	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,500	$ 3.203	$	1.602	
	I2157	TOTALIZADOR 2X50, 25KA	Insumos	UND	1,000	$ 170.000	$	170.000	
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	771.962	$ 1.021.359
	C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	3,500	$ 75.325	$	263.638	
	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,029	$ 187.426	$	5.473	
NP-6	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,500	$ 3.203	$	1.602	
		TABLERO DE 18 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA - CON BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	Insumos	UND	1,000	$ 490.000	$	490.000	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	5,500	$ 1.789	$	9.840	
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	684.812	$ 944.511
	C13	CUADRILLA FF TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	3,500	$ 75.325	$	263.638	
	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,024	$ 187.426	$	4.442	
NP-7	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,500	$ 3.203	$	1.602	
		TABLERO DE 12 CIRCUITOS 2F4H, CON PUERTA, ESPACIO PARA TOTALIZADOR, BARRAJE, BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	Insumos	UND	1,000	$ 410.000	$	410.000	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	5,500	$ 1.789	$	9.840	
	I2119	BORNA DE PONCHAR ESTAÑADA N° 12 AWG	Insumos	UND	9,000	$ 999	$	8.991	
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	18.276	$ 21.302
NP-8	C6	CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS)	Cuadrilla	HR	0,247	$ 53.481	$	13.194	
028.088	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1923	$ 3.203	$	616	
028.088	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	1,1000	$ 1.789	$	1.968	
		[illegible]	Actividad	UND	0,0000		$	141.780	$ 191.357
		PANEL LED 60 X 60 CM SYLVANIA 4000K	Insumos	UND	1,0000	$ 80.765	$	80.765	
NP-9		PRENSA ESTOPA 13MM EBCHO	Insumos	Und	1,0000	$ 1.000	$	1.000	
	I2138	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	Insumos	M	1,5001	$ 7.176	$	10.765	
	C6	CUADRILLA FF TIPO 1 (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (ELECTRICAS)	Cuadrilla	HR	0,8000	$ 53.481	$	42.785	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	2,0000	$ 3.203	$	6.406	
		[illegible]	Actividad	ML	0,0000		$	4.340	$ 5.857
NP-10	C34	CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0,0296	$ 130.857	$	3.868	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,1500	$ 3.203	$	480	
		[illegible]	Actividad	ML	0,0000		$	22.705	$ 31.234
NP-11	I2317	CABLE 8 AWG HFFR LS CU	Insumos	ML	4,2000	$ 7.285	$	30.597	
	C34	CUADRILLA FF TIPO 5 (1 OFICIAL + 5 AYUDANTE) (Electricas)	Cuadrilla	HR	0,1100	$ 130.857	$	14.394	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	1,5000	$ 3.203	$	4.805	

NO PRECIOS TÉCNICOS

								$ 19.479
NP-12	C1	CUADRILLA AA TIPO I (1 OFICIAL + 1 AYUDANTE) (Albañilena)	Cuadrilla	HR	0,042	$ 35.955	$ 1.518	
	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,002	$ 187.426	$ 319	
	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,500	$ 3.203	$ 1.602	
	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,500	$ 1.789	$ 895	
	I329	ECO PRIM GRIP PLUS DE MAPEI, PARA ADECUACION DE ENCHAPE LISO.	Insumos	M2	0,030	$ 336.470	$ 10.094	
NP-13								$ 846.074
		SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISION DE OFICINA EN PERFIL DE ALUMINIO DE 1"1/2 X 1"1/2 COLOR NATURAL REF.1101 CON VIDRIO DE SEGURIDAD LAMINADO INCOLORO 3+3 CON FRANJAS OPALIZADAS Y UNA PUERTA BATIENTE EN PERFIL DE ALUMINIO DE 3" X 1"1/2	Insumos	M2	1,0000	$ 626.628	$ 626.628	
NP-14								$ 2.720.863
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESCRITORIO CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.50M L:1.50M A:0,55M H:0.75M. INCLUYE PUNTO DE TOMACORRIENTE, PUNTO DE DATOS Y ACCESORIO PASACABLES Y CANALETA	Insumos	UN	1,0000	$ 2.015.000	$ 2.015.000	
NP-15								$ 2.094.850
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.20M A:0.60M H:0.75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	Insumos	UN	1,0000	$ 1.551.511	$ 1.551.511	
NP-16								$ 2.406.056
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ARCHIVADOR CON SUPERFICIE, ENTREPAÑOS Y PUERTAS CORREDIZAS SUPERIORES EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:1.50M A:0.55M H:0.79M	Insumos	UN	1,0000	$ 1.782.000	$ 1.782.000	
NP-17								$ 802.019
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA PARA IMPRESORA CON SUPERFICIE Y ENTREPAÑOS EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0.55M A:0,55M H:0.75M.	Insumos	UN	1,0000	$ 594.000	$ 594.000	
								$ 24.724
NP-18	006.023	C12	CUADRILLA EE TIPO 2 (1 OFICIAL + 2 AYUDANTE) (Dry Wall)	Cuadrilla	HR	0,034	$ 50.602	$ 1.720
	006.023	E12	EQUIPO DE TRANSPORTE	Equipos	DIA	0,002	$ 187.426	$ 319
	006.023	H2	EQUIPO BASICO (HERRAMIENTA MENOR)	Herramienta	UND	0,020	$ 3.203	$ 64
	006.023	I1565	ACARREO INTERNO	Insumos	UND	0,040	$ 1.789	$ 72
	006.023	I329	FIBRA DE VIDRIO FRESCASA DE 3 1/2"	Insumos	M2	1,050	$ 15.368	$ 16.136
NP-19								$ 2.437.111
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.35M A:0.60M H:0.75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	Insumos	UN	1,0000	$ 1.805.000	$ 1.805.000	
NP-20								$ 2.599.135
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION MESA CON SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR APOYOS EN PERFILERÍA METÁLICA RECTANGULAR DE 3"x1-1/2" ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR. L:1.85M A:0.60M H:0.75M. 1 ARCHIVADOR METÁLICO ACABADO PINTURA ELECTROSTÁTICA COLOR POR DEFINIR.	Insumos	UN	1,0000	$ 1.925.000	$ 1.925.000	
NP-21								$ 243.036
		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE COMPLEMENTO MESA SUPERFICIE DE TRABAJO EN MADERA AGLOMERADA CON ACABADADO MELAMÍNICO COLOR POR DEFINIR. L:0.55M A:0,55M	Insumos	UN	1,0000	$ 180.000	$ 180.000	

Representante Legal
VAURAS INGENIERÍA S A S

CATERINE SALAZAR GARCIA

Residente de Obra

ARQ. CRISTIAN ANDRES BENITEZ P.

MACHAK .com

NIT 75.067.058

Cocinas Integrales – Quartzone Granito Natural - Mesones en Acero Inoxidable – Estructuras en AluminioVidrio Templado.
"Todo lo relacionado en carpinteria y melaminas"

COTIZACION N°

Manizales 4 de AGOSTO

de 2026

CLIENTE EMPRESA: VAURAS INGENIERÍA SAS

NIT /CC: 901.628.100-3

Por medio de la presente se manifiesta trabajos por cotizar en ALCALDIA:

- **Fabricación de escritorio de medida 1,35mts x 0,6mts x 0,75mts de altura con su respectivo archivador y una pata elaboración en MADECOR Y HIERRO en color requerido por el cliente por un valor de $ 1.805.000**
- **Fabricación de escritorio de medida 1,85mts x 0,6mts x 0,75mts de altura con su respectivo archivador y una pata elaboración en MADECOR Y HIERRO en color requerido por el cliente por un valor de $ 1.925.000**
- **Fabricación tablero de complemento de escritorio de medida 0,55mts x 0,55mts en MADECOR color requerido por el cliente por un valor de $ 180.000**

Jorge Octavio Duque HernándezCel: 304.609.9146
Cr 25 N° 16 -27 San Antonio

MACHAK .com

NIT 75.067.058

Cocinas Integrales – Quartzone Granito Natural - Mesones en Acero Inoxidable – Estructuras en AluminioVidrio Templado.
"Todo lo relacionado en carpinteria y melaminas"

COTIZACION N°

Manizales 1 de AGOSTO

de 2026

CLIENTE EMPRESA: VAURAS INGENIERÍA SAS

NIT /CC: 901.628.100-3

Por medio de la presente se manifiesta trabajos por cotizar en ALCALDIA:

- **Fabricación de mueble archivador, con sus respectivas puertas corredizas parte en cubierta y 4 puertas en la parte baja, en medidas suministradas por el cliente de 1,5mts de ancho x 0,79mts de altura y 0,55mts de fondo elaborado en materia MADECOR RH 15mm en color requerido por el mismo por un valor de $ 1.782.000 c/u**
- **Fabricación de mesa para impresora en medidas suministradas por el cliente 0,55mts de ancho x 0,55mts de fondo x 0,75mts de alto elaboración en MADECOR RH 15mm con su cubierta en espesor de 36mm por un valor de $ 594.000 c/u**
- **Fabricación de escritorio de medida 1,5mts x 1,5mts x 0,75mts de altura con su respectivo archivador y dos patas elaboración en MADECOR Y HIERRO en color requerido por el cliente por un valor de $ 2.015.000**
- **Fabricación de escritorio de medida 1,2mts x 0,6mts x 0,75mts de altura con su respectivo archivador y una pata elaboración en MADECOR Y HIERRO en color requerido por el cliente por un valor de $ 1.551.511**

Jorge Octavio Duque HernándezCel: 304.609.9146
Cr 25 N° 16 -27 San Antonio

GRUPO BG INGENIERIA S.A.S.
NIT: 901.714.369-5

Manizales, 4 de agosto de 2026

Señor
Caterine Salazar García
Representante legal Vauras Ingenieria SAS

Referencia: COTIZACION SUMINISTRO E INSTALACION DE CARPINTERIA EN MADERA PARA EL PROYECTO DE REMODELACION DE LA ALCALDIA DE LO SPISOS 4, 5 Y 14.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su amable solicitud, me permito cotizar el suministro de insumos, mano de obra e instalación de los siguientes muebles:

Descripción ítem	valor parcial	cantidad	total
Suministro, transporte e instalación escritorio con superficie de trabajo en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. Apoyos en perfilería metálica rectangular de 3"x1-1/2" acabado en pintura electrostática color por definir. 1 archivador metálico acabado pintura electrostática color por definir. L:1.50m l:1.50m a:0.55m h:0,75m. Incluye punto de tomacorriente, punto de datos y accesorio pasacables y canaleta	$ 2.619.500	5	$ 13.097.500
Suministro, transporte e instalación mesa con superficie de trabajo en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. Apoyos en perfilería metálica rectangular de 3"x1-1/2" acabado en pintura electrostática color por definir. L:1.20m a:0,60m h:0,75m. 1 archivador metálico acabado pintura electrostática color por definir.	$ 2.016.964	38	$ 76.644.643
Suministro, transporte e instalación archivador con superficie, entrepaños y puertas corredizas superiores en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. L:1.50m a:0,55m h:0,79m.	$ 2.316.600	4	$ 9.266.400
Suministro, transporte e instalación mesa para impresora con superficie y entrepaños en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. L:0,55m a:0,55m h:0,75m.	$ 772.200	6	$ 4.633.200
Suministro, transporte e instalación mesa con superficie de trabajo en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. Apoyos	$ 2.346.500	4	$ 9.386.000

Cra 17 N° 12-35 Manizales, Caldas
grupobgingenieria@gmail.com
3113649417

en perfilería metálica rectangular de 3"x1-1/2" acabado en pintura electrostática color por definir. L:1.35m a:0,60m h:0,75m. 1 archivador metálico acabado pintura electrostática color por definir.			
Suministro, transporte e instalación mesa con superficie de trabajo en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. Apoyos en perfilería metálica rectangular de 3"x1-1/2" acabado en pintura electrostática color por definir. L:1.85m a:0,60m h:0,75m. 1 archivador metálico acabado pintura electrostática color por definir.	$ 2.502.500	2	$ 5.005.000
Suministro, transporte e instalación de complemento mesa superficie de trabajo en madera aglomerada con acabadado melamínico color por definir. L:0.55m a:0,55m	$ 234.000	4	$ 936.000
			$ 118.968.743

FORMA DE PAGO: El pago será por medio de anticipo del 50% y el 50% restante al finalizar las obras.

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Treinta (0) días calendario.

Atentamente;

Manuela Benítes Martínez
Representante Legal
Grupo BG Ingeniería

Cra 17 N° 12-35 Manizales, Caldas
grupobgingenieria@gmail.com
3113649417

ALASKA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S.
NIT: 901.934.203-5

Manizales, 05 de agosto de 2026

Señor
Caterine Salazar García
Vauras Ingenieria SAS

Referencia: Cotización de mobili[illegible] alcaldía de Manizales.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta su am[illegible]olicitud, [illegible]ermito cotizar el suministro transporte e instalación [illegible]ebles espec[illegible]s por el siguiente valor unitario:

[illegible]	$ 2.821.000
[illegible]	$ 2.172.115
[illegible]	$ 2.494.800
[illegible]	$ 831.600
[illegible]	$ 2.527.000
[illegible]	$ 2.695.000
[illegible]	$ 252.000

VALIDEZ DE LA PROPUESTA: Noventa (90) días calendario.

Atentamente;

Laura Bibiana Q.
Laura Bibiana Quintero Franco
Representante Legal
Alaska ingeniería y construcciones SAS

Manizales, Caldas
alaskaingenieriayconstruccions@gmail.com
Contacto: 3113921979

VIDRIOS Y ALUMINIOS OSORIO

Manizales, 5 de agosto de 2026

COTIZACIÓN

Vauras ingeniería

CONCEPTO

- Costo adicional de perfil para puertas (ref. 1102).

VALOR TOTAL $60.000.

- Costo adicional de chapas para puertas. (Ref DNW).

VALOR TOTAL $80.000

VALIDEZ DE LA OFERTA: 30 DIAS

ANTICIPO: 60%

TIEMPO DE ENTREGA: A CONVENIR

EDISON OSORIO BURITICA
CEL: 3014197889
Edison.osoriob@hotmail.com

VIDRIOS Y ALUMINIOS OSORIO