PAVIMENTACIÓN VIAL EN CONCRETO RÍGIDO EN LA CARRERA 10 URBANIZACIÓN VILLA ESPERANZA EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE CHARALÁ, SANTANDER

Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de selección abreviada de menor cuantía - versión 2

Código CCE-EICP-F Versión 2

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en colo amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
				PRELIMINARES				
1.1		Espec. particular		Localización y replanteo	m2	467,50	$ 3.570,00	$ 1.668.975,00
Subtotal								**$ 1.668.975,00**
				MOVIMIENTO DE TIERRAS Y BASE GRANULAR				
1.2		Espec. particular		Excavación en banco, material común, con medios mecánicos, incluye retiro	m3	154,28	$ 36.346,00	$ 5.607.461,00
1.3		INV-330		Base granular tipo 1 (BG), e = 0,15 m compactada	m3	70,13	$ 215.437,00	$ 15.108.597,00
Subtotal								**$ 20.716.058,00**
				PAVIMENTO DE CONCRETO RÍGIDO, BORDILLOS Y JUNTAS				
1.4		MI-2008 cap. 3–4		Losa de pavimento de concreto MR-38 (38 kg/cm²), e = 0,18 m	m3	84,15	$ 1.213.176,00	$ 102.088.760,00
1.5		Espec. particular		Bordillo de concreto A-80, 20 × 35 cm, 3000 psi	ml	170,00	$ 78.522,00	$ 13.348.740,00
1.6		Espec. particular		Juntas de contracción aserradas (transversales y longitudinal)	ml	211,50	$ 45.629,00	$ 9.650.534,00
1.7		Espec. particular		Barras de amarre 1/2" (acero de refuerzo, APU separada)	kg	60,00	$ 9.013,00	$ 540.780,00
1.8		Espec. particular		Sellado de juntas con sellador autonivelante	ml	211,50	$ 15.309,00	$ 3.237.854,00
1.9		Espec. particular		Texturizado y curado de losa con emulsión de parafina	m2	467,50	$ 4.826,00	$ 2.256.155,00
1.10		Espec. particular		Dovelas lisas 1" L = 0,35 m c/0,30 m en juntas transversales (acero, APU separada)	kg	813,70	$ 12.326,00	$ 10.029.666,00
1.11		Espec. particular		Canasta o parrilla para dovelas (acero ø6 mm, por junta transversal)	und	23,00	$ 63.575,00	$ 1.462.225,00
Subtotal								**$ 142.614.714,00**
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 164.999.747,00**

SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	**$ 164.999.747,00**
PMT (PLAN DE MANEJO DE TRANSITO)	**$ 4.462.500,00**
PMA (PLAN DE MANEJO AMBIENTAL)	**$ 8.233.313,00**
VALOR TOTAL	**$ 177.695.560,00**

Nota: el IVA no aplica a obra pública de entes territoriales (Art. 100, Ley 21/1992); el subtotal con IVA es igual al subtotal de obra.

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	**DESCRIPCION**		**PORCENTAJE**
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	**ADMINISTRACION**	**A=**	30,70%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	**IMPREVISTO**	**I=**	1,00%
	UTILIDAD	**U=**	5,00%
	TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	36,70%