	FORMATO SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	GJ-P1-PR2-F12	
		Versión 1	

Señora: Lina Lorena Salgado Garcia fecha: 13 de octubre de 2026
Representante Legal de EMPRESA DE INFRAESTRUCTURA COLOMBIANA S. A. S Nit: **901.629.216-3**

Favor cotizar el siguiente bien y completar donde se encuentran las respectivas X:

No.	Cantidad	Descripción (Especificación técnica del bien o servicio)	Presentación	Marca/ Laboratorio	Registro IINVIMA (si aplica)	Código CUM (si aplica)	Código ATC (si aplica)	Medicamento regulado/ no regulado (si aplica)	Medicamento PBS /No PBS (si aplica)	V/r. Unitario	IVA	V/r. Total
1	1	PINTURA EPOXICA + CATALIZADOR										
2	1	BALDOSA GRANO MARMOL 0.30X0.30. BLANCO INSTITUCIONAL.										
3	1	FRESCASA ECO FOIL 3-1/2" 15,24X1,22										
4	1	MEDIA CAÑA COEXTRUIDA DE 9X30cm PARA ESQUINAS CIELORASO										
5	1	SUBCONTRATO SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ACCESO EN ALUMINIO COLOR NATURAL, VIDRIO TEMPLADO 6 MM										
6	1	PELÍCULA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TIPO FROSTED PARA PELÍCULA DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD TIPO FROSTED PARA VIDRIO, ACABADO TRASLÚCIDO										
7	1	BUJE SOLDADO 3/4X1/2 PRESION										
8	1	BUJE SOLDADO 1X3/4 PRESION										
9	1	DUCHA DE TELEFONO LATÓN MACIZO										
10	1	LAVAMANOS CON KIT DE PEDAL PUSH DIRIGIBLE 27X24										
11	1	SUBCONTRATO A TODO COSTO DE POCETA SENCILLA DE 0.60X0.70X0.90 M EN ACERO INOXIDABLE, CON POCETA DE 0.50X0.50X0.30 M, ESTRUCTURA EN TUBERIA REDONDA, SALPICADERO DE 12.5 CM, ENTREPAÑO Y NIVELADOR. INCLUYE GRIFERIA Y SIFON										
12	1	UPS DE 15 KVA TIPO TORRE ONLINE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA DE CARGA. INCLUYE PUESTA EN MARCHA.										
13	1	BANDEJA PORTACABLE DE 0,40 CM PARA SALIDAS CABLEADO SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
14	1	TUBO EMT 1"										
15	1	TUBO EMT 1-1/4"										
16	1	TUBO EMT 1-1/2"										
17	1	TUBO EMT 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN										
18	1	LUMINARIA LED EMERGENCIA DE 10 W										
19	1	LUMINARIA LED EMERGENCIA AVISO SALIDA RECTANGULAR VERDE 1.8W 110-130V										
20	1	TUBERÍA DE COBRE DE 1/2 PULGADA TIPO L ASTM B88 LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO Y CERTIFICADA POR LA EMPRESA INSTALADORA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA INSTALACION Y DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, PRUEBAS DE GASES, CALCOMANÍA DE IDENTIFICACION DEL SENTIDO DE FLUJO Y GAS										
21	1	TUBERÍA DE COBRE DE 3/4 PULGADA TIPO L ASTM B88 LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO Y CERTIFICADA POR LA EMPRESA INSTALADORA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA INSTALACION Y DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, PRUEBAS DE GASES, CALCOMANÍA DE IDENTIFICACION DEL SENTIDO DE FLUJO Y GAS										
22	1	TUBERÍA DE 1 1/4 PULGADA TIPO L ASTM B88 LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO Y CERTIFICADA POR LA EMPRESA INSTALADORA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA INSTALACION Y DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, PRUEBAS DE GASES, CALCOMANÍA DE IDENTIFICACION DEL SENTIDO DE FLUJO Y GAS										
23	1	TUBERÍA DE 1-1/2 PULGADA TIPO L ASTM B88 LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO Y CERTIFICADA POR LA EMPRESA INSTALADORA. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE SOPORTE PARA INSTALACION Y DE PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA, PRUEBAS DE GASES, CALCOMANÍA DE IDENTIFICACION DEL SENTIDO DE FLUJO Y GAS										
24	1	VÁLVULA LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO INOXIDABLE DIAM 1/4. INCLUYE SOLDEO DE 1/2 X 1/4 NPT, SOLDADURA, CALCOMANIA PARA IDENTIFICACION SENTIDO DE FLUJO Y GAS Y ACCESORIOS PARA INSTALACIÓN										
25	1	VÁLVULA LAVADA PARA EL USO CON OXIGENO INOXIDABLE CUATRO TORNILLOS DIAM 1/2. INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA INSTALACIÓN, SOLDADURA, NITROGENO PARA PROCEDIMIENTOS Y PRUEBAS DE GASES										
26	1	VÁLVULAS DE CUATRO TORNILLOS EN BRONCE 1000 WOG, DIÁMETRO 3/4 PULGADA, CON ADAPTADORES EN BRONCE Y SOLDADURA DE EXTENSIONES AL 35% DE PLATA										
27	1	VÁLVULAS DE CUATRO TORNILLOS EN BRONCE 1000 WOG, DIÁMETRO 1-1/2 PULGADAS, CON ADAPTADORES EN BRONCE Y SOLDADURA DE EXTENSIONES AL 35% DE PLATA										
28	1	Válvula lavada para el uso con oxigeno inoxidable cuatro tornillos DIAM 1/2. Incluye accesorios y elementos de soporte para instalación (extensiones, marco en aluminio) , soldadura, nitrogeno para procedimientos y pruebas de gases										
29	1	Válvula lavada para el uso con oxigeno inoxidable cuatro Tornillos DIAM 3/4.Incluye accesorios y elementos de soporte para instalación (extensiones, marco en aluminio) , soldadura, nitrogeno para procedimientos y pruebas de gases										
30	1	Válvula lavada para el uso con oxigeno inoxidable cuatro tornillos DIAM 1.Incluye accesorios y elementos de soporte para instalación (extensiones, marco en aluminio) , soldadura, nitrogeno para procedimientos y pruebas de gases										
31	1	Soldadura al 35% entre el racor en bronce y la válvula para instalación de extensiones, accesorios y elementos de soporte para instalación (extensiones, marco en aluminio) , soldadura, nitrogeno para procedimientos y pruebas de gases										
32	1	Estructura metalica para caja de corte de 1/2 incluye pintura electrostática										
33	1	Vacuometro de 1 in caratula rango 0 -25in hg										
34	1	Alarma de gases de tres gases (oxigeno, vacío, aire) Incluye transductores (Transductor con acople DISS macho del gas especifico)										
35	1	Bushing soldeo por 1/4 Npt para instalación de válvula de 1/4	X	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	X	N/A	X
36	1	Racor MNPT 1/4 por DISS hembra del gas especifico										
37	1	Sensor de contactos seco para alarma de central en acople hexagonal en bronce DISS 1/2" soldeo										
38	1	Sensor de contactos seco para alarma de central en acople hexagonal en bronce DISS 3/4" soldeo										

39	1	SUBCONTRATO DE SOPORTE TECNICO PARA CORTE GENERAL (INCLUYE PERSONAL, REGULADORES, PANORAMO DE RIESGO, EL CLIENTE DEBE SUMINISTRAR LOS CILINDROS CON												
40	1	PANEL DE 1 m- TOMAS GASES 3 UND - TOMAS ELECTRICAS DOBLES 4 UND + SOPORTE PARA BOMBA + ATRIL PORTA LIQUIDO + ILUMINACIÓN E INTERRUPTOR + RESERVA												
41	1	PANEL DE 1 m CON PARALES PARA VENTANAL - TOMAS GASES 3 UND - TOMAS ELECTRICAS DOBLES 4 UND + SOPORTE PARA BOMBA + ATRIL PORTA LIQUIDO + ILUMINACIÓN E INTERRUPTOR + RESERVA												
42	1	SOPORTE PARA MONITOR DE SIGNOS VITALES (Soporte de pared para monitores multiparámetros Edan M3, M8, M9, M50, Im70)												
43	1	PUERTAS BATIENTE DOS HOJAS PARA ENTRADA URGENCIAS HOSPITALARIA TIPO NAVE EN PVC-ABS CON MARCO EN ACERO INOXIDABLE.												
44	1	CAMBIADOR PARA BEBES DE PARED VERTICAL , PLEGABLE PARA AHORRO DE ESPACIO FABRICADO EN PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA PARA HOSPITALES												
45	1	PULSADOR BOTÓN DE BAÑO (LLAMADO Y CANCELACIÓN - CON CUERDA DE TRACCIÓN. SE CHAZA A PARED)												
46	1	LAMPARA INALAMBRICA (6 COLORES + SONIDO. DOMO IDENTIFICADOR DE LLAMADO PARA PASILLO)												
47	1	BOTÓN DE CAMA (LLAMADO + CODIGO AZUL + CANCELACIÓN - EXTENSION A PACIENTES INCLUIDA - INALAMBRICO												
48	1	BASE A PARED BOTÓN DE CAMA (CON ESPACIO PARA COLGARLA EXTENSIÓN A PACIENTE DE FORMA SEGURA.)												
49	1	REPETIDOR AMPLIFICADOR DE SEÑAL DP - PARA SOFWARE RELOJES												
50	1	TRANSMISOR TA - 400 MTS DIAMETRALES (MÓDULO REPCETOR PARA PC)												
51	1	PANEL INCENDIO (VS4-GSP-V-SLC-21-SA-ETH)												
52	1	SENSOR HUMO OPTICO												
53	1	ESTACION MANUAL DE INCENDIO - DOBLE ACCIÓN DIRECCIONABLE												
54	1	MODULO - RELEVO DE CONTROL												
55	1	MODULO DE CONTROL DIRECCIONABLE												
56	1	STOPER TRANSPARENTE EN POLICARBONATO PARA ESTACION DE INCENDIO (PARA MONTAJE EMPOTRADO) STI1230												
57	1	SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA LED CONVENCIONAL												
58	1	CABLE FPLR PARA REDES DETECCION DE INCENDIOS 2X16												
59	1	CABLE FPLR PARA REDES DETECCION DE INCENDIOS FPLR 2X14												
60	1	CAJA RAWELT 2400 FONDO DOBLE 5H												
61	1	CAJA RAWELT 2400 FONDO SENCILLO 5H												
62	1	ADAPTADOR EMT 3/4'												
63	1	UNION EMT 3/4'												
64	1	GRAPA TIPO PERA 3/4												
65	1	GRAPA DOBLE ALA 3/4'												
66	1	TAPA PARA CAJA RAWELT 2400 5H												
67	1	RIELCHANEL 2000X40X20mm												
68	1	BATERIA 12V 7AH / TECNOLOGIA AGM / ALARMAS DE INCENDIOS												
69	1	BASE ESTANDAR PARA DETECTOR DE HUMO KI-SB												
70	1	BATERIA DE RESPALDO 12V-18A / SISTEMAS DETECCION DE INCENDIOS												
71	1	SUMINISTRO DE PANEL DE PACHEO MODULAR MINICOM BLINDADO												
72	1	SUMINISTRO DE SWITCH 48 PUERTOS 1GB +4 SFP 10G Switch de Capa 3 Gigabit sinPoE, 4 SFP+ Uplink												
73	1	SUMINISTRO DE TRANSEPTOR MINIGIGABIT SFP+10GBMULTIMODO LC HASTA 300M												
74	1	SUMINISTRO DE CABLE UTP CAT 6A												
75	1	SUMINISTRO DE JACK CAT 6A BLINDADO												
76	1	SUMINSTRO DE FACE PLATE SENCILLO												
77	1	FACEPLATE DOBLE												
78	1	SUMINSTRO DE PATCH CORD CAT 6A BLINDADO 2M AZUL												
79	1	SUMINSTRO DE RACK 20 UR												
80	1	SUMINSTRO DE ORGANIZADOR HORIZONTAL 2UR												
81	1	SUMINSTRO DE MULTITOMA RACK PDU 6 SALIDAS												
82	1	ODF 24 CANALES LC/UPC DUPLEX												
83	1	SUMINSTRO DE PIGTAIL LC-LC DUPLEX MULTIMODOAQUA												
84	1	SUMINSTRO DE FIBRA ÓPTICA MULTIMODO 12H ARMADA												
85	1	SUMINSTRO DE BANDEJA MALLA 300MMX60X3000MM (INC 2 UNIONES)												
86	1	SUMINSTRO DE TERMINALES EMT 3/4												
87	1	TERMINALES EMT 1-1/2												
88	1	SUMINSTRO DE UNION EMT 3/4												
89	1	SUMINSTRO DE CAJA GALVANIZADA 2400												
90	1	SUMINSTRO DE TAPA MIXTA GALVANIZADA 2400												
91	1	SUMINSTRO DE CAJA GALVANIZADA 5800												
92	1	SUMINSTRO DE CAJA RAWELT 5800 5H 3/4												
93	1	SUMINSTRO DE CANALETA 12X5												
94	1	SUMINSTRO DE SOPORTE / SALIDA P/TUBOS 1/2 3/4 Y 1 EN BANDEJA REJIBAND												
95	1	SUMINSTRO DE RIEL CHANNEL												

Al presentar la cotización se deberá especificar y tener en cuenta:

1. Plazo de vigencia de la cotización (30 días hábiles)
2. Régimen al que pertenece la persona natural o jurídica
3. Si es gran contribuyente y/o autorretenedor
4. En el RUT y en el Certificado de Cámara de Comercio, debe tener registrada la actividad económica relacionada con el bien y/o servicio requerido, y entregar en físico y vigente con la cotización.
5. Registro Único de Proponentes (RUP) si aplica.
6. Los costos de transporte de los bienes deben ser asumidos por el contratista y entregados en el Almacén del Hospital Departamental de Granada E.S.E.
7. En caso de requerir pólizas de garantía, cumplimiento y calidad del bien y/ servicio a adquirir según el Estatuto de Contratación, estás serán asumidas por el Contratista.
8. Debe estar al día en los pagos de seguridad social y parafiscal.
9. El Hospital Departamental de Granada E.S.E, realiza al momento del pago los descuentos de ley como retención en la fuente, retención del IVA, descuentos del nivel municipal como reteica y departamentales como las estampillas de prodeportes (2%). Cuando
10. El Hospital Departamental de Granada E.S.E, realizará pagos a noventa (90) días y ciento veinte (120) días posteriores a la radicación de la factura en la tesorería.

Luis Enrique Baron Tello
Subgerente Administrativo y Financiero
Hospital Departamental de Granada E.S.E

Rdo.
13-10-2026
9:15am