ALCALDÍA DE LA CALERA CUNDINAMARC	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CÓDIGO	IOP-F-20
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN	3
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	17/03/2026

AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL HATO MONSERRATE PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA – VEREDA EL HATO MONSERRATE QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA

ÍTEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**MANTENIMIENTO VIAL**					
1.1	2.90	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	100.00	$29,781.00	$2,978,100.00
1.2	6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	5,000.00	$1,236.00	$6,180,000.00
1.3	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	25.00	$190,561.00	$4,764,025.00
1.4	3.15	AFIRMADO	M3	150.00	$84,673.00	$12,700,950.00
2.	**MANTENIMIENTO O CONSTRUCCION ESTRUCTURAS**					
2.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	6.70	$71,810.00	$481,127.00
2.2	4.6	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 PSI (BASES)	M3	19.90	$882,128.00	$17,554,347.20
2.3	4.25	CONCRETO CICLOPEO CLASE G, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	12.80	$602,086.00	$7,706,700.80
2.4	4.21	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	10.35	$714,087.00	$7,390,800.45
2.5	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	1,970.00	$8,953.00	$17,637,410.00
3	**CONSTRUCCIÓN O MANTENIMEINTO OBRAS DE ARTE**					
3.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	16.00	$71,810.00	$1,148,960.00
3.2	4.29	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	1.00	$829,294.00	$829,294.00
3.3	4.30.	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	3.60	$1,003,817.00	$3,613,741.20
3.4	4.52	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	337.89	$8,953.00	$3,025,129.17
3.5	6.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	2.00	$267,833.00	$535,666.00
4	**ROCERÍA**					
4.1	6.5	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2.00	$870,371.00	$1,740,742.00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$88,286,992.82**
ADMINISTRACIÓN	**11.27%**		$9,947,230.00
IMPREVISTOS	**2.00%**		$1,765,739.86
UTILIDAD	**0.00%**		$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**13.27%**		**$11,712,969.86**

AJUSTE AL PESO	$37.32
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$100,000,000.00**

APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$2,000,000.00
TOTAL VALOR DEL PROYECTO	**$102,000,000.00**

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P

Revisó:Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P, Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas

Aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas