OCTUBRE 20 DE 2026

CLIENTE
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE
L.C

plantae
Diseño + Vida

Cot nº : 1056-1026

OBJETO: SERVICIO DE ILUMINACION, MONTAJE Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO EN ALQUILER.

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
PARQUE PRINCIPAL					
1	PENDON POSTE ROSETA TRIPLE para poste fabricado en estructura metàlica con tela metalizada y manguera led de 32 led x mt	20	UND	$ 220.000	$ 4.400.000
2	ARBOL DE NAVIDAD 8 mt según diseño, estructura metalica conguirnalda y tiras de miniled decorado con estrellas planas en manguera y bolas navideñas, incluye estrella volumetrica forrada en tela y perfilada con manguera led de 32 led x mt	1	UND	$ 13.600.000	$ 13.600.000
3	Portal BOLA NAVIDAD 3.5 mt x 3 mt x 0,4 mt tuberia metalica con tela metalizada y tejido en miniled	3	UND	$ 1.380.000	$ 4.140.000
4	Portal plano anillos 2,8 mt x 2,3 mt tejido en miniled y perfilado con manguera	12	UND	$ 450.000	$ 5.400.000
5	AVISO FELIZ NAVIDAD VOLUMETRICO 4.5 x 1,5 x 0,3 mt fabricado en estructura metálica con tejido miniled interno y borde en manguera led de 32 led x mt	1	UND	$ 1.860.000	$ 1.860.000
6	figura BOLA NAVIDAD PLANA DE PISO 1,5 mt x 1,2 mt fabricada en estructura metàlica con tejido miniled, tela metalizada y manguera led de 32 led x mt	12	UND	$ 320.000	$ 3.840.000
7	estructura REJA CIRCULOS 3 mt x 0,75 mt fabricada en estructura metàlica con tejido miniled, tela metalizada y manguera led de 32 led x mt	14	UND	$ 320.000	$ 4.480.000
8	CIELO CORTINAS DE 6 MT X 0,5 MT CAIDA instalado cada 2 mt sobre tendidos de guayas sobre la calle de la alcaldìa.	1	GLB	$ 9.200.000	$ 9.200.000
9	PORTAL REGALO ARAÑA 2,8 X3,5X2,8 MT estructura metalica forrada en tela metalizada con manguera led de 32 led x mt	1	UND	$ 1.100.000	$ 1.100.000
10	PORTAL BOLA CINTAS 3,5 MT X 3MT X 3 MT estructura metalica forrada en tela metalizada con manguera led de 32 led x mt	1	UND	$ 970.000	$ 970.000
11	CORONA DE GUIRNALDA VOLUMETRICA 0,7 MT X 0,3 MT X 0,7 MT estructura metálica forrada con guirnalda de alta calidad, luz miniled y bolas rojas y doradas.	4	UND	$ 340.000	$ 1.360.000

VALIDEZ DE LA OFERTA :30 DÍAS

OCTUBRE 20 DE 2026

CLIENTE
MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO VALLE
L.C

plantae
Diseño + Vida

OBJETO: SERVICIO DE ILUMINACION, MONTAJE Y DESMONTE DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO DEL MUNICIPIO DE ANSERMANUEVO EN ALQUILER.

Cot nº : 1056-1026

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCION	CANT	UND	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
12	PESEBRE NACIMIENTO (MARIA JOSE Y NIÑO DIOS) 3 MT X 2 MT X 0,6 MT estructura metalica con telas metalizadas y manguera led de 32 led x mt.	1	UND	$ 1.860.000	$ 1.860.000
13	miniled para arboles blanco	1800	MTL	$ 3.800	$ 6.840.000
14	Estructura DESTELLO DOBLE de hincar para jardineras, 2.2 mt alto x 1,2mt ancho iluminacion led.	15	UND	$ 200.000	$ 3.000.000
15	REGALO VOLUMETRICO piso 0,5MT X 0,5MT X 0,6 MT estrustura metalica forrado en tela metalizada y perfilado con manguera led de 32 led x mt	5	UND	$ 236.000	$ 1.180.000
16	REGALO VOLUMETRICO piso 1MT X 1MT X 1 MT estrustura metalica forrado en tela metalizada y perfilado con manguera led de 32 led x mt	5	UND	$ 390.000	$ 1.950.000
17	Reflector para arbol Colores	12	UND	$ 170.000	$ 2.040.000
				SUBT	$ 67.220.000
				IVA	$ 12.771.800
				TOTAL PROYECTO	$ 79.991.800

-LOS PRECIOS INCLUYEN MONTAJE DESMONTAJE Y MTTO DURANTE LA TEMPORADA
-INCLUYE MATERIAL DE MONTAJE
-VALORES UNITARIOS NO INCLUYEN IVA
-ACOMETIDAS DEBEN SER INSTALADAS POR LA EMPRESA DE ENERGIA.
-LA VIGILANCIA DE LOS ELEMENTOS INSTALADOS ESTA A CARGO DEL CLIENTE.
-LOS ELEMENTOS UTILIZADOS PARA PRESTAR EL SERVICIO DE ILUMINACION SON DE PROPIEDAD DE PLANTAE S.A.S Y NO QUEDARAN A DISPOSICION DEL CLIENTE FINALIZADO EL CONTRATO.
-TIEMPO DE EJECUCION: 20-30 DIAS

Quedo atento a cualquier duda o comentario

Alejandro Garcés Londoño
Director de Proyectos
Cel 3104135758
Plantae s.a.s nit 900812950-1

VALIDEZ DE LA OFERTA :30 DÍAS