JAC EL ZARZAL		PRESUPUESTO
Objeto:	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL MUNICIPIO DE PATIA Y JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA EL ZARZAL PARA REALIZAR OBRAS DE OPTIMIZACIÓN DE ACUEDUCTO EN LA VEREDA EL ZARZAL, CORREGIMIENTO DE DON ALONSO, MUNICIPIO DE PATÍA, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	FECHA:
		OCTUBRE DE 2026

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT.	VR. UNIT	VR.TOTAL
	ACUEDUCTO VEREDAL ZARZAL ALTO				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERÍAS	JORNAL	19	$ 80.000,00	$ 1.520.000,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				$ -
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	JORNAL	30	$ 80.000,00	$ 2.400.000,00
2,2	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO	JORNAL	22	$ 80.000,00	$ 1.760.000,00
2,3	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	JORNAL	16	$ 80.000,00	$ 1.280.000,00
5	**CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO**				$ -
5,1	SOLADO DE LIMPIEZA	JORNAL	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00
5,2	CONCRETO 3100 PSI PARA ESTRUCTURAS	JORNAL	16,00	$ 80.000,00	$ 1.280.000,00
5,3	ACERO DE REFUERZO	JORNAL	25,00	$ 80.000,00	$ 2.000.000,00
5,5	ENCHAPE CERAMICO INTERNO	JORNAL	10,00	$ 80.000,00	$ 800.000,00
4	**CONSTRUCCION CAMARA DE QUIEBRE**				$ -
4,1	SOLADO DE LIMPIEZA	JORNAL	1,00	$ 80.000,00	$ 80.000,00
4,2	CONCRETO 3100 PSI	JORNAL	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00
4,3	ACERO DE REFUERZO	JORNAL	2,00	$ 80.000,00	$ 160.000,00
6	**TUBERÍA Y ACCESORIOS**				$ -
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RDE 21	JORNAL	68	$ 80.000,00	$ 5.440.000,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC DE 1 1/2"	JORNAL	3	$ 80.000,00	$ 240.000,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 1 1/2"	JORNAL	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PRESIÓN PVC DE 1 1/2"	JORNAL	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
				VALOR COSTOS DIRECTOS	**$ 17.600.000,00**

	ACUEDUCTO VEREDAL ZARZAL BAJO				
1	**PRELIMINARES**				
1,1	LOCALIZACION-REPLANTEO TUBERÍAS	JORNAL	15	$ 80.000,00	$ 1.200.000,00
2	**MOVIMIENTO DE TIERRAS**				
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN EN SECO	JORNAL	25	$ 80.000,00	$ 2.000.000,00
2,2	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO	JORNAL	18	$ 80.000,00	$ 1.440.000,00
2,3	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER.INCLUYE ACARREO	JORNAL	13	$ 80.000,00	$ 1.040.000,00
3	**CONSTRUCCION DE BOCATOMA**				
3,2	CONCRETO 3100 PSI	JORNAL	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
3,3	ACERO DE REFUERZO	JORNAL	4	$ 80.000,00	$ 320.000,00
3,4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLA METALICA DE EMPOTRAR (1,0M X 0,10M)	JORNAL	1	$ 80.000,00	$ 80.000,00
4	**CONSTRUCCION DE DESARENADOR**				
4,2	CONCRETO 3100 PSI	JORNAL	8	$ 80.000,00	$ 640.000,00
4,3	ACERO DE REFUERZO	JORNAL	5	$ 80.000,00	$ 400.000,00
5	**CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO**				
5,1	SOLADO DE LIMPIEZA	JORNAL	2	$ 80.000,00	$ 160.000,00
5,2	CONCRETO 3100 PSI PARA ESTRUCTURAS	JORNAL	18	$ 80.000,00	$ 1.440.000,00
5,3	ACERO DE REFUERZO	JORNAL	25	$ 80.000,00	$ 2.000.000,00
5,5	ENCHAPE CERAMICO INTERNO	JORNAL	10	$ 80.000,00	$ 800.000,00
6	**TUBERÍA Y ACCESORIOS**				
6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 2" RDE 21	JORNAL	45	$ 80.000,00	$ 3.600.000,00

Scanned with CamScanner

6,1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA PVC DE 1 1/2" RDE 21	JORNAL	18	$	80.000,00	$	1.440.000,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE DE PASO PVC DE 2"	JORNAL	2	$	80.000,00	$	160.000,00
6,10	SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 2"	JORNAL	2	$	80.000,00	$	160.000,00
6,7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE DE PRESIÓN PVC DE 2"	JORNAL	1	$	80.000,00	$	80.000,00
6,5	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTOSA PARA AGUA POTABLE 1"	JORNAL	1	$	80.000,00	$	80.000,00
					VALOR COSTOS DIRECTOS	$	17.440.000,00

VALOR TOTAL PRESUPUESTO	$ 35.040.000,00
VALOR TOTAL :	
TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE.	

Felipe Muñoz

ING. DUVAN FELIPE MUÑOZ GUACA
19202-398540 CAU

Scanned with CamScanner