MUNICIPIO DE IQUIRA, DEPARTAMENTO DEL HUILA

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVO VEREDA EL TOTE EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

PRESUPUESTO DE OBRA

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR PARCIAL
1.	**PRELIMINARES**				**$ 34.925.112,00**
1.1	Localizacion y replanteo manual	M2	690,64	$ 1.535,00	$ 1.060.132,00
1.2	Excavacion mecánica en material común	M3	278,05	$ 45.054,00	$ 12.527.265,00
1.3	Relleno con material de sitio	M3	278,05	$ 26.687,00	$ 7.420.320,00
1.4	Relleno con recebo compactado mecánicamente	M3	58,81	$ 71.813,00	$ 4.223.323,00
1.5	Transporte material de petreo por Vías de primer orden (pavimentada)	M3-KM	1.560,85	$ 2.000,00	$ 3.121.700,00
1.6	Transporte de material petreo por vias terciarias (destapada)	M3-MK	1.060,06	$ 6.200,00	$ 6.572.372,00
2	**PLACA CANCHA**				**$ 98.266.548,00**
2.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,10m incl. ma	M2	690,64	$ 125.234,00	$ 86.491.610,00
2.2	Marco para cancha multifuncional incluye tablero y aro	UND	2,00	$ 5.007.386,00	$ 10.014.772,00
2.3	Suministro y demarcación Cancha, pintura tipo esmalte	ML	161,78	$ 10.880,00	$ 1.760.166,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				**$ 133.191.660,00**
	ADMINISTRACION	**23%**			$ 30.634.082,00
	IMPREVISTOS	**2%**			$ 2.663.833,00
	UTILIDADES	**5%**			$ 6.659.583,00
	TOTAL COSTOS				**$ 173.149.158,00**

Proyectó: **JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO**
Profesional de Apoyo
Planeacion Municipal