CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVO VEREDA EL TOTE EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CANTIDADES DE OBRA

Localizacion y replanteo manual		**1.1**				**UNIDAD:**		**M2**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Area de cancha					35,60	19,40			690,64
							TOTAL =		690,64

Excavacion mecánica en material común		**1.2**				**UNIDAD:**		**M3**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Volumen según cartera topográfica								278,05	278,05
							TOTAL =		278,05

Relleno con material de sitio		**1.3**				**UNIDAD:**		**M3**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Volumen según cartera topográfica								278,05	278,05
							TOTAL =		278,05

Relleno con recebo compactado mecánicamente		**1.4**				**UNIDAD:**		**M3**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Volumen según cartera topográfica								58,81	58,81
							TOTAL =		58,81

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVO VEREDA EL TOTE EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CANTIDADES DE OBRA

Transporte material de petreo por Vías de primer orden (pavimentada)	**1.5**					**UNIDAD:**		**M3-KM**	
OBSERVACIONES	VOLUMEN	% MAT	CANTIDAD	DISTANCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Arena	69,06	0,40	27,63	22,60					624,34
Grava	69,06	0,60	41,44	22,60					936,51
									-
								TOTAL =	1.560,85

Transporte de material petreo por vias terciarias (destapada)	**1.6**					**UNIDAD:**		**M3-MK**	
OBSERVACIONES	VOLUMEN	% MAT	CANTIDAD	DISTANCIA	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Arena	69,06	0,40	27,63	7,60					209,95
Grava	69,06	0,60	41,44	7,60					314,93
Recebo	58,81	1,30	76,45	7,00					535,17
								TOTAL =	1.060,06

Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,10m incl. ma	**2.1**							**UNIDAD: M2**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
Area de cancha					35,60	19,40		1,00	690,64
								TOTAL =	690,64

Marco para cancha multifuncional incluye tablero y aro	**2.2**							**UNIDAD: UND**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
porteria 1								1,00	1,00
Porteria 2								1,00	1,00
								TOTAL =	2,00

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVO VEREDA EL TOTE EN EL MUNICIPIO DE IQUIRA DEPARTAMENTO DEL HUILA

CANTIDADES DE OBRA

Suministro y demarcación Cancha, pintura tipo esmalte		**2.3**						**UNIDAD: ML**	
OBSERVACIONES	NIVEL	EJE	TRAMO	TIPO	LARGO	ANCHO	ALTO	PIEZAS	CANTIDAD
					17,00			3,00	51,00
					33,15			2,00	66,30
					4,00			4,00	16,00
					10,00			2,00	20,00
					4,24			2,00	8,48
							TOTAL =		161,78

JUAN JOSE TRUJILLO PERDOMO
Profesional de Apoyo
Planeacion Municipal