ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	OBSERVACIONES	DIMENCIONES				CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
					PESO	ANCHO	LARGO	ALTO			
1. SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PLASTICAS TIPO ESTADIO											
1.1	APU C 6.1	PELADO Y RESANE DE MUROS	M2	Pelado y resane de aproximadamente el 10 % de la superficie total de los muros de la gradería, de acuerdo con las condiciones encontradas en sitio.	0,00	4,50	5,00	0,00	0,00	22,50	22,50
1.2	ICCU C 18.26	PINTURA EPÓXICA	M2	Suministro y aplicación de pintura epóxica sobre la superficie de la gradería del polideportivo, previa limpieza y preparación de la superficie para garantizar una adecuada adherencia y acabado.	0,00	6,00	38,15	0,00	0,00	228,90	228,90
1.3	APU C 19.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLAS PARA GRADERIAS TIPO ESTADIO, ANTIVANDALICA, INCLUYE ANCLAJES Y ADHESIVO TIPO EPOXICO DE DOS COMPONENTES SIKADUR	UN	Suministro e instalación de 60 sillas para gradería tipo estadio, antivandálicas, incluyendo los respectivos anclajes y adhesivo epóxico de dos componentes tipo Sikadur, garantizando su correcta fijación y estabilidad sobre la estructura existente.	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00

ING. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY
PROYECTO PRESUPUESTO
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQ. OMAR YESITH GONZALEZ CORREA
PROYECTO CANTIDADES
APOYO TÉCNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA