ALCALDÍA MUNICIPAL DE CAJICÁ	PRESUPUESTO CONVENIO SOLIDARIO		2026
	SUPERVISOR:	SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	
JAC	JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CALAHORRA SECTOR GRANJITAS	VALOR INICIAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	VEINTE MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS MCTE ($ 20.500.000)

OBJETO DEL CONVENIO SOLIDARIO:

CONVENIO SOLIDARIO ENTRE EL MUNICIPIO DE CAJICÁ Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR DE GRANJITAS, PARA EL MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL SALÓN COMUNAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES		
				CANT	Vr. UNIT	VR. TOTAL
1/ MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL SALON COMUNAL						
1.1	ICCU C 1.11	DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M	M2	22,10	$ 18.542,00	$ 409.778,20
1.2	ICCU C 1.12	DEMOLICIÓN ENCHAPE MURO	M2	65,77	$ 14.116,00	$ 928.437,55
1.3	ICCU C 1.27	DEMOLICIÓN PLACA PISO 0.15 M	M2	2,00	$ 42.423,00	$ 84.846,00
1.4	ICCU C 1.16	DEMOLICIÓN MUROS EN MAMPOSTERÍA 0.15 M, INC RETIRO	M2	2,88	$ 26.178,00	$ 75.392,64
1.5	ICCU C 1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS, INC RETIRO	UN	7,00	$ 40.253,00	$ 281.771,00
1.6	ICCU C 17.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3,00	$ 415.096,00	$ 1.245.288,00
1.7	ICCU C 17.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERÍA)	UN	3,00	$ 551.433,00	$ 1.654.299,00
1.8	ICCU C 17.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN LAVAMANOS DE EMPOTRAR(INCLUYE GRIFERÍA)	UN	4,00	$ 242.335,00	$ 969.340,00
1.9	ICCU C 11.31	RED SANITARIA PVC-S 2"	ML	6,00	$ 40.526,00	$ 243.156,00
1.10	ICCU C 14,1	BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA	M2	56,38	$ 86.582,00	$ 4.881.146,83
1.11	ICCU C 11.27	RED SUMINISTRO PVC 1/2"	ML	10,00	$ 14.209,00	$ 142.090,00
1.12	ICCU C 18.8	ESMALTE SOBRE LÁMINA LINEAL	ML	34,40	$ 4.910,00	$ 168.904,00
1.13	ICCU C 18.9	ESMALTE SOBRE LÁMINA LLENA	M2	22,05	$ 24.397,00	$ 537.953,85
1.14	ICCU C 8.5	CONCRETO 2000 PSI	M3	0,12	$ 392.145,00	$ 47.057,40
1.15	ICCU C 14.41	CERÁMICA PISO TRÁFICO 5, CALIDAD PRIMERA	M2	22,10	$ 105.070,00	$ 2.322.047,00
1.16	ICCU C 5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12 M	M2	6,72	$ 138.837,00	$ 932.984,64
1.17	ICCU C 10.2	CELOSÍA ALUMINIO 100CM X 60 CM	M2	2,10	$ 334.108,00	$ 701.626,80
1.18	ICCU C 5.17	MURO EN BLOQUE Nº 5 E=0.12 M	M2	2,56	$ 63.016,00	$ 161.320,96
1.19	ICCU C 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	18,88	$ 10.980,00	$ 207.302,40
1.20	ICCU C 6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5 CM	M2	5,00	$ 27.902,00	$ 139.510,00
1.21	ICCU C 9.23	ESPEJO INCOLORO 3 MM SIN BISELAR	M2	2,24	$ 90.197,00	$ 202.041,28
1.22	ICCU C 9.29	VIDRIO TRANSPARENTE 3 MM	M2	2,24	$ 55.865,00	$ 125.137,60
1.23	ICCU C 10.14	PANEL PARA BAÑO EN COLD ROLLED CAL.18 Y PINTURA ESMALTE	M2	3,20	$ 338.061,00	$ 1.081.795,20
1.24	ICCU C 18.16	ESTUCO Y VINILO 3 MANOS	M2	28,38	$ 29.564,00	$ 839.127,36
					SUBTOTAL	$ 16.392.353,71
					PORCENTAJE ADMINISTRACIÓN. (A)	$ 0,09 $ 1.617.647,13
					IMPREVISTOS. (I)	$ - $ -
					UTILIDAD. (U)	$ - $ -
					TOTAL A.I.U.	$ 1.617.647,13
					AJUSTE AL PESO	$ 0,84
					VALOR APORTE ADMINISTRACION MUNICIPAL	$ 20.000.000,00
					VALOR APORTE JUNTA DE ACCION COMUNAL	$ 500.000,00
					VALOR TOTAL DEL CONVENIO SOLIDARIO	$ 20.500.000,00

CARLOS ALBERTO RODRIGUEZ RAMIREZ SUPERVISOR SECRETARIO DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	LIDA CATHERINE NARVAEZ CAMARGO PRESIDENTE JAC	ARQ. MARTIN ALBERTO BAUTISTA MORENO APOYO TECNICO A LA SUPERVISIÓN DIRECTOR DE ESTUDIOS, DISEÑOS Y PRESUPUESTOS SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PUBLICAS
INGE. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY PROYECTO Y PRESUPUESTO APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ARQ. LIZMAR YESENIA GONZALEZ CORREA PROYECTO CONVENIOS APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	ARQ. DIANA CAROLINA PUENTES REVISO APOYO TECNICO SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y OBRAS PÚBLICAS

Nota:	Las cantidades y valores consignados en la presente fueron determinadas por el área pd de trabajo de ingenieros y arquitectos de la Secretaría de Gobierno y Participación Ciudadana, quien funge como supervisor. La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas verificó que los precios correspondan a los señalados en la cartilla de precios ICCU 2026 y aporta el apoyo técnico a la supervisión