Expertos en Seguridad y Protección Industrial

SWINLINE & SAFETY SAS

CARRERA 64 A # 4 G - 67

***Cotización N°** : COT-02-COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - INSPECCION SISTEMAS DE PROTECCION CONTRA CAIDAS 03-11-2026*

***Fecha**: Septiembre 09-2026*

Cliente**: **COLEGIO MAYOR DE ANTIOQUIA - MEDELLIN

Objeto: Suministro, inspección y certificación de sistema de Protección contra caídas SWINLINE FALL PROTECTION

Estimad@: Responsable Hseq


Interesado en Productos de Protección contra caídas Certificados

Estimado cliente, en miras de establecer y continuar nuestra alianza estratégica como sus proveedores, envío la cotización solicitada. Puede corroborar al detalle cada producto y/o servicio relacionado. Cualquier duda o inquietud favor contactarnos, con gusto y en el menor tiempo posible la resolveremos. Por otro lado, queremos recordarle que estamos certificados y autorizados por el Ministerio de trabajo como centro de formación y entrenamiento para actividades de alto riesgo. Asimismo, todos nuestros productos **SWINLINE FALL PROTECTION** están certificados de acuerdo con la actualización vigente del código de protección contra caídas ANSI/ASSE Z359 (Act. 2021) y demás normas de protección, higiene y seguridad aplicables en cada uno de nuestros productos.


Acuerdo de confidencialidad cotizaciones

La presente cotización y cualquier archivo adjunto como diseños, escritos, bosquejos y demás son confidenciales, por lo que la información no puede ser utilizada por personas diferentes a su destinatario, ni está autorizada su divulgación. Si decide no tomar los servicios cotizados y diseñados en tal caso, por favor destruya todas las copias del mismo y los archivos adjuntos. Cualquier uso, divulgación, copia, distribución, impresión o acto derivado del conocimiento total o parcial de esta cotización sin autorización de Safety Work Industria S.A.S. será sancionado de acuerdo con las normas legales vigentes. Al destinatario de esta cotización se le considera custodio de la información contenida y debe velar por su confidencialidad, integridad y privacidad.

1. **Propuesta comercial (Los precios aplican para la ejecución de TODO lo relacionado en la propuesta, si se determinan ítems por aparte, el precio puede variar)**

1. PROYECTO - INSPECCION DE SISTEMAS DE ACCESO Y DE PROTECCION CONTRA CAIDA - MEDELLIN					
COLISEO DEPORTIVO					
Item	CÓDIGO	Producto - Servicio	Cant.	Precio Unitario (sin IVA)	Precio TOTAL (sin IVA)
ZONA 1: COLOSEO DEPORTIVO					
	Servicio de inspeccion	Servicio de inspección y verificación de sistema de acceso (escalera tipo gato).	4	$ 1.125.000	$ 4.500.000
	Servicio de inspeccion	Servicio de inspección rigurosa de linea de vida vertical fija en escalera tipo gato	4	$ 875.000	$ 3.500.000
	Servicio de inspeccion	Inspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta. De 20 metros ubicada sobre la cubierta de las graderias del coliseo	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta. Perimetral sobre la cubierta del coliseo	2	$ 1.500.000	$ 3.000.000
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta.	3	$ 1.500.000	$ 4.500.000
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspeccion rigurosa y detallada de puntos de anclaje fijos, se verifican elementos, se aplica limpieza y ajuste nuevamente. Aplicación de torque y pruebas de extraccion.	20	$ 100.000	$ 2.000.000

COTIZACIÓN INGENIERIA

ZONA 2: EDIFICO ACADEMICO					
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspeccion rigurosa y detallada de puntos de anclaje fijos, se verifican elementos, se aplica limpieza y ajuste nuevamente. Aplicación de torque y pruebas de extraccion.	36	$ 100.000	$ 3.600.000
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta.	3	$ 1.500.000	$ 4.500.000
ZONA 3: EDIFICO ACADEMICO					
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspeccion rigurosa y detallada de puntos de anclaje fijos, se verifican elementos, se aplica limpieza y ajuste nuevamente. Aplicación de torque y pruebas de extraccion.	16	$ 100.000	$ 1.600.000
	Servicio de inspeccion	Inspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta.	1	$ 1.500.000	$ 1.500.000
ZONA 4:BLOQUE A					
	Servicio de inspeccion	inspeccionInspeccion rigurosa y detallada de puntos de anclaje fijos, se verifican elementos, se aplica limpieza y ajuste nuevamente. Aplicación de torque y pruebas de extraccion.	3	$ 100.000	$ 300.000
	Servicio de inspeccion	Inspeccion rigurosa escaleras portatiles	21	$ 222.000	$ 4.662.000
	Servicio de inspeccion	Inspeccion rigurosa y detalada andamio multidireccional	1	$ 2.500.000	$ 2.500.000

COTIZACIÓN INGENIERIA

	Servicio de inspeccion	Inspeccion Superficial rigurosa - externa de sistema autoretractil Se debe verificar funcionamiento interno de componentes, indicador de impacto, conectores, contaminación, cable, etc.	1	$ 185.000	$ 185.000
	Servicio de inspeccion	Inspeccion rigurosa de caja receptora para vara telescopica	1	$ 48.000	$ 48.000
	Servicio de inspeccion	Inspeccion rigurosa de deslizador en acero	5	$ 45.000	$ 225.000
	Servicio de inspeccion	Inspeccion rigurosa de deslizador en acero	5	$ 22.000	$ 110.000
EDIFICIO FUNDACIONAL					
	Servicio de inspeccion	Inspección rigurosa de linea de vida horizontal sobre cubierta, verificación de componentes, aplicación de tension, limpieza y validación general de la linea de vida horizontal sobre cubierta. De 300 metros ubicada en el edfificio fundaciona	1	$ 2.125.000	$ 2.125.000
SUBTOTAL					$ 40.355.000
IVA 19%					$ 7.667.450
TOTAL					**$ 48.022.450**

2. Entregables

- ✓ Placas de inspección
- ✓ Informe de inspección

3. Normatividad

- ✓ De acuerdo con la Resolución 4272, los sistemas de protección contra caídas deben ser inspeccionados, como mínimo una vez al año, por el fabricante y/o por una persona competente certificada por el fabricante, con el fin de garantizar su correcto funcionamiento y cumplimiento normativo.

- ✓ ANSI/ASSP Z359.18-2017
- ✓ ANSI/ASSP Z359.12-2019
- ✓ BS 7883:2017
- ✓ OSHA 1910
- ✓ ANSI/ASSP Z359.18 – 2017
- ✓ ANSI/ASSE Z359.16 – 2016
- ✓ EN 795 de 2012
- ✓ EN 353 – 1: R 2017
- ✓ EN 353 – 2:2002
- ✓ CEN / TS 16415:2013
- ✓ Resolución 4272 de 2021

** **Nota:** La normatividad relacionada aplica únicamente según el alcance del proyecto.

4. Condiciones comerciales

***Forma de pago*:**

- Crédito 30 días

Validez de la oferta: **15 Días calendario o hasta que se genere una actualización**

5. Requisitos Técnicos


- ✓ Acceso a fuente de corriente de 110V -220v
- ✓ Acceso a las plantas en los tiempos laborales acordados.
- ✓ Zona de trabajo despejada para realizar instalaciones
- ✓ Las condiciones climáticas pueden retrasar la ejecución del proyecto

6. Tiempos del Proyecto

- ✓ Tiempo estimado de ejecución 3 días hábiles (Contemplar imprevistos atmosféricos y días feriados o festivos) incluye capacitación y entrega al personal que utilizará el sistema
- ✓ Tiempo de entrega de memorias de certificados y demás registros y/o documentos de 8 días hábiles máximo después de terminada la instalación a satisfacción.

7. Generalidades

- ✓ La cotización SI incluye los gastos de instalación como, transportes y materiales requeridos durante la ejecución únicamente con lo cotizado. Cualquier cambio, imprevisto, ajuste a petición del cliente, que no esté incluido en el alcance de esta cotización, tendrá un costo adicional.
- ✓ La propuesta No incluye Pólizas
- ✓ Se debe contemplar horario de trabajo de lunes a viernes entre las 8:00 am a 5:00 pm y sábados de 8:00 am hasta la 12:00 pm



8. Información de pago

a. Transferencia Bancaria

- ✓ Banco Caja Social:
  Empresa: SWINLINE & SAFETY SAS
  Nit: 900511620-4
  Cuenta corriente N°. 21004427318

Nota: Si realizo el pago después de validar y aprobar la cotización, se debe enviar soporte de pago al contacto comercial y/o contacto directo de atención correspondiente. Se entenderá pago efectivo hasta tanto el dinero se encuentre en la cuenta bancaria de SWINLINE & SAFETY SAS donde se transfirió el pago.

Miguel Ángel Méndez
Asesor Técnico comercial
Tels: (+1) 2908209 ext. 114
Cel: 3164373431
Correo: mcomercial@swinline.com.co

Monica Corredor Garcia
Directora Comercial
Tels: (+1) 2908209 ext. 114
Cel: 3148117289

SWINLINE®
fall protection