ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	OBSERVACIONES	DIMENCIONES				CANTIDAD	SUB TOTAL	TOTAL
					PESO	ANCHO	LARGO	ALTO			
1. COSTRUCCION DE ANDEN											
1.1	APU V 1.4	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA VIAS, ANDENES Y ALAMEDAS	M2	Localización y replanteo del área destinada a la construcción de andenes.	0,00	1,50	26,81	0,00	0,00	40,22	40,22
1.2	ICCU C 16.4	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H=0.0-2.0 M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	Excavación manual para la conformación de la estructura de los andenes, incluyendo el retiro de material sobrante a una distancia menor de 5 km.	0,00	1,50	26,81	0,65	0,00	26,14	26,14
1.3	ICCU U 2.6	RELLENO TIPO 4 "SUBBASE B-200"	M3	Suministro, extendido y compactación de subbase granular tipo B-200, con un grado de compactación del 100 % según las especificaciones aplicables.	0,00	1,50	26,81	0,40	0,00	16,09	20,91
1.4	ICCU C 2.2	BASE ARENA CEMENTO 1:20	M3	Suministro y colocación de base de arena-cemento en proporción 1:20 para la instalación del adoquín de arcilla.	0,00	1,50	26,81	0,10	0,00	4,02	4,02
1.5	ICCU U 5.15	SARDINEL PREFABRICADO A-10	ML	Suministro e instalación de sardinel prefabricado tipo A-10 para la delimitación y confinamiento del andén.	0,00	26,81	0,00	0,00	0,00	26,81	26,81
1.6	ICCU C 4.27	VIGA CINTA 3500 PSI	M3	Construcción de viga cinta en concreto de 3.500 PSI, dispuesta aproximadamente cada 3,50 m, según el diseño del proyecto.	0,00	1,50	0,10	0,10	9,00	0,14	0,14
1.7	ICCU U 5.1	ADOQUÍN DE ARCILLA 20X10X6CM	M2	Suministro e instalación de adoquín de arcilla de 20 × 10 × 6 cm para la conformación de la superficie del andén.	0,00	1,50	26,81	0,00	0,00	40,22	40,22
1.8	ICCU C 4.23	REFUERZO MALLA ELECTROSOLDADA	KG	Suministro e instalación de malla electrosoldada como refuerzo de la estructura de concreto de la rampa de acceso.	18,80	0,00	0,00	0,00	1,00	18,80	18,80
1.9	APU C 4.12	CONCRETO ESTRIADO RAMPAS 4000 PSI	M2	Construcción de rampa de acceso en concreto estriado de 4.000 PSI para facilitar la movilidad y el ingreso peatonal.	0,00	1,50	2,70	0,00	0,00	4,05	4,05
1.10	APU U 5.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL ALERTA 8X20X20 CM	M2	Suministro, transporte e instalación de loseta táctil de alerta de 8 × 20 × 20 cm para advertir cambios o situaciones de riesgo en el recorrido peatonal.	0,00	0,20	9,00	0,00	0,00	1,80	1,80
1.11	APU U 5.13	SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE LOSETA TACTIL GUÍA 8X20X20 CM	M2	Suministro, transporte e instalación de loseta táctil guía de 8 × 20 × 20 cm para orientar el desplazamiento peatonal.	0,00	0,20	24,11	0,00	0,00	4,82	4,82
1.12	ICCU U 5.8	BORDILLO DE 20X35 CM FUNDIDO EN CONCRETO DE 2500 PSI	ML	Construcción de bordillo en concreto de 2.500 PSI, de dimensiones 20 × 35 cm, para la delimitación y contención de la estructura del andén.	0,00	0,00	26,81	0,00	0,00	26,81	26,81
1.13	APU U 5.9	SARDINEL BAJO RAMPA A-85	ML	Suministro e instalación de sardinel bajo rampa tipo A-85 para la conformación y confinamiento de los bordes de la rampa de acceso.	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	5,40	5,40
1.14	APU U 1.5	REPARACIÓN DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS DE ACUEDUCTO	UN	Reparación de acometidas domiciliarias de acueducto que resulten afectadas durante la ejecución de las obras.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00

Nota:	

ING. SERGIO ANDRES CAMPOS VANOY
PROYECTO PRESUPUESTO
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

ARQ. OMAR YESITH GONZALEZ CORREA
PROYECTO CANTIDADES
APOYO TECNICO SECRETARIA DE GOBIERNO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA