ALCALDÍA DE LA CALERA CUNDINAMARCA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CÓDIGO	IOP-F-20
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN	3
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	17/03/2026

AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA DEL EL RODEO PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA – VEREDA DE EL RODEO QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

ÍTEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**MANTENIMIENTO VIAL**					
1.1	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	150.00	$29,781.00	$4,467,150.00
1.2	6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	11,500.00	$1,236.00	$14,214,000.00
1.3	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	35.00	$190,561.00	$6,669,635.00
1.4	3.15	AFIRMADO	M3	160.00	$84,673.00	$13,547,680.00
1.5	6.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	1.00	$267,833.00	$267,833.00
3	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE**					
3.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10.18	$71,810.00	$731,025.80
3.2	4.29	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	0.50	$829,294.00	$414,647.00
3.3	4.30	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	1.21	$1,003,817.00	$1,214,618.57
3.4	3.19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	1.00	$110,974.00	$110,974.00
4	**ROCERÍA**					
4.1	6.5	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2.00	$870,371.00	$1,740,742.00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$43,378,305.37**
ADMINISTRACIÓN	**13.26%**		$5,753,615.00
IMPREVISTOS	**2.00%**		$867,566.11
UTILIDAD	**0.00%**		$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**15.26%**		**$6,621,181.11**

AJUSTE AL PESO	$513.52
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$50,000,000.00**

APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$2,000,000.00
TOTAL VALOR DEL PROYECTO	**$52,000,000.00**

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P
Revisó:Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P, Miller Rodrigo Avellaneda - secretario de Obras Públicas
Aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas