JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
Tu mejor opcion la opcion del pueblo

CALLE 100 NUMERO 8A -04 BARRIO PORTAL DEL NORTE
CELULAR 3012648180 3008588487
EMAIL juanzonneo@hotmail.com

cotización

COTIZACION No 123
Fecha: 09/11/2026

Para: INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA
NIT: 812003099-8
CELULAR 3002029465
Id. del cliente N.° 0549

Vendedor	Trabajo	Condiciones de pago	Fecha de vencimiento
JUAN DAVID FLOREZ	TECNOLOGO		15 DIAS

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - SEDE PRINCIPAL							
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UBICACIÓN**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	INSTALACIÓN DE LÁMPARA NUEVA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER EN ÁREA EXTERIOR: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL (EXTERIOR)	PRINCIPAL	UNID	3	15.000	45.000
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL TECHO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PORTÓN DE ENTRADA PRINCIPAL (INTERIOR)	PRINCIPAL	UNID	1	35.000	35.000
3	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EN CANALETA DE SUPERFICIE CON CIRCUITO NUEVO: QUE INCLUYE FIJACIÓN DE CANALETA Y CAJA DE SUPERFICIE, TENDIDO DE CABLE ENCAUCHETADO DESDE EL TABLERO, CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	SALA DE INFORMÁTICA 1	PRINCIPAL	UNID	24	25.000	600.000
4	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA EN CANALETA DE SUPERFICIE CON CIRCUITO NUEVO: QUE INCLUYE FIJACIÓN DE CANALETA Y CAJA DE SUPERFICIE, TENDIDO DE CABLE ENCAUCHETADO DESDE EL TABLERO, CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	SALA DE INFORMÁTICA 2	PRINCIPAL	UNID	24	25.000	600.000

5	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÀNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	RESTAURANTE ESCOLAR	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
6	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE, CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	PRINCIPAL	UNID	5	15.000	75.000
7	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	RESTAURANTE ESCOLAR	PRINCIPAL	UNID	6	25.000	150.000
8	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	COCINA	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
9	CONSTRUCCIÓN DE CIRCUITO ELÉCTRICO NUEVO PARA TOMACORRIENTES: QUE INCLUYE TENDIDO DE CANALIZACIÓN Y CONDUCTORES DESDE EL TABLERO, CONEXIÓN A LA PROTECCIÓN, MARCACIÓN DEL CIRCUITO Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	COCINA	PRINCIPAL	UNID	1	30.000	30.000
10	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO COCINA	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
11	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 6°1	PRINCIPAL	UNID	1	70.000	70.000

12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 6°1	PRINCIPAL	UNID	2	60.000	120.000
13	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 6°1	PRINCIPAL	UNID	2	25.000	50.000
14	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO AULA 6°1	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 6°2	PRINCIPAL	UNID	3	60.000	180.000
16	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 6°2	PRINCIPAL	UNID	2	25.000	50.000
17	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 6°2	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000
18	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO AULA 6°2	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000

19	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO AULA 6°2	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
20	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 6°3	PRINCIPAL	UNID	2	70.000	140.000
21	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 6°3	PRINCIPAL	UNID	2	60.000	120.000
22	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 6°3	PRINCIPAL	UNID	4	15.000	60.000
23	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO AULA 6°3	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
24	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL TECHO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 7°1	PRINCIPAL	UNID	2	35.000	70.000
25	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 7°1	PRINCIPAL	UNID	2	70.000	140.000

26	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 7°1	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000
27	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO AULA 7°1	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	SALÓN DE INCLUSIÓN PARA ESTUDIANTES SORDOS	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
29	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 7°2	PRINCIPAL	UNID	3	60.000	180.000
30	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 7°2	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000
31	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 7°2	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
32	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA GRADO 5°	PRINCIPAL	UNID	2	25.000	50.000

33	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 7°3	PRINCIPAL	UNID	3	60.000	180.000
34	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 7°3	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
35	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 8°1	PRINCIPAL	UNID	2	60.000	120.000
36	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 8°1	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
37	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 8°1 (EXTERIOR)	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
38	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 8°2	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
39	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 8°2	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000

40	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 8°2	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
41	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 8°2	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 8°3	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
43	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 8°3	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000
44	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 8°3	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
45	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 8°3	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
46	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 9°1	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
47	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y	AULA 9°1	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000

	VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN						
48	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 9°1	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
49	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 9°2	PRINCIPAL	UNID	2	15.000	30.000
50	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 9°2	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
51	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA 9°2	PRINCIPAL	UNID	1	25.000	25.000
52	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA 9°2	PRINCIPAL	UNID	1	15.000	15.000
53	INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO DE 8 CIRCUITOS Y CAMBIO DE BREAKERS: QUE INCLUYE DESMONTE DEL TABLERO EXISTENTE , FIJACIÓN DEL NUEVO TABLERO, CONEXIÓN DE ACOMETIDA Y CIRCUITOS, INSTALACIÓN DE BREAKERS, MARCACIÓN DE CIRCUITOS Y PRUEBAS	PASILLO FINAL DEL CALLEJÓN	PRINCIPAL	UNID	1	125.000	125.000

54	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA 9°3	PRINCIPAL	UNID	4	60.000	240.000
						SUBTOTAL	**5.405.000**
MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - SEDE SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS							
ITEM	**DESCRIPCIÓN TÉCNICA**	**UBICACIÓN**	**SEDE**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR**	**TOTAL**
1	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO CON ACOMETIDA (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE TENDIDO DE ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN, ARMADO DEL EQUIPO, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	SALÓN DE ENTRADA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	4	80.000	320.000
2	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR CON ACOMETIDA: QUE INCLUYE TENDIDO DE ACOMETIDA DESDE EL PUNTO DE ALIMENTACIÓN, CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALÓN DE ENTRADA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	35.000	70.000
3	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	RESTAURANTE ESCOLAR	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	3	70.000	210.000
4	INSTALACIÓN DE CAJA PARA BREAKERS DE 2 CIRCUITOS: QUE INCLUYE FIJACIÓN DE LA CAJA, CONEXIÓN DE ALIMENTACIÓN Y CIRCUITOS DERIVADOS, INSTALACIÓN DE BREAKERS Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	70.000	70.000
5	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	RESTAURANTE ESCOLAR	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	25.000	50.000
6	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000

7	INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL SOPORTE A MURO O ESTRUCTURA, ORIENTACIÓN DEL HAZ DE LUZ, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLOS EXTERNOS DE LOS SALONES	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	4	25.000	100.000
8	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO EXTERNO OFICINAS	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE PARED: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS, REJILLA Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL MURO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE AUDIOVISUALES	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	35.000	70.000
10	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE AUDIOVISUALES	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	4	15.000	60.000
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL TECHO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA DE TRANSICIÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	35.000	70.000
12	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA DE TRANSICIÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
13	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA DE PREJARDÍN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	60.000	120.000

14	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA DE PREJARDÍN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
15	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA DE PREJARDÍN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
16	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA DE JARDÍN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	60.000	120.000
17	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA DE JARDÍN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
18	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	PATIO SALÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	3	70.000	210.000
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL TECHO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PATIO SALÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	5	35.000	175.000
20	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PATIO SALÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000

21	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	PATIO SALÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	25.000	50.000
22	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	PATIO SALÓN	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	60.000	60.000
23	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	OFICINA PTA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
24	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	CUARTO DE MUÑECAS	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
25	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BAÑO SALA DE PROFESORES	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
26	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA MULTIGRADO	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
27	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL TECHO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA MULTIGRADO	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	35.000	70.000

28	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA MULTIGRADO	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	25.000	25.000
29	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA MULTIGRADO	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	15.000	15.000
30	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 1°	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
31	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA GRADO 1°	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	1	25.000	25.000
32	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BIBLIOTECA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
33	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BAÑOS DE ESTUDIANTES	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
34	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 4°	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	3	60.000	180.000

35	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 4°	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 5°	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	60.000	120.000
37	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ABANICO DE PARED: QUE INCLUYE LIMPIEZA Y LAVADO DE ASPAS, REJILLA Y CARCASA, LUBRICACIÓN DEL EJE Y RODAMIENTOS, AJUSTE DE PIEZAS, INSPECCIÓN DEL CAPACITOR, CABLEADO Y ANCLAJE AL MURO, Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE INFORMÁTICA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	35.000	70.000
38	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE INFORMÁTICA	SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS	UNID	2	15.000	30.000
						SUBTOTAL	**2.635.000**

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO - SEDE SEIS DE MARZO

ITEM	DESCRIPCIÓN TÉCNICA	UBICACIÓN	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL
1	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	SEIS DE MARZO	UNID	5	15.000	75.000
2	REPARACIÓN DE BOBINA DE MOTOR DE ABANICO: QUE INCLUYE DESMONTE DEL MOTOR, LIMPIEZA Y REPARACIÓN O REBOBINADO DE LA BOBINA, MONTAJE DEL MOTOR Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	SEIS DE MARZO	UNID	1	60.000	60.000

3	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	RESTAURANTE ESCOLAR	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
4	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	RESTAURANTE ESCOLAR	SEIS DE MARZO	UNID	3	15.000	45.000
5	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO DE ENTRADA	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
6	INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL SOPORTE A MURO O ESTRUCTURA, ORIENTACIÓN DEL HAZ DE LUZ, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PATIO EXTERIOR (TIENDA)	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000
7	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 2°	SEIS DE MARZO	UNID	2	60.000	120.000
8	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 2°	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
9	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	PASILLO DE AULAS PRIMER PISO	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
10	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA	AULA GRADO 1°	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000

	LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO						
11	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 1°	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
12	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 1°	SEIS DE MARZO	UNID	2	60.000	120.000
13	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BIBLIOTECA	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
14	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	BIBLIOTECA	SEIS DE MARZO	UNID	2	25.000	50.000
15	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	BIBLIOTECA	SEIS DE MARZO	UNID	2	60.000	120.000
16	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BIBLIOTECA	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000

17	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BAÑO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
18	INSTALACIÓN DE ABANICO DE TECHO (EQUIPO EXISTENTE EN INVENTARIO DE LA I.E.): QUE INCLUYE ARMADO DEL EQUIPO, DESMONTE DEL EQUIPO ANTERIOR , FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO TRANSICIÓN	SEIS DE MARZO	UNID	1	70.000	70.000
19	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO TRANSICIÓN	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
20	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE CON ADECUACIÓN DE CIRCUITO: QUE INCLUYE RETIRO Y REPOSICIÓN DE TUBERÍA EN MAL ESTADO, RECABLEADO DEL CIRCUITO, CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE PROFESORES	SEIS DE MARZO	UNID	2	75.000	150.000
21	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	SALA DE PROFESORES	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000
22	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	BAÑO SALA DE PROFESORES	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
23	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	SALA DE PROFESORES	SEIS DE MARZO	UNID	2	60.000	120.000

24	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE PROFESORES	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
25	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	COORDINACIÓN	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000
26	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	COORDINACIÓN	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
27	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	COORDINACIÓN	SEIS DE MARZO	UNID	1	60.000	60.000
28	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 4°	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
29	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 4°	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
30	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 4°	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
31	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA GRADO 4°	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000

32	REUBICACIÓN DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DESMONTE DEL EQUIPO, ADECUACIÓN DE LA CONEXIÓN ELÉCTRICA EN LA NUEVA POSICIÓN, FIJACIÓN Y NIVELACIÓN DEL SOPORTE Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 3°	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
33	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 3°	SEIS DE MARZO	UNID	4	15.000	60.000
34	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA GRADO 3°	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000
35	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE SOBREPONER: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL CHASIS O BASE A TECHO O MURO CON CHAZOS Y TORNILLOS, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, NIVELACIÓN DE LA LÁMPARA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 5°	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
36	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	AULA GRADO 5°	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
37	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	AULA GRADO 5°	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
38	INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE, NEUTRO Y TIERRA, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y VERIFICACIÓN DE POLARIDAD Y TENSIÓN	AULA GRADO 5°	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000
39	INSTALACIÓN DE REFLECTOR LED: QUE INCLUYE FIJACIÓN DEL SOPORTE A MURO O ESTRUCTURA, ORIENTACIÓN DEL HAZ DE LUZ, CONEXIÓN ELÉCTRICA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE APOYO	SEIS DE MARZO	UNID	1	25.000	25.000


40	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE APOYO	SEIS DE MARZO	UNID	2	15.000	30.000
41	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	SALA DE APOYO	SEIS DE MARZO	UNID	3	60.000	180.000
42	MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE ABANICO DE TECHO: QUE INCLUYE DIAGNÓSTICO DE LA FALLA ELÉCTRICA O MECÁNICA, CAMBIO DE CAPACITOR DE ARRANQUE Y/O RODAMIENTOS, REVISIÓN DEL MOTOR, CORRECCIÓN DE DESBALANCEO DE ASPAS, AJUSTE DE TORNILLERÍA Y ANCLAJE, Y PRUEBA DE VELOCIDADES	SALA DE INFORMÁTICA	SEIS DE MARZO	UNID	6	60.000	360.000
43	INSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO PANEL LED DE INCRUSTAR: QUE INCLUYE TRAZADO Y AJUSTE DEL VANO EN CIELO RASO, DESMONTE DE LA LUMINARIA EXISTENTE , CONEXIÓN DE FASE Y NEUTRO AL DRIVER, MONTAJE CON GANCHOS DE SUJECIÓN, NIVELACIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE INFORMÁTICA	SEIS DE MARZO	UNID	4	15.000	60.000
44	INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR: QUE INCLUYE DESMONTE DEL APARATO EXISTENTE , CONEXIÓN AL CIRCUITO DE ILUMINACIÓN, FIJACIÓN EN CAJA, INSTALACIÓN DE TAPA Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO	SALA DE INFORMÁTICA	SEIS DE MARZO	UNID	1	15.000	15.000
						SUBTOTAL	**3.115.000**
						TOTAL	**11.155.000**

Oferta elaborada por: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

Esta es una oferta de los artículos señalados, sujeto a las condiciones que se indican a continuación: Final de todas las ventas, el pago vence tras el recibo.

Para aceptar esta oferta, firme aquí y envíelo de vuelta: _____

¡Gracias por su confianza!



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 10.769.126

FLOREZ GARCIA
APELLIDOS

JUAN DAVID
NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1980

MONTERIA
(CORDOBA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.80 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

23-FEB-1999 MONTERIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1300100-00231379-M-0010769126-20100405 0021905751A 1 7480657974

Libertad y Orden

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

ENTIDAD RECEPTORA

1 DATOS PERSONALES

PRIMER APELLIDO	SEGUNDO APELLIDO (O DE CASADA)	NOMBRES
FLOREZ	GARCIA	JUAN DAVID

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C (X) C.E ( ) PAS ( ) No. 10769126

SEXO: F ( ) M (X)

NACIONALIDAD: COL. (X) EXTRANJERO ( ) PAÍS:

LIBRETA MILITAR: PRIMERA CLASE ( ) SEGUNDA CLASE (X) NÚMERO 10769126 D.M JUNIN

FECHA Y LUGAR DE NACIMIENTO

FECHA DÍA 11 MES 05 AÑO 2025

PAÍS COLOMBIA

DEPTO CORDOBA

MUNICIPIO MONTERIA

DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA

CALLE 100 NUMERO 8A 04 BARRIO PORTAL DEL NORTE

PAÍS COLOMBIA DEPTO CORDOBA

MUNICIPIO MONTERIA

TELÉFONO 3012648180 EMAIL juanzonneo@hotmail.com

2 FORMACIÓN ACADÉMICA

EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA

MARQUE CON UNA X EL ÚLTIMO GRADO APROBADO (LOS GRADOS DE 1o. A 6o. DE BACHILLERATO EQUIVALEN A LOS GRADOS 6o. A 11o. DE EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA)

EDUCACIÓN BÁSICA											TÍTULO OBTENIDO:
PRIMARIA					SECUNDARIA				MEDIA		FECHA DE GRADO
1o.	2o.	3o.	4o.	5o.	6o.	7o.	8o.	9o.	10	11 X	MES 12 AÑO 2000

EDUCACION SUPERIOR (PREGRADO Y POSTGRADO)

DILIGENCIE ESTE PUNTO EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO, EN MODALIDAD ACADÉMICA ESCRIBA:

TC (TÉCNICA), **TL** (TECNOLÓGICA), **TE** (TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA), **UN** (UNIVERSITARIA),
ES (ESPECIALIZACIÓN), **MG** (MAESTRÍA O MAGISTER), **DOC** (DOCTORADO O PHD),

RELACIONE AL FRENTE EL NÚMERO DE LA TARJETA PROFESIONAL (SI ÉSTA HA SIDO PREVISTA EN UNA LEY).

MODALIDAD ACADÉMICA	No. SEMESTRES APROBADOS	GRADUADO SI	GRADUADO NO	NOMBRE DE LOS ESTUDIOS O TÍTULO OBTENIDO	TERMINACIÓN MES	TERMINACIÓN AÑO	No. DE TARJETA PROFESIONAL
TL				ANALISIS Y DESARROLLO DE SIST DE INFORMACION	12	2024	

ESPECÍFIQUE LOS IDIOMAS DIFERENTES AL ESPAÑOL QUE: HABLA, LEE, ESCRIBE DE FORMA, REGULAR (**R**), BIEN (**B**) O MUY BIEN (**MB**)

IDIOMA	LO HABLA R	LO HABLA B	LO HABLA MB	LO LEE R	LO LEE B	LO LEE MB	LO ESCRIBE R	LO ESCRIBE B	LO ESCRIBE MB

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

3 EXPERIENCIA LABORAL

RELACIONE SU EXPERIENCIA LABORAL O DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN ESTRICTO ORDEN CRONOLÓGICO COMENZANDO POR EL ACTUAL.

EMPLEO ACTUAL O CONTRATO VIGENTE

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CORDOBA	MONTERIA	0.

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 23 MES 09 AÑO 2024	DÍA 25 MES 10 AÑO 2024

CARGO O CONTRATO ACTUAL	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
iINSTITUCION EDUCATIVA LICEO LA PRADERA	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CORDOBA	MONTERIA	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3103622162	DÍA 21 MES 04 AÑO 2018	DÍA 10 MES 05 AÑO 2022

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
CARVAJAL S A		X	COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CORDOBA	MONTERIA	

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
3176418823	DÍA 10 MES 05 AÑO 2013	DÍA 08 MES 05 AÑO 2019

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN
SOPORTE PRINT MANAGER 2	¿TECNOLOGIA Y SERVICIOS	

EMPLEO O CONTRATO ANTERIOR

EMPRESA O ENTIDAD	PÚBLICA	PRIVADA	PAÍS
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES	X		COLOMBIA

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREO ELECTRÓNICO ENTIDAD
CORDOBA	MONTERIA	iecamilotorresmocari@gmail.com

TELÉFONOS	FECHA DE INGRESO	FECHA DE RETIRO
	DÍA 23 MES 07 AÑO 2025	DÍA 22 MES 08 AÑO 2025

CARGO O CONTRATO	DEPENDENCIA	DIRECCIÓN

NOTA: SI REQUIERE ADICIONAR MAS EXPERIENCIA LABORAL, IMPRIMA NUEVAMENTE ESTA HOJA .

FORMATO ÚNICO

HOJA DE VIDA

Persona Natural

(Leyes 190 de 1995, 489 y 443 de 1998)

4 TIEMPO TOTAL DE EXPERIENCIA

INDIQUE EL TIEMPO TOTAL DE SU EXPERIENCIA LABORAL EN NÚMERO DE AÑOS Y MESES.

OCUPACIÓN	TIEMPO DE EXPERIENCIA	
	AÑOS	MESES
SERVIDOR PÚBLICO		
EMPLEADO DEL SECTOR PRIVADO	5	
TRABAJADOR INDEPENDIENTE	10	
TOTAL TIEMPO EXPERIENCIA	15	

5 FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

MANIFIESTO BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO QUE SI ( ) NO (X) ME ENCUENTRO DENTRO DE LAS CAUSALES DE INHABILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DEL ORDEN CONSTITUCIONAL O LEGAL, PARA EJERCER CARGOS EMPLEOS PÚBLICOS O PARA CELEBRAR CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, CERTIFICO QUE LOS DATOS POR MI ANOTADOS EN EL PRESENTE FORMATO ÚNICO DE HOJA DE VIDA, SON VERACES, (ARTÍCULO 5o. DE LA LEY 190/95).

Ciudad y fecha de diligenciamiento 1 DE ABRIL DE 2026

FIRMA DEL SERVIDOR PÚBLICO O CONTRATISTA

6 OBSERVACIONES DEL JEFE DE RECURSOS HUMANOS Y/O CONTRATOS

CERTIFICO QUE LA INFORMACIÓN AQUÍ SUMINISTRADA HA SIDO CONSTATADA FRENTE A LOS DOCUMENTOS QUE HAN SIDO PRESENTADOS COMO SOPORTE.

Ciudad y fecha

NOMBRE Y FIRMA DEL JEFE DE PERSONAL O DE CONTRATOS

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJÉRCITO NACIONAL

COMANDO DE RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS

EL SUSCRITO OFICIAL DE ATENCIÓN AL USUARIO

C E R T I F I C A

Que el señor **JUAN DAVID FLOREZ GARCIA** identificado con CC No. 10769126, presenta los siguientes datos referentes a la definición de su situación militar:

Primer Nombre:	JUAN
Segundo Nombre:	DAVID
Primer Apellido:	FLOREZ
Segundo Apellido:	GARCIA
Tipo Documento:	CC
Número Documento:	10769126
Estado Libreta Militar:	RESERVISTA - 2DA CLASE

ESTA CERTIFICACIÓN ES GRATUITA
NO ES VÁLIDA COMO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN MILITAR
NO REEMPLAZA SU LIBRETA MILITAR

Se firma y se expide en BOGOTÁ, D.C. a los 11 días del mes de AGOSTO de 2026, a las 09:04:19.

Cordialmente,

CR. ROBERTO MOYA CARMONA
Director de Reclutamiento - Ejército Nacional

SISTEMA GENERADOR RECOR

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Trabajo

Bogotá D.C., octubre 22 de 2026

CONSTANCIA DE FORMACIÓN VOCACIONAL

La Dirección de Movilidad y Formación para el Trabajo, del Ministerio del Trabajo, hace constar que JUAN DAVID FLOREZ GARCIA, identificado(a) con CÉDULA DE CIUDADANÍA número 10769126, registra la siguiente información de capacitación laboral :

NOMBRE DEL PROGRAMA: TRABAJO EN ALTURAS REENTRENAMIENTO SECTORIAL 4272
OFERENTE DE CAPACITACIÓN: TREBOL ALTURAS SAS
ENTRENADOR: YULI URREGO
SEDE DONDE SE FORMÓ: TREBOL ALTURAS S.A.S.
EMPLEADOR: JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
ASEGURADORA DE RIESGOS LABORALES DEL TRABAJADOR: SURA

SECTOR ECONÓMICO: CONSTRUCCION
FECHAS DE FORMACIÓN: 18/04/2026 a 18/04/2026
INTENSIDAD HORARIA: 8 horas

La constancia de formación vocacional refleja lo registrado en la base de datos del Ministerio del Trabajo, de conformidad con los reportes realizados por los Centros de Entrenamiento debidamente habilitados para impartir formación para el trabajo.

Se expide la presente constancia el día octubre 22 de 2026

TIC

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CERTIFICA QUE

Una vez consultada la base de datos de deudores alimentarios morosos **REDAM**, el(la) ciudadano(a) con número de identificación CC 10769126 **NO SE ENCUENTRA INSCRITO EN EL REGISTRO DE DEUDORES ALIMENTARIOS MOROSOS**

Esta certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

Se expide en Bogotá el 22/10/2026 08:43 AM

Código Verificación: **851DYN9MQ7**

Válida hasta: **22/01/2027**

Dirección de Gobierno Digital

MINISTERIO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES - MINTIC

CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL , INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy jueves 22 de octubre de 2026, a las 10:44:47, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	10769126
Código de Verificación	10769126261022104447

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.

LUIS MIGUEL MARTINEZ ROMERO
Contralor Delegado

Generó: WEB

PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN
COLOMBIA

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES

CERTIFICADO ORDINARIO
No. 305225938

PIB
10:45:36

Bogotá DC, 22 de octubre del 2026

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) JUAN DAVID FLOREZ GARCIA identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 10769126:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx

Mario Enrique Castro González
Jefe División de Relacionamiento Con El Ciudadano (C)

ATENCIÓN :
ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA

INICIO CONTÁCTENOS PREGUNTAS FRECUENTES LEY 2455 / 2025 "LEY ÁNGEL"

Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 10:46:32 AM horas del 22/10/2026, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía Nº **10769126**

Apellidos y Nombres: **FLOREZ GARCIA JUAN DAVID**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las **preguntas frecuentes** o acérquese a las instalaciones de la **Policía Nacional** más cercanas.

Dirección: Avenida El Dorado # 75 – 25 barrio Modelia, Bogotá D.C.
Atención administrativa: Lunes a Viernes 8:00 am a 12:00 pm y 2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano: 5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resto del país: 018000 910 112
E-mail: dijin.araic-atc@policia.gov.co

Presidencia de la República
Ministerio de Defensa Nacional
Portal Único de Contratación
GOV.CO
Todos los derechos reservados.

Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 22/10/2026 10:47:26 a. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía Nº. **10769126** y Nombre: **JUAN DAVID FLOREZ GARCIA.**

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **150081631** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando https://www.policia.gov.co, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda | Imprimir

CONSULTA EN LÍNEA DE INHABILIDADES DE QUIENES HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITOS SEXUALES COMETIDOS CONTRA MENORES DE 18 AÑOS

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 11:48:00 horas del06/11/2026, el ciudadano identificado con cédula de ciudadanía No**10769126,** Apellidos y Nombres**FLOREZ GARCIA JUAN DAVID**

NO REGISTRA INHABILIDAD

La presente consulta se tendrá en consideración por la entidad o empresa**INSTITUCION EDUCATIVA SANTA ROSA DE LIMA**, con NIT **812003099-8** y su utilización es exclusivamente dentro del proceso de selección al cargo, oficio o profesión, en cumplimiento de la Ley 1918 del 12/07/2018 *"por medio de la cual se establece el régimen de inhabilidades a quienes hayan sido condenados por delitos sexuales cometidos contra menores, se crea el registro de inhabilidades y se dictan otras disposiciones"* y su Decreto Reglamentario 753 del 30/04/2019*"por medio del cual se reglamenta la Ley 1918 de 2018"*, con observancia de las Leyes 1581 del 17/10/2012, 1712 del 06/03/2014 y demás normatividad rectora frente al tratamiento de datos.

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN CRIMINAL E INTERPOL

Área de Administración de Información Criminal

ENLACES DE INTERÉS

› Portal web DIJIN

› Consulta Antecedentes Judiciales

› Protección de Datos

SÍGANOS EN LAS REDES SOCIALES

© 2026 Policía Nacional de Colombia - Grupo Tecnologías de la Información y las Comunicaciones DIJIN

GOBIERNO DE COLOMBIA

FUNCIÓN PÚBLICA

FORMULARIO UNICO
DECLARACIÓN JURAMENTADA DE BIENES Y RENTAS Y ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA
PERSONA NATURAL
(LEY 190 DE 1995)

ENTIDAD RECEPTORA

1. DECLARACION JURAMENTADA

1.1. DE BIENES Y RENTAS

YO, JUAN DAVID FLOREZ GARCIA

IDENTIFICADO CON: C.C.X C.E. T.I. N° 10.769.126 CON DOMICILIO PRINCIPAL EN:

País	COLOMBIA	Departamento	CORDOBA	Municipio	MONTERIA
Dirección	CALLE 100 NUMERO 8A 04 BARRIO PORTAL DEL NORTE			Teléfonos	3012648180

Y TENIENDO COMO PARIENTES DE PRIMER GRADO DE CONSANGUINIDAD A:

NOMBRES Y APELLIDOS	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	PARENTESCO
JHOSUAK DAVID FLOREZ PAEZ	1,062,972	HIJO
EUNICE ,MARGARITA GARCIA MARTINEZ	34,967,709	MADRE
JESUS HERNANDO FLOREZ RAMIREZ	9,128,050	PADRE
ZHARICK MARCELA FLOREZ GARCIA	1,067,967,011	HERMANA

DECLARO, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 122, INCISO 3°, DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE COLOMBIA Y EN LOS ARTICULOS 13 Y 14 DE LA LEY 190 DE 1995, **PARA TOMAR POSESION** **PARA RETIRARME** **PARA ACTUALIZACION** **PARA MODIFICAR LOS DATOS CONSIGNADOS PREVIAMENTE** ,QUE LOS UNICOS BIENES Y RENTAS QUE POSEO A LA FECHA, EN FORMA PERSONAL O POR INTERPUESTA PERSONA, SON LOS QUE RELACIONO A CONTINUACION:

a) Los ingresos y rentas que obtuve en el "último" año gravable fueron:

CONCEPTO	VALOR
SALARIOS Y DEMÁS INGRESOS LABORALES	2,000,000
CESANTIAS E INTERESES DE CESANTIAS	
GASTOS DE REPRESENTACION	1,000,000
ARRIENDOS	500,000
HONORARIOS	-
OTROS INGRESOS Y RENTAS	-
TOTAL	$ 3,500,000

b) Las cuentas corrientes y de ahorro que poseo en Colombia y en el exterior son:

ENTIDAD FINANCIERA	TIPO DE CUENTA	NUMERO DE LA CUENTA	SEDE DE LA CUENTA	SALDO DE LA CUENTA
BANCO DE BOGOTA	AHORRO	315030676	ALAMEDAS DEL SINU	$ 3,000,000

c) Mis bienes patrimoniales son los siguientes:

TIPO DE BIEN	IDENTIFICACION DEL BIEN	VALOR

EMPLEADOR O CONTRATANTE

1.1 DE BIENES Y RENTAS (CONTINUACION)

d) Las acreencias y obligaciones vigentes a la fecha son:

ENTIDAD O PERSONA	CONCEPTO	VALOR

1.2. DE PARTICIPACION EN JUNTAS, CONSEJOS, CORPORACIONES, SOCIEDADES Y ASOCIACIONES

a) En la actualidad participo como miembro de las siguientes juntas y consejos directivos:

ENTIDAD O INSTITUCION	CALIDAD DE MIEMBRO

b) A la fecha soy socio de las siguientes corporaciones, sociedades y/o asociaciones:

CORPORACION, SOCIEDAD O ASOCIACION	CALIDAD DE SOCIO
SISTEMAS JUANSONNEO	PROPIETARIO

c)En la actualidad: **SI** **NO** X tengo sociedad conyugal o de hecho vigente, con:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONYUGE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C. C.E. T.I.	N°

2. ACTIVIDAD ECONOMICA PRIVADA

Las actividades económicas de carácter privado, adicionales a las declaradas anteriormente, que he venido desarrollando de forma acasional o permanente son las siguientes:

DETALLE DE LAS ACTIVIDADES	FORMA DE PARTICIPACION

3. FIRMA

FIRMA DEL FUNCIONARIO O CONTRATISTA

08 DE MAYO DE 2026

CIUDAD Y FECHA

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 08:48:08
Recibo No. S001280751, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SH7SFhPgxM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://slifront.confecamaras.co/cv/22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

EL PRIMER JUEVES HABIL DE DICIEMBRE DE ESTE AÑO SE ELEGIRA JUNTA DIRECTIVA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

LA INSCRIPCION DE LISTAS DE CANDIDATOS DEBE HACERSE DURANTE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE OCTUBRE

PARA INFORMACION DETALLADA PODRA COMUNICARSE AL TELEFONO 3173683735 O DIRIGIRSE A LA SEDE PRINCIPAL, A LAS SEDES AUTORIZADAS PARA ESTE EFECTO, O A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB https://ccmonteria.org.co/

****

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Nombres y apellidos : JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
Identificación : CC. - 10769126
Nit : 10769126-7
Domicilio: Montería, Córdoba

MATRÍCULA

Matrícula No: 203483
Fecha de matrícula: 12 de enero de 2023
Ultimo año renovado: 2026
Fecha de renovación: 05 de marzo de 2026
Grupo NIIF : GRUPO III - MICROEMPRESAS

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal : CL 100 N 8 A 04 BRR PORTAL DEL NORTE
Barrio : OTRO
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico : juanzonneo@hotmail.com
Teléfono comercial 1 : 3012648180
Teléfono comercial 2 : No reportó.
Teléfono comercial 3 : No reportó.

Dirección para notificación judicial : CL 100 N 8 A 04 BRR PORTAL DEL NORTE
Barrio : OTRO
Municipio : Montería, Córdoba
Correo electrónico de notificación : juanzonneo@hotmail.com

La persona natural **SI** autorizó para recibir notificaciones personales a través del correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y del 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: S9521
Actividad secundaria Código CIIU: F4321
Otras actividades Código CIIU: G4742 F4322

Descripción de la actividad económica reportada en el Formulario del Registro Único Empresarial y Social -RUES- : Comercio al por menor de otros artículos domesticos en establecimientos especializados, instalaciones electricas, mantenimiento y reparacion de aparatos electronicos de consumo, instalaciones de fontaneria, calefaccion y aire acondicionado

INFORMACION FINANCIERA

El comerciante matriculado reportó la siguiente información financiera, la cual corresponde a la última información reportada en la matrícula mercantil, así:

Estado de la situación financiera:
Activo corriente: $21.000.000,00
Activo no corriente: $0,00
Activo total: $21.000.000,00
Pasivo corriente: $0,00
Pasivo no corriente: $0,00
Pasivo total: $0,00
Patrimonio neto: $21.000.000,00
Pasivo más patrimonio: $21.000.000,00

Estado de resultados:
Ingresos actividad ordinaria: $21.000.000,00
Otros ingresos: $0,00
Costo de ventas: $0,00
Gastos operacionales: $0,00
Otros gastos: $0,00
Gastos por impuestos: $0,00
Utilidad operacional: $0,00
Resultado del periodo: $0,00

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los Actos Administrativos de registro quedan en firme, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA, los sábados **NO** son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los Actos Administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certificado, NO se encuentra en curso ningún recurso.

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, SUCURSALES Y AGENCIAS

A nombre de la persona natural, figura(n) matriculado(s) en la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio:

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

Nombre: SISTEMAS JUANZONNEO
Matrícula No.: 203484
Fecha de Matrícula: 12 de enero de 2023
Fecha de Renovación: 05 de marzo de 2026
Último año renovado: 2026
Categoría: Establecimiento de Comercio
Dirección : CL 100 N 8 A -04 BRR PORTAL DEL NORTE
Barrio : OTRO
Municipio: Montería, Córdoba

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO, AGENCIAS Y SUCURSALES, QUE LA PERSONA NATURAL TIENE MATRICULADOS EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMA - TAMAÑO DE EMPRESA

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es MICRO EMPRESA.

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria : $21.000.000,00
Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el periodo - CIIU : 9521.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA - REPORTE A ENTIDADES

INFORMACION COMPLEMENTARIA a. Que los datos del empresario y/o establecimiento de comercio han sido puestos a disposición de la Policía Nacional a través de la consulta a la base de datos del RUES. b. Se realizo la inscripción de la empresa y/o establecimiento en el Registro de Identificación Tributaria (RIT) Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

Este certificado refleja la situación jurídica registral de la persona natural, a la fecha y hora de su expedición.

CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA

CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DE PERSONA NATURAL

Fecha expedición: 22/10/2026 - 08:48:08
Recibo No. S001280751, Valor 6100

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN SH7SFhPgxM

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a https://siifront.confecamaras.co/cv/22 y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario contados a partir de la fecha de su expedición.

IMPORTANTE: La firma digital del secretario de la CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERIA contenida en este certificado electrónico se encuentra emitida por una entidad de certificación acreditada por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC), de conformidad con las exigencias establecidas en la Ley 527 de 1999 para validez jurídica y probatoria de los documentos electrónicos.

La firma digital no es una firma digitalizada o escaneada. por lo tanto, la firma digital que acompaña este documento la podrá verificar a través de su aplicativo visor de documentos pdf.

La firma mecánica que se muestra a continuación es la representación gráfica de la firma del secretario jurídico (o de quien haga sus veces) de la Cámara de Comercio quien avala este certificado. La firma mecánica no reemplaza la firma digital en los documentos electrónicos.

Al realizar la verificación podrá visualizar (y descargar) una imagen exacta del certificado que fue entregado al usuario en el momento que se realizó la transacción.

SANDRA SIERRA BUELVAS

***** FINAL DEL CERTIFICADO *****

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141260343830

(415)7707212489984(8020) 000014126034383 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
1 0 7 6 9 1 2 6	7	Impuestos y Aduanas de Montería	1 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona natural o sucesión ilíquida 2	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 7 6 9 1 2 6	

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio
COLOMBIA	1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres
FLOREZ	GARCIA	JUAN	DAVID

35. Razón social

36. Nombre comercial	37. Sigla
SISTEMAS JUANZONNEO	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

41. Dirección principal: C L 1 0 0 N 8 A 0 4 B R R P O R T A L D E L N O R T E

42. Correo electrónico: juanzonneo@hotmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
0	3 0 1 2 6 4 8 1 8 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 7 4 2	2 0 0 6 0 4 0 6	4 3 2 1	2 0 1 1 0 8 0 1		4 7 5 2	4 3 2 2		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código 5	4 8 5 2																								

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
54. Código										
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	

Exportadores				
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2026-07-06 / 07:43:07PM

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre FLOREZ GARCIA JUAN DAVID

985. Cargo CONTRIBUYENTE

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

Nit.860.002.964.4
Calle 36 N° 7-47 Bogotá

REFERENCIA BANCARIA

El BANCO DE BOGOTÁ a solicitud del interesado informa que JUAN FLOREZ , identificado(a) con Cedula de ciudadanía número 10.769.126 está vinculado(a) con el BANCO DE BOGOTÁ a través de los siguientes productos financieros:

Cuenta de Ahorros FlexiAhorro No. 315030676, abierta/o desde el 12/12/2019.

Se expide en Bogotá el día 22 del mes de Octubre del año 2026

Firma Autorizada

ESTA INFORMACION ES CONFIDENCIAL Y SE SUMINISTRA SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA POR PARTE DEL BANCO

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancoomeva

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	10769126
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JUAN DAVID FLOREZ GARCIA	FLOREZ GARCIA
CIUDAD/MUNICIPIO:	MONTERIA	DEPARTAMENTO:	CORDOBA
DIRECCIÓN:	DIAG 1A N 1K0-05 APTO 201	TELÉFONO:	7900000
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**4663085812**		TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES	
PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre	PERIODO COTIZACIÓN	MES:	septiembre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2026	SALUD:	AÑO:	2026
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2026/09/16	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		9998071073

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

Planilla Pagada

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002279406	231001	231001-COLFONDOS	1	$ 280.200
		SUBTOTAL:	1	**$ 280.200**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1	$ 218.900
		SUBTOTAL:	1	**$ 218.900**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8909037905	14-11	14-11 - ARL SURA	1	$ 18.300
		SUBTOTAL:	1	**$ 18.300**

VALOR SIN MORA:	**$ 517.400**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 517.400**

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

ACTA DE LIQUIDACIÓN

TIPO DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
NÚMERO DE CONTRATO Y FECHA	022 - 2025 de fecha 11 DE NOVIEMBRE DE 2025
CONTRATISTA	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA
C.C. No.	10.769.126 DE MONTERÍA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO	SISTEMAS JUANZONNEO
DIRECCION	CL 100 N 8 A 04 BRR PORTAL DEL NORTE (MONTERÍA - CÓRDOBA)
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO A TODO COSTO PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS DE VENTILADORES DE TECHO Y AIRES ACONDICIONADOS QUE PERMITAN GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO Y PROLONGAR LA VIDA ÚTIL. ADECUACIONES DE REDES ELÉCTRICAS, CAMBIO DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS COMO LUCES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES, ENTRE OTRAS NECESIDADES PRESENTADAS EN LAS SEDES PRINCIPAL, MI AMIGUITO Y SINÚ DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA CAMILO TORRES DE MONTERÍA CÓRDOBA
VALOR INICIAL	CINCO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($5.509.000)
SUPERVISOR	ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO.
CEDULA DE CIUDADANIA	78.716.364
CARGO	COORDINADOR
PLAZO DEL CONTRATO	OCHO (08) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO	11 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	19 DE NOVIEMBRE DE 2025

ACTA DE SUSPENSION	FECHA DE ACTA DE SUSPENSION	N.A.
	PLAZO DE SUSPENSION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ACTA DE REINICIO	FECHA DE ACTA DE REINICIO	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

PRORROGA	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	JUSTIFICACION	N.A.

ADICION	FECHA DE SUSCRIPCION	N.A.
	FECHA DE TERMINACION	N.A.
	VALOR DE LA ADICION	N.A.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:

NUMERO CDP	RUBRO	FECHA	VALOR
024	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	05 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5522100

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

REGISTRO PRESUPUESTAL:

NUMERO RP	RUBRO	FECHA	VALOR
024	2.1.2.02.02.008.02 MANTENIMIENTO Y REPARACION	11 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 5509000

ESPECIFICACIONES TECNICAS, ECONOMICAS Y PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE LOS SERVICIOS:

ITEM	DESCRIPCION TECNICA	UBICACIÓN	SEDE	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR	TOTAL	% DE EJECUCION
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 11-2	PRINCIPAL	UND	3	38.000	114.000	100%
2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 11-3	PRINCIPAL	UND	4	38.000	152.000	100%
3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (CONSISTE EN LIMPIEZA DE CARCASAS, LAVADO DE PANEL, LAVADO DE CIRCUITO ELECTRONICO)	GRADO 11-3	PRINCIPAL	UND	2	70.000	140.000	100%
4	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 11-3	PRINCIPAL	UND	2	40.000	80.000	100%
5	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 11-2	PRINCIPAL	UND	2	40.000	80.000	100%
6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS (CONSISTE EN LIMPIEZA DE CARCASAS, LAVADO DE PANEL, LAVADO DE CIRCUITO ELECTRONICO)	SALA DE INFORMATICA	PRINCIPAL	UND	2	70.000	140.000	100%
7	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	SALA DE INFORMATICA	PRINCIPAL	UND	4	38.000	152.000	100%
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 10-1	PRINCIPAL	UND	3	38.000	114.000	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 10-2	PRINCIPAL	UND	2	38.000	76.000	100%
10	REPARACION DE PUNTOS DE TOTALIZADOR A CAJA PRINCIPAL DE TACOS	SALA DE SISTEMAS	PRINCIPAL	GLOBAL	1	239.000	239.000	100%
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 7-2	PRINCIPAL	UND	4	38.000	152.000	100%
12	CAMBIO DE TOMACORRIENTE A TODO COSTO	GRADO 7-3	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 7-4	PRINCIPAL	UND	4	38.000	152.000	100%
14	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 7-5	PRINCIPAL	UND	1	38.000	38.000	100%
15	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 8-2	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
16	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 8-3	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
17	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 9-1	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
18	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 9-2	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
19	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 9-4	PRINCIPAL	UND	4	38.000	152.000	100%
20	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 9-4	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
21	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	UND ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

22	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	SECRETARIA #1	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
23	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	SECRETARIA #2	PRINCIPAL	UND	2	40.000	80.000	100%
24	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	BAÑO DE SECRETARIA	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
25	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	BODEGA DE PAPELERIA	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
26	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	CORRDINACION	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
27	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	RECTORIA	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
28	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	BAÑO DE RECTORIA	PRINCIPAL	UND	1	40.000	40.000	100%
29	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	SALA DE SISTEMAS	PRINCIPAL	UND	3	40.000	120.000	100%
30	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	ENTRADA ADMINISTRATIVA	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
31	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	SECRETARIA #1	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
32	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	SECRETARIA #2	PRINCIPAL	UND	2	23.000	46.000	100%
33	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	BAÑO DE SECRETARIA	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
34	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	COORDINACION	PRINCIPAL	UND	2	23.000	46.000	100%
35	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	BAÑO DE RECTORIA	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
36	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	GRADO 7-1	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
37	INSTALACION DE SWITCH NUEVO A TODO COSTO	GRADO 9-2	PRINCIPAL	UND	1	23.000	23.000	100%
38	INSTALACION DE TOTALIZADOR DE 220 AMPERIOS, SE INSTALA TOTALIZADOR EN LA CAJA PRINCIPAL DE CIRCUITOS ELECTRICOS EN EL PATIO PROXIMO A LA CANCHA	PATIO	PRINCIPAL	GLOBAL	1	113.000	113.000	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

39	MANTENIMIENTO DE RED ELECTRICA, ORGANIZACIÓN DE CAJA DE BREAKERS DE OCHO CIRCUITOS LABORATORIO Y SALA DE INFORMATICA, INCLUYE REEMPLAZO DE CUATRO BREAKERS	LABORATORIO-SALA DE INFORMATICA	PRINCIPAL	GLOBAL	1	416.000	416.000	100%
40	INSTALACION DE CUATRO PUNTOS DE RED CERTIFICADOS CAT 6, UN PUNTO DE DATOS EN RECTORIA,1 EN PUNTO DE DATOS EN SECRETARÍA #1 , 1 PUNTO DE DATOS EN SECRETARIA #2 Y 1 EN PUNTO DE DATOS PARA DVR	PRINCIPAL	PRINCIPAL	GLOBAL	1	464.000	464.000	100%
41	INSTALACION DE UN MINI RACK	SECRETARIA #1	PRINCIPAL	UND	1	90.000	90.000	100%
42	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 3-2	SINU	UND	2	23.000	46.000	100%
43	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 3-1	SINU	UND	1	23.000	23.000	100%
44	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 3-1	SINU	UND	1	40.000	40.000	100%
45	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 3-3	SINU	UND	1	23.000	23.000	100%
46	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 3-4	SINU	UND	1	40.000	40.000	100%
47	INSTALACION DE INTERRUPTOR A TODO COSTO	GRADO 4-1	SINU	UND	1	23.000	23.000	100%
48	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 4-2	SINU	UND	2	45.000	90.000	100%
49	INSTALACION DE TOMACORRIENTE DOBLE A TODO COSTO	GRADO 4-2	SINU	UND	1	23.000	23.000	100%
50	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 4-2	SINU	UND	1	40.000	40.000	100%
51	INSTALACION DE LÁMPARA NUEVA DE 18 WATTS A TODO COSTO	GRADO 4-3	SINU	UND	1	40.000	40.000	100%

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocari, Montería - Córdoba

52	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	GRADO 2-2	SINU	UND	3	45.000	135.000	100%
53	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	AULA PROCESOS BASICOS	SINU	UND	2	45.000	90.000	100%
54	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	AULA ACELERACION	SINU	UND	3	45.000	135.000	100%
55	INSTALACION A TODO COSTO DE REFLECTOR LED CRISTAL DE 200 VATIOS PARA EXTERIOR, ILUMINACION BLANCA A TODO COSTO	SINU	SINU	UND	2	111.500	223.000	100%
56	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	JARDIN 1	MI AMIGUITO	UND	5	38.000	190.000	100%
57	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE Y CAMBIO DE CAPACITO	TRANSICION 1	MI AMIGUITO	UND	4	38.000	152.000	100%
58	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	POLIDEPORTIVO	MI AMIGUITO	UND	6	45.000	270.000	100%
59	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VENTILADOR DE TECHO, CONSISTE EN ENGRASE, CAMBIO DE BALINERA CAMBIO DE CAPACITO	PREJARDIN	MI AMIGUITO	UND	4	45.000	180.000	100%
						TOTAL	**5.509.000**	-

REPUBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE MONTERIA
INSTITUCION EDUCATIVA CAMILO TORRES
Reconocimiento de estudio según Resolución no. 0785 de Julio 16 de 2009
Nit: 812000416-6 - CÓDIGO DANE No. 223001004432
Dirección: Barrio Mocarí, Montería - Córdoba

GARANTÍA:
Póliza de seguro 540 – 47 - 994000037313, expedida por la compañía de seguros ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA con NIT No. 860.524.654-6

AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	550.900	DESDE 11/11/2025 HASTA 19/03/2026
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	2.754.500	DESDE 11/11/2025 HASTA 19/03/2026
VALOR ASEGURADO TOTAL	**3.305.400**	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

COMPROBANTES DE PAGO		
EGRESO NUMERO	**FECHA DE EGRESO**	**VALOR**
NUM: 0000000028	21 DE NOVIEMBRE DE 2025	$ 2.754.500
NUM: 0000000040	11 DE DICIEMBRE DE 2025	$ 2.754.500
VALOR PAGADO		**$ 5.509.000**
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA		**$ 0**
SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA		**$ 0**

De acuerdo con la(s) certificación(es) de recibido a satisfacción, presentada(s) por el supervisor, el contratista durante el tiempo de ejecución cumplió con el objeto y obligaciones pactadas en el contrato, así como el pago de sus obligaciones con el sistema integral de seguridad social, de conformidad con la normativa vigente en la materia.

Con fundamento en lo anterior, soportan la presente acta de liquidación los documentos que reposan en la carpeta contractual y las partes contratantes proceden a **LIQUIDAR** de común acuerdo el contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS**, No. **022-2025**, suscrito entre la institución educativa **CAMILO TORRES** identificada con el NIT No. **812000416-6**, representada legalmente por el señor **JUAN CARLOS GARCIA GUZMAN**, mayor de edad e identificado con la cedula de ciudadanía No. **1.062.675.174 DE COTORRA** y **JUAN DAVID FLOREZ GARCIA**, con cedula de ciudadanía No. **10.769.126 DE MONTERÍA**, propietario del establecimiento de comercio **SISTEMAS JUANZONNEO**, en los términos consignados en la presente acta.

Con la firma de la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** y de acuerdo con la información suministrada por el supervisor del contrato, las partes se declaran a **PAZ Y SALVO** por todo concepto, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dada en Montería - Córdoba, el día **05 DE FEBRERO DE 2026.**

JUAN CARLOS GARCIA GUZMAN	JUAN DAVID FLOREZ GARCIA	ANDRES HAMID PACHECO TAMAYO
CONTRATANTE	CONTRATISTA	SUPERVISOR