Neiva, 22 de septiembre de 2026

Señores:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA
REGIONAL HUILA
Ciudad

Asunto: Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de las cubiertas y la infraestructura física de la estación de café del Centro de Formación Agroindustrial del SENA Regional Huila

ITEM	ACTIVIDAD	UN	VR. UNT.	CANT.	VR. PARCIAL
1	Suministro e instalación de estructura metálica para cubiertas. normaNSR10 título F. perfilería ASTM A572 GR 50 Y ASTM A37,ASTM A500 grado C para tubería, A 36 para ángulos ASTM F1554 GRADO 105 conexiones a momentos o rígidas A-325, con exiones correas SAE GRADO5. soldadura E70XX. INC cerchas, correas, tensores, anclajes, ángulos y accesorios, limpieza SSPC-SP3, pintura anticorrosiva 3 MILS y acabado esmalte alquídico 3 MILS.	KG	$ 12.000,00	886,00	$ 10.632.000,00
2	suministro e instalación de canal lámina galvanizada DS=1,2m- Cal 18.Incluye soportes, soscos, refuerzos y gárgolas de rebose.	ml	$ 45.000,00	60,00	$ 2.700.000,00
3	Suministro e instalación de Bajante de agua lluvia 4" PVC, incluye accesorios.	ml	$ 15.000,00	24,00	$ 360.000,00
4	Suministro e instalación de platina en acero A36 HR de ½"; de espesor mínimo con cuatro pernos de anclaje ASTM A307 de ½"; de diámetro x 20 cm de largo mínimo, acompañados de tuercas estructurales ASTM A194 grado 2H y arandelas estructurales ASTM F436.	und	$ 59.100,00	24,00	$ 1.418.400,00
5	Suministro e instalación teja trapezoidal galvanizada cal. 26, color verde. Incluye tornillería autoperforante con arandela neopreno	m2	$ 75.000,00	400,00	$ 30.000.000,00

6	Cumbrera y remates metálicos	ml	$ 30.650,00	38	$ 1.164.700,00
7	Transporte, Suministro e instalación de cubierta de teja española, incluye todos los elementos para su instalación (accesorios como limatesa, caballete y terminal). Dado que es mantenimiento, este ítems incluye el desmonte y retiro de la cubierta existente, así como la instalación de cubierta nueva.	m2	$ 313.500,00	100	$ 31.350.000,00
8	Suministro, retiro, transporte e instalación de cielo raso en PVC, incluye estructura para soporte (Ángulo Estructural, Omega, Vigueta, Tornillo estructural, Tornillo PVC, Tablillas PVC navecon (5,80 m x 0,20m), Cornisa perimetral 9 cm, Cornisa perimetral tipo J, Unión H, Esquinero Externo, Ángulo PVC, Esquinero Interno. Incluye todos los elementos para su instalación. Incluye retiro y reinstalación de lámparas y luminarias.	m2	$ 159.500,00	205	$ 32.697.500,00
9	Suministro, transporte, retiro e instalación de vidrio laminado 4mm para puertas, ventanas o lucetas, incluye todos los elementos para su instalación	m2	$ 236.500,00	30	$ 7.095.000,00
10	Suministro e instalación de Puerta de vidrio templado incoloro, de 2090x796 mm y 10 mm de espesor. Con marco en hierro forzado, cuatro cuerpos corrediza	M2	$ 192.500,00	8,5	$ 1.636.250,00
11	Suministro e instalación de lampara colgante de bambú Orgánico Malibu Bivolt de 220V	und	$ 45.000,00	8	$ 360.000,00
12	Transporte, retiro, suministro e instalación de Panel LED 60x60cm de 40W en cielo raso, incluye todos los elementos para su instalación	und	$ 157.000,00	9	$ 1.413.000,00
13	Suministro, transporte, retiro e instalación de cielo raso lámina de drywall. Panel tipo yeso RH de 1/2" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara a dos manos. Incluye viguetas, ángulos y omegas en acero para estructura de soporte del sistema de cielo raso, Incluye retiro y reinstalación de lámparas y luminarias. Incluye todos los elementos para su instalación	M2	$ 75.000,00	108	$ 8.100.000,00
14	Suministro e instalación de lampara led redonda de techo de 30 cm de 24 w	und	$ 45.000,00	3	$ 135.000,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS			**$ 129.061.850,00**
ADMINISTRACION	20%		$ 25.812.370,00
UTILIDADES	5%		$ 6.453.092,50
IVA 19% SOBRE UTILIDAD	19%		$ 1.226.087,58
TOTAL COSTOS INDIRECTOS			$ 33.491.550,00
COSTO TOTAL			**$ 162.553.400,00**

Nota: Validez de la oferta: 90 días Calendario.

Sin otro en particular.

Atentamente,

Felipe López

LUIS FELIPE LÓPEZ VALLE

C.C. 1.036.621.880

Representante legal INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VP SAS Nit. 900.039.501