IMPERCUBIERTAS GLOBAL

23 de septiembre del 2026

Señores : servicio nacional de aprendizaje

Sena regional Huila

Recivan un cordial saludo me permito cotizar los siguientes inten a todo costó

ITEM	Unid	Valor	cantid		Valor Total
Suministro e instalación de estructura metálica para cubierta. Normal NSR 10. F. **Perfileria ASTM A572. GR. 50. Y ASTM A37, ASTM. A500. Grado C para tubería A 36 para ángulos ASTM F1554 Grado 105 con conexiones a momento o rojidas A-325, con acciones correas SAE grado 5. Su respectiva soldadura E70xx inc serchas. correas. tensores.anclajes, ángulos y sus asesorios, limpieza SSPC SP3, pintura anticorresiva y su respetivo acabado con esmalte alquidoco**	**K g**	**11.000.**	**886.00**		**$ 9.746.000**
Suministro en instalación de canal laminada garbanizada DS =1,*2m calibre 18 incluye sus soportes, soscos, refuerzos y sus gárgolas de revose*	**ML**	**43.000**	**60**		**$ 2.580.000**
Suministro en instalación de bajante de agua llovía en tubo de PVC de 4 pulgadas incluye sus asesorios	**ML**	**12.000**	**24**		**$ 288.000**
Suministro en instalación de platina en acero A36 HR de ½ de espesor mínimo con 4 pernos de anclaje ASTM A37 de ½ de diámetro x 20 cm de largo mínimo, acompañodos de tuercas estructurales ASTM A194 grado H2 y arandelas estructurales ASTM F436.	**Unidad**	**53.500**	**24**		**$ 1.284.000**
Suministro en instalación de teja tropezoidal garbanizada calibre 26, color verde incluye su tornillería autoperforante de 3 pulgadas para su instalación en la cresta de la teja con su respectivo arandela neopreno.	**M2**	**60.000**	**400**		**$ 24.000.000**

Trasporte, suministro en instalación de cubierta de teja española, incluye todo los elementos para su instalación (asesorios cómo las limsteza, caballetes y terminal,) dado que es un mantenimiento,este intens incluye el desmonte y retiro de la cubierta existente,así como la instalación de la nueva.	**M2**	**160.000**	**100**		**$ 16.000.000**
Trasporte, suministro, e instalación de cielo raso en PVC incluye estructura para soporte (ángulo estructural,Omega vigueta, tornillo estructural, tornillo PVC tablillas PVC navecon (5.80 m x 020 me), cornisa perimetral 9 CM cornisa perimetral tipo J unió H, esquinero externo, ángulo PVC, esquinero interno incluye todos los elementos para su instalación incluye retiro y reinstalación de lámparas y luminarias	**M2**	**90.000**	**205**		**18.450.000**
Cumbrera y remates metálicos	**ML**	**25.000**	**38**		**$ 950.000**
Suministro en instalación de puerta de vidrio templado incoloro, de 2090x796mm y 10 mm de espesor, con marco en hierro forzado, 4 cuerpos corrediza	**M2**	**170.000**	**8.5**		**$ 1.445.000**
Suministro en instalación de lámpara colgante de bambú orgánico Malibú bivolt de 220	**Unidad**	40.000	**8**		**320.000**
Suministro, transporte, retiro e instalación de vidrio laminado 4mm para puertas, ventanas o lucetas, incluye todos los elementos para su instalación	**M2**	200.000	**30**		**6.000.000**
Transporte, retiro, suministro e instalación de Panel LED 60x60cm de 40W en cielo raso, incluye todos los elementos para su instalación	**Unidad**	148.600	**9**		**1.337.400**
Suministro, transporte, retiro e instalación de cielo raso lámina de drywall. Panel tipo yeso RH de 1/2" con pintura tipo vinilo color blanco en una cara a dos manos. Incluye viguetas, ángulos y omegas en acero para estructura de soporte del sistema de cielo raso,Incluye retiro y reinstalación de lamparas y luminarias. Incluye todos los elementos para su instalación	**M2**	78.500	**108**		**8.478.000**

Suministro e instalación de lampara led redonda de techo de 30 cm de 24 w	**Unidad**	44.800	**3**		**134.400**
				Total COSTOS DIRECTOS :	**$ 91.012.800**
				ADMINISTRACION 20%	**$ 18.202.560**
				UTILIDAD 5%	**$ 4.550.940**
				Iva sobre Utilidad 19%	**$ 864.621.60**
				Costo total	**$ 114.630.622**

ANEXO:

Todo lo anteriormente cotizado incluye: .

Equipos de trabajo certificado y vigente.

Seguridad y salud en el trabajo riesgo 5 y EPP certificado.

Supervisión del profesional en alturas HSEQ tiempo completo.

Orden y aseo. trabajamos bajo pólizazs de calidad y cumplimiento garantía de mano de obra cómo de buena calidad de materiales y cumplimiento y las q el conjunto solicite

YEFERSON CASTAÑEDA CRUZ
C.C.1007395970
CEL. 3112231492
CLL 4 ESTE #11-25