

ENTRADA A GLORIETA

K0+000.00




CR = 1533.541
ÁREA EXCAVACIÓN = 5.838m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 5.838x5=29.190

K0+010.00



CR = 1533.853
ÁREA EXCAVACIÓN = 5.300m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 5.300x7.76=41.128


K0+015.52



CR = 1533.908
ÁREA EXCAVACIÓN = 4.977m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 4.977x2.76=13.737


SALIDA DE GLORIETA

K0+015.52




CR = 1533.438
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.139m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.139x2.24=13.751

K0+020.00



CR = 1533.578
ÁREA EXCAVACIÓN = 5.985m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 5.985x7.24=43.331


K0+030.00



CR = 1533.303
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.680m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.680 x5.77=38.544


GLORIETA

K0+040.00




CR = 1534.038
ÁREA EXCAVACIÓN = 7.232m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 7.232 x5=36.160

K0+045.00




CR = 1534.124
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.582m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.582x5=38.910

K0+050.00




CR = 1534.103
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.919m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.919x5=34.595

K0+055.00




CR = 1533.975
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.129m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.129x5=30.645

K0+060.00




CR = 1533.740
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.874 m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.874 x5=34.370

K0+065.00




CR = 1533.444
ÁREA EXCAVACIÓN = 7.215m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 7.215 x5=36.075

K0+070.00




CR = 1533.148
ÁREA EXCAVACIÓN = 7.119 m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 7.119x5=35.595

K0+075.00




CR = 1532.852
ÁREA EXCAVACIÓN = 7.215m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 7.215 x5=36.075

K0+080.00




CR = 1532.556
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.743m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.743x5=33.715

K0+085.00




CR = 1532.300
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.945m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.945x5=34.725

K0+090.00




CR = 1532.261
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.849m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.849 x5=34.245

K0+095.00




CR = 1532.460
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.671m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.671x5=33.355

K0+100.00



CR = 1532.897
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.480m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.480x5=32.40

K0+105.00



CR = 1533.482
ÁREA EXCAVACIÓN = 6.998m²
VOLUMEN EXCAVACIÓN = 6.998x3.67=25.683

DGE_002 | DGE-002 | 02 de 06
CODIGO: | PLANO No: | PLANO No:

DGE

FECHA: OCTUBRE 2026
ESCALA: 1:100

TIPO DE PLANO:

PROYECTO:

MEJORAMIENTO DE VÍAS URBANAS MUNICIPIO DE MIRAFLORES - DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DIRECCION DEL PROYECTO:

LA GLORIETA
MIRAFLORES, BOYACÁ

DISEÑÓ:

Ing. DAVID FERNANDO GARCIA SANABRIA
MP. 54202-386735 NTS

APROBÓ:

SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

SOLICITÓ:

DRA. LEDYS SORAYA VERA MONROY
ALCALDESA MUNICIPAL

OBSERVACIONES:

NOTAS:

PARAMETROS DE DISEÑO

MANUAL DE DISEÑO GEOMÉTRICO DE VÍAS (INVIAS)

CONTENIDO:

TRAMO 1 - TRAPICHE
K 0+000 A K0+106.0

TIPO DE PLANO:

FECHA: OCTUBRE 2026
ESCALA: 1:100

DGE

CODIGO: DGE_002 | PLANO No: DGE-002 | PLANO No: 02 de 06