	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026
	NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS: 2025
	ID DEL PROYECTO:	-	1er AÑO DE LOS RECURSOS: 2026

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE DE PRECIOS	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
1		CAP. 1: OBRAS PRELIMINARES					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
1.01	3.01.09	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL. (NO INCLUYE COMISION TOPOGRAFICA)	Precios Gober.	Kilómetro	0.11	0	$361,895.99	$39,808.56	0.00%
1.02	3.13.16	DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO DE E = 10 CM. (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES CON ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	866.35	0	$22,575.46	$19,558,249.77	1.76%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$19,598,058.33	1.76%
							A	$4,311,572.83	
							I	$587,941.75	
							U	$979,902.92	
							COSTO TOTAL CAPITULO	$25,477,475.83	

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
2		CAP. 2: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
2.01	3.02.07	EXCAVACIÓNES MECANICAS VARIAS EN MATERIAL COMUN SECO. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.	Precios Gober.	Metro Cúbico	710.19	0	$26,955.15	$19,143,277.98	1.72%
2.02	3.04.03	CUNETEO, PERFILADO Y COMPACTACIÓN DE LA BANCA EXISTENTE. (TRABAJO PREVIO A PAVIMENTACION)	Precios Gober.	Kilómetro	0.21	0	$1,908,123.00	$400,705.83	0.04%
2.03	3.02.10	CONFORMACIÓN DE PEDRAPLEN COMPACTO	Precios Gober.	Metro Cúbico	247.13	0	$146,174.96	$36,124,217.86	3.25%
2.04	3.04.05	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA AFIRMADO HASTA UN DIÁMETRO DE 2" Y UN ÍNDICE PLÁSTICO MENOR O IGUAL 9% Y COMPACTO AL 95% PROCTOR - INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	82.38	0	$119,273.36	$9,825,739.40	0.88%
2.05	3.13.43	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL NT 2000 PARA SEPARACION SUBRASANTE/CAPAS GRANULARES Y/O SUBDRENES/FILTROS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	823.78	13	$9,754.14	$9,079,849.96	0.82%
2.06	3.04.07	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA SUBBASE GRANULAR - INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	164.76	0	$207,403.41	$34,171,785.83	3.07%
2.07	3.04.06	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL SELECCIÓNADO PARA BASE GRANULAR - INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5KM	Precios Ref.	Metro Cúbico	164.76	0	$213,167.69	$35,121,508.60	3.16%
2.08	3.08.15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SARDINEL PREFABRICADO A-10 50*20*80	Precios Gober.	Metro lineal	104.03	13	$77,304.43	$9,087,437.23	0.82%
2.09	3.08.11	CONSTRUCCION DE SARDINELES EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI) H:40CM, E:20 CM	Precios Gober.	Metro Cúbico	35.93	13	$946,089.01	$38,412,065.29	3.46%
2.10	5.02.14	SUMIDERO LATERAL EN LADRILLO. DIMENSIONES INTERNAS 0.40 X 0.80 M. H = 1.10 M. (INCLUYE REJILLA PLÁSTICA TRÁFICO PESADO).	Precios Gober.	Unidad	2.00	13	$1,458,509.51	$3,296,231.49	0.30%
2.11	5.01.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=8"	Precios Gober.	Metro lineal	20.35	13	$101,192.80	$2,326,979.03	0.21%

	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026	
	NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
	ID DEL PROYECTO:	-	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

2.12	**5.01.22**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC PARA ALCANTARILLADO D = 8"	Precios Gober.	Unidad	2.00	13	$266,494.43	$602,277.41	0.05%
2.13	**3.10.12**	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO DE 420 MPa (60000 PSI)	Precios Gober.	Kilogramo	9304.53	13	$7,675.05	$80,696,388.26	7.26%
2.14	**4.01.04**	RELLENO EN ARENA DE PEÑA COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	39.07	0	$124,268.06	$4,855,153.10	0.44%
2.15	**3.07.04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ADOQUÍN VEHICULAR CONCRETO 10 X 20 X 8 CM TIPO PESADO (NTC 2017-INVIAS)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	781.31	13	$129,473.04	$114,309,196.40	10.29%
2.16	**2,01,64**	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE REDES	Precios Gober.	Metro lineal	155.50	0	$4,761.30	$740,382.15	0.07%
2.17	**1,03,07**	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	Precios Gober.	Metro Cuadrado	48.99	13	$38,524.31	$2,132,655.72	0.19%
2.18	**5,01,05**	BASE Y CAÑUELA EN CONCRETO DE 17.5 MPa - (2500 PSI)	Precios Gober.	Metro Cúbico	1.57	13	$764,370.56	$1,356,069.81	0.12%
2.19	**2,02,15**	EXCAVACIÓN DE CORTES Y CANALES SIN CLASIFICAR (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	373.52	0	$26,955.15	$10,068,287.63	0.91%
2.20	**5,01,31**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D=18"	Precios Gober.	Metro lineal	152.90	13	$457,899.61	$79,114,520.92	7.12%
2.21	**4,01,08**	RELLENO CON GRAVILLA COMPACTADA CON PLANCHA VIBRADORA	Precios Gober.	Metro Cúbico	161.07	0	$139,077.47	$22,401,208.09	2.02%
2.22	**3,03,15**	RELLENO CON MATERIAL DE AFIRMADO COMPACTADO RANA Y/O VIBROCOMPACTADOR. (INCLUYE ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	Precios Gober.	Metro Cúbico	116.92	0	$119,997.54	$14,030,112.38	1.26%
2.23	**4,01,02**	ENTIBADOS EN MADERA PARA EXCAVACIÓNES 1 A 7 USOS	Precios Gober.	Metro Cuadrado	25.00	0	$45,800.94	$1,145,023.50	0.10%
2.24	**5,01,25**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA DE ALCANTARILLADO PVC D= 6"	Precios Gober.	Metro lineal	19.20	13	$73,154.27	$1,587,155.04	0.14%
2.25	**5,02,05**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 250 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Precios Gober.	Unidad	5.00	13	$599,292.89	$3,386,004.83	0.30%
2.26	**5,02,06**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 315 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Precios Gober.	Unidad	2.00	13	$718,939.89	$1,624,804.15	0.15%
2.27	**NV-1-VS-01**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 355 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Cotización	Unidad	2.00	0	$845,191.89	$1,690,383.78	0.15%
2.28	**N-2-VS-02**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 400 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Cotización	Unidad	1.00	0	$910,271.89	$910,271.89	0.08%
2.29	**N-3-VS-03**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 4500 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Cotización	Unidad	2.00	0	$974,602.89	$1,949,205.78	0.18%
2.30	**2,02,02**	CAJAS DE INSPECCIÓN EN LADRILLO DE 0.60 X 0.60 x 0.60 M. (NO INCLUYE TAPA).	Precios Gober.	Unidad	2.00	13	$437,626.92	$989,036.84	0.09%
2.31	**5,03,03**	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA TAPAS	Precios Gober.	Metro Cúbico	0.10	13	$1,013,578.84	$114,534.41	0.01%
2.32	**5.02.04**	CONEXIÓN DOMICILIARIA PARA ALCANTARILLADO DE 200 MM. X 160 MM. (INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS DE CONEXIÓN).	Precios Gober.	Unidad	101.00	13	$571,067.89	$65,175,978.29	5.86%
2.33	**4.01.33**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO.	Precios Gober.	Unidad	101.00	13	$366,542.48	$41,833,493.24	3.76%
2.34	**4,01,03**	LOCALIZACION Y REPLANTEO PARA RED DE ACUEDUCTO.	Precios Gober.	Metro lineal	342.74	0	$1,391.28	$476,847.31	0.04%
2.35	**4,01,18**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA PVC. D = 2" RDE 21 / 200 PSI. (UNIÓN MECÁNICA).	Precios Gober.	Metro lineal	342.74	13	$30,583.17	$11,844,745.52	1.07%
2.36	**4,01,32**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 3/4" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 3/4" , REGISTRO DE CORTE, COLLAR DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN. INCLUYE CAJA DE INSPECCIÓN Y MEDIDOR VOLUMÉTRICO.	Precios Gober.	Unidad	28.00	13	$514,291.14	$16,272,171.67	1.46%
2.37	**4,03,07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 22 1/2° RDE 21 D=2"	Precios Gober.	Unidad	24.00	13	$45,389.96	$1,230,975.72	0.11%

	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026	
	NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
	ID DEL PROYECTO:	-	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

2.38	**4,03,14**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 45° RDE 21 D=2"	Precios Gober.	Unidad	15.00	13	$86,907.50	$1,473,082.13	0.13%
2.39	**4,03,25**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO PVC GRAN RADIO 90° RDE 21 D=2"	Precios Gober.	Unidad	11.00	13	$88,505.50	$1,100,123.37	0.10%
2.40	**4,03,52**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CAJAS PARA VÁLVULAS TIPO CHOROTE EN H.F.	Precios Gober.	Unidad	11.00	13	$530,654.88	$6,596,040.16	0.59%
2.41	**4,03,59**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNION PVC MECANICA D = 2"	Precios Gober.	Unidad	7.00	13	$48,642.26	$384,760.28	0.03%
2.42	**4,04,01**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA CHEQUE H.D. D = 2" EXTREMO LISO	Precios Gober.	Unidad	1.00	13	$622,758.45	$703,717.05	0.06%
2.43	**4,04,05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA COMPUERTA H.D. D = 2" EXTREMO LISO.	Precios Gober.	Unidad	3.00	13	$659,043.83	$2,234,158.58	0.20%

	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026
	NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS: 2025
	ID DEL PROYECTO:	-	1er AÑO DE LOS RECURSOS: 2026

2.44	**4,04,21**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VÁLVULA DE CONTROL PARA AGUA - (BOLA DE COBRE). (PRESIÓN Y CAUDAL) D = 2"	Precios Gober.	Unidad	2.00	13	$680,005.74	$1,536,812.97	0.14%
2.45	**4,04,33**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTOSA DE DOBLE ACCIÓN DE 2" EN HIERRO DÚCTIL	Precios Gober.	Unidad	4.00	13	$1,302,153.11	$5,885,732.06	0.53%
2.46	**4,04,36**	SUMINISTRO E INSTALCIÓN VÁLVULA DE PURGA D=2"	Precios Gober.	Unidad	1.00	13	$295,891.74	$334,357.67	0.03%
2.47	**3.12.03**	TRANSPORTE DE MATERIAL DE AFIRMADO Y/O GRANULAR SUELTO (MEDIDO EN BANCO) DESPUÉS DE 5 KM.	Precios Gober.	M3-Km	3840.75	0	$2,765.10	$10,620,057.83	0.96%
2.48	**N-4-VS-04**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPA CENTRO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN (D = 0.70 M.)	Cotización	Unidad	7.00	0	$362,709.35	$2,538,965.45	0.23%
2.49	**N-5-VS-05**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA TIPO CARGUE EXCENTRICO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.70 M.)	Cotización	Unidad	4.00	0	$2,257,883.74	$9,031,534.96	0.81%
2.50	**N-6-VS-06**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACA TIPO CARGUE EXCENTRICO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$1,737,335.00	$5,212,005.00	0.47%
2.51	**N-7-VS-07**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONO EXCENTRICO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$1,110,013.12	$3,330,039.36	0.30%
2.52	**N-8-VS-08**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CONO EXCENTRICO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	4.00	0	$1,655,802.76	$6,623,211.04	0.60%
2.53	**N-9-VS-09**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA DE TRANSCICION AL CONO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$553,328.56	$1,659,985.68	0.15%
2.54	**N-10-VS-010**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VIGA DE TRANSCICION AL CONO EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	4.00	0	$772,648.80	$3,090,595.20	0.28%
2.55	**N-11-VS-011**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 25 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$595,838.04	$1,787,514.12	0.16%
2.56	**N-12-VS-012**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 25 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	4.00	0	$919,402.80	$3,677,611.20	0.33%
2.57	**N-13-VS-013**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 50 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$969,749.86	$2,909,249.58	0.26%
2.58	**N-14-VS-014**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 50 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	4.00	0	$1,376,464.06	$5,505,856.24	0.50%
2.59	**N-15-VS-015**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 75 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	2.00	0	$1,519,126.10	$3,038,252.20	0.27%
2.60	**N-16-VS-016**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 75 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	2.00	0	$2,633,525.32	$5,267,050.64	0.47%
2.61	**N-17-VS-017**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 100 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.20 M.)	Cotización	Unidad	2.00	0	$2,117,020.19	$4,234,040.38	0.38%
2.62	**N-18-VS-018**	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SECCION CILINDRICA DE 100 CM EN CONCRETO PREFABRICADO PARA POZO DE INSPECCIÓN. (D = 1.50 M.)	Cotización	Unidad	3.00	0	$2,890,586.58	$8,671,759.74	0.78%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$774,973,195.23	69.74%
							A	$170,494,102.95	
							I	$23,249,195.86	
							U	$38,748,659.76	

	PRESUPUESTO GENERAL		**JULIO DE 2026**	
	NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	**AÑO BASE DE LOS PRECIOS**	2025
	ID DEL PROYECTO:	-	**1er AÑO DE LOS RECURSOS**	2026

COSTO TOTAL CAPITULO	$1,007,465,153.80

	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.	AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
ID DEL PROYECTO:	-	1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

ITEM	ITEM GOBER.	DESCRIPCIÓN	FUENTE	UNIDAD	CANT	DIST.	VR UNITARIO	VR TOTAL	%
4		CAP. 4: SEÑALIZACIÓN Y DEMARCACIÓN					TIPO:	OBRA PÚBLICA	
4.01	3.09.16	SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA ACRILICA CON MICROESFERAS, LINEAS CONTINUAS Y DISCONTINUAS DE 12 CMS SEGUN NORMA INVIAS	Precios Gober.	Metro Lineal	300.04	13	$4,674.15	$1,584,748.12	0.14%
4.02	3.09.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCAS VIALES CON PINTURA DE TRÁFICO SEGUN NORMA INVIAS. (INCLUYE MICROESFERAS)	Precios Gober.	Metro Cuadrado	16.19	13	$66,332.65	$1,213,535.93	0.11%
4.03	3.09.13	SUMINISTRO E INSTALACION DE TACHAS REFLECTIVAS UNIDIRECCIONALES Y BIDIRECCIONA	Precios Gober.	Unidad	63.00	13	$15,574.35	$1,108,737.98	0.10%
4.04	3.09.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑAL DE TRANSITO PREVENTIVA, REGLAMENTARIA O INFORMATIVA DE 60 x 60 CM.	Precios Gober.	Unidad	1.00	13	$391,513.02	$442,409.71	0.04%
							COSTO DIRECTO GRUPO	$4,349,431.74	0.39%
							A	$956,874.98	
							I	$130,482.95	
							U	$217,471.59	
							COSTO TOTAL CAPITULO	$5,654,261.26	

	PRESUPUESTO GENERAL		JULIO DE 2026	
NOMBRE DEL PROYECTO:	Mejoramiento de vías urbanas y optimización sistemas de acueducto y alcantarillado Municipio de Miraflores, Departamento de Boyacá.		AÑO BASE DE LOS PRECIOS	2025
ID DEL PROYECTO:	-		1er AÑO DE LOS RECURSOS	2026

INFORMACIÓN CONSOLIDADA
FORMULACIÓN INICIAL

COSTO DIRECTO			$798,920,685.30	**71.9%**
Bienes		$0.00		
Servicios		$0.00		
Obra Pública		$798,920,685.30		
COSTO INDIRECTO			$239,676,205.59	**21.6%**
Administración	22%	$175,762,550.76		
imprevistos	3%	$23,967,620.56	AIU	$239,676,205.59
Utilidad	5%	$39,946,034.27		
Otros Costos		Otro Tipo de Gastos Adicionales	PMA	$0.00
Otros Costos		Otro Tipo de Gastos Adicionales	PMT	$0.00
SUBTOTAL			$1,038,596,890.89	93%
INTERVENTORIA	7%		$72,701,782.36	**7%**
TOTAL PRESUPUESTO			$1,111,298,673.25	100.00%

ING DAVID FERNANDO GARCIA SANABRIA
NO. T.P: 54202-386735 NTS
C.C.:1048850281 DE GARAGOA