REALIZAR EL CERRAMIENTO PERIMETRAL MEDIANTE EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POSTES PLÁSTICOS, ALAMBRE DE PÚAS Y VALLA INFORMATIVA, PARA LA DELIMITACIÓN, AISLAMIENTO, PROTECCIÓN Y SEÑALIZACIÓN DEL PREDIO BUENAVISTA, PROPIEDAD DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, DESTINADO A LA CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN DEL RECURSO HÍDRICO, UBICADO EN EL MUNICIPIO DE RECETOR, DEPARTAMENTO DE CASANARE

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA

N°	Item de pago	Especificaciones		Actividad	U.M.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Total
		General	Particular					
1								
1.1	1.1.1.			Replanteo y localización	m	2,270.0	$ 6,430.00	$ 14,596,100.00
1.2	1.2.1.			Desmonte y limpieza	m2	3,632.0	$ 836.00	$ 3,036,352.00
1.3	1.3.1			Desmonte de cerca en madera con alambre de puas 4 y 5 hilos	m	1,100.0	$ 5,340.00	$ 5,874,000.00
1.4	1.4.1			Cerca poste en plastico de 8x8 cm, alambre de pua Cal. 12.5 c/3.0 m y Hp = 2.10 m, 4 Hilos	ml	2,270.00	$ 56,243.00	$ 127,671,610.00
1.5	1.5.1			Transporte de materiales a lomo de Mula (Viaje de 100 Kg)	vj	103.0	$ 67,475.00	$ 6,949,925.00
1.6	1.6.1			Valla informativa (SI) 300 x 200 cm, en cinta vinilo, lamina HG cal 20, paral angulo 2"x1/4" h=5.00m	Und	1.0	$ 4,929,376.00	$ 4,929,376.00
							SUBTOTAL OBRAS	**$ 163,057,363.00**
							PMT	$ -
							PAGA	$ -
							SUBTOTAL OBRAS (AJUSTADO AL PESO)	**$ 163,057,363.00**

VALOR TOTAL EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 4: Presupuesto realizado bajo la Resolución 0122 de 06 de Agosto del 2025 "Por la cual se adopta el listado oficial de precios unitarios de referencia para contratación de obras públicas en la Gobernación de Casanare"

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACION	**A=**	27.00%
IMPREVISTO	**I=**	2.00%
UTILIDAD	**U=**	5.00%
TOTAL A.I.U	**A.I.U.=**	34.00%

Elaboró:
JOSE IVAN LOZANO SUAREZ
Profesional Universitario

Aprobó:
JOSE IVAN LOZANO SUAREZ
Director Técnico de Medio Ambiente (E)