SERVISEBAS
NIT. 1001545959-1

Medellín, 11 de noviembre de 2026
Señor Mauricio Calle
Rector Institución Educativa Ana de Castrillón
Propuesta Económica Primera Infancia

Cantidad	Unidad de Medida	Descripción de la Actividad	Valor por Unidad	Total
7	Unidad	Desmonte de 7 ventanas de Hierros y madera viejas	$ 60.000	$ 420.000
33	M2	Desmonte de cerámica y escombro viejo. Botada	$ 12.900	$ 425.700
3	Unidad	Desmonte de 3 puertas en mal estado	$ 199.000	$ 597.000
2	Unidad	Suministro e Instalación de ventana en estructura de aluminio y vidrio de 3 mm + protector en hierro (marco y parales en tubería de 1´´) Medida de ventana y marco (1.16 mts x 2,47 mts)	$ 1.859.000	$ 3.718.000
2	Unidad	Suministro e Instalación de ventana en estructura de aluminio y vidrio de 3 mm + protector en hierro (marco y parales en tubería de 1´´) Medida de ventana y marco (0.79 mts x 0.98 mts)	$ 1.119.000	$ 2.238.000
1	Unidad	Suministro e Instalación de ventana en estructura de aluminio y vidrio de 3 mm + protector en hierro (marco y parales en tubería de 1 pulgada) Medida de ventana y marco (0.79 mts x 1.59 mts)	$ 890.000	$ 890.000
2	Unidad	Suministro e Instalación de ventana en estructura de aluminio y vidrio de 3 mm + protector en hierro (marco y parales en tubería de 1 ´´) Medida de ventana y marco (2.94 mts x 0.77 mts)	$ 1.490.000	$ 2.980.000
33	M2	Suministro e instalación de enchape en cerámica.	$ 135.900	$ 4.484.700
2	Unidad	Suministro e instalación de puerta metálica en calibre 20, marco metálico en calibre 20 y chapa gato, de 0.76 mts x 1.80 mts - puertas baños - incluye pintura base aceite.	$ 1.150.000	$ 2.300.000

1	**Unidad**	**Suministro e instalación de puerta metálica en calibre 20, marco metálico en calibre 20 y chapa gato, de 0.96 mts x 2.07 mts - Puerta Principal - incluye pintura base aceite**	**$ 1.350.000**	**$ 1.350.000**
35	**M2**	**Suministro y aplicación de pintura tipo 1 (incluye, raspe, resanes, lijada y pulida)**	**$ 14.900**	**$ 521.500**
				$ 19.924.900

Atentamente;



Sebastián Coronado
NIT: 1001545959-1