DEPARTAMENTO DEL HUILA
MUNICIPIO DE GIGANTE
UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

PRESUPUESTO GENERAL DE OBRA
FECHA: OCTUBRE 2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOJUNTAS, PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL MONTEA – RÍOLORO."

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1.1	Localización y replanteo	ML	150,00	$4.858,00	$728.700,00
1.1.2	Excavación mecánica en material (Arreglo de vía)	Hr.	48,00	$200.000,00	$9.600.000,00
1.1.3	Excavación mecánica lecho río (Desviación de la quebrada y excavaciones para conformación del muro)	Hr.	60,00	$200.000,00	$12.000.000,00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$22.328.700,00**
1.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**				
1.2.1	Suministro e instalación hierro de 5/8, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg	2.201,00	$8.697,00	$19.142.097,00
1.2.2	Suministro e instalación hierro de 1/2, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg.	773,00	$6.463,00	$4.995.899,00
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				**$24.137.996,00**
1.3	**ENTIBADOS**				
1.3.1	Formaleta para fundición de concreto.	M2	75,00	$32.084,00	$2.406.300,00
	SUBTOTAL ENTIBADOS				**$2.406.300,00**
1.4	**CONCRETO**				
1.4.1	Fundición concreto impermeabilizado de 4500 PSI para muro.	M3	78,00	$800.000,00	$62.400.000,00
1.4.2	Fundición de concreto ciclópeo	M3	58,00	$486.965,00	$28.243.970,00
	SUBTOTAL CONCRETO				**$90.643.970,00**
	COSTOS DIRECTOS				**$139.516.966,00**
	ADMINISTRACION (12%)				$16.742.036,00
	VALOR TOTAL PROYECTO				**$156.259.002,00**

RESUMEN DE APORTES POR PARTE DEL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ASOJUNTAS

APORTE MUNICIPIO DE GIGANTE: NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($91.523.840) M/CTE.

APORTE ASOJUNTAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($64.735.162) M/CTE. REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS.

TOTAL APORTES: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOS PESOS ($156.259.002)

Proyectó:
JHON PAUL TORRES CHARRY
Apoyo Técnico Secretaría de Planeación e Infraestructura

Aprobó:
HANNER MOLANO FERRO
Jefe Unidad de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

APORTE MUNICIPIO DE GIGANTE EN (MATERIALES Y ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO SOLIDARIO

FECHA: OCTUBRE 2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOJUNTAS, PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL MONTEA – RÍOLORO."

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1.1	Localización y replanteo	ML	150,00	$0,00	$0,00
1.1.2	Excavación mecánica en material (Arreglo de vía)	Hr.	48,00	$0,00	$0,00
1.1.3	Excavación mecánica lecho río (Desviación de la quebrada y excavaciones para conformación del muro)	Hr.	60,00	$0,00	$0,00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$0,00**
1.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**				
1.2.1	Suministro e instalación hierro de 5/8, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg	2.201,00	$3.649,94	$8.033.517,94
1.2.2	Suministro e instalación hierro de 1/2, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg.	773,00	$5.053,83	$3.906.610,59
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				**$11.940.128,53**
1.3	**ENTIBADOS**				
1.3.1	Formaleta para fundición de concreto.	M2	75,00	$6.609,25	$495.693,47
	SUBTOTAL ENTIBADOS				**$495.693,47**
1.4	**CONCRETO**				
1.4.1	Fundición concreto impermeabilizado de 4500 PSI para muro.	M3	78,00	$601.337,40	$46.904.317,20
1.4.2	Fundición de concreto ciclópeo	M3	58,00	$266.235,60	$15.441.664,80
	SUBTOTAL CONCRETO				**$62.345.982,00**
	COSTOS DIRECTOS APORTE MUNICIPIO				**$74.781.804,00**
	ADMINISTRACION (12%) DEL VALOR TOTAL DE LOS COSTOS DIRECTOS DEL CONVENIO ($139.516.966 X 12%)				$16.742.036,00
	VALOR TOTAL APORTE MUNICIPIO				**$91.523.840,00**

APORTE MUNICIPIO DE GIGANTE: NOVENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS ($91.523.840) M/CTE.

Proyectó:

JHON PAUL TORRES CHARRY

Apoyo Técnico Secretaría de Planeación e Infraestructura

Aprobó:

HANNER MOLANO FERRO

Jefe Unidad de Infraestructura

DEPARTAMENTO DEL HUILA

MUNICIPIO DE GIGANTE

UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA - SECRETARIA DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

APORTE ASOJUNTAS EN (MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MAQUINARIA)

FECHA: OCTUBRE 2026

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS, ENTRE EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y LA ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - ASOJUNTAS, PARA REALIZAR REFORZAMIENTO DE LA BOCATOMA DEL ACUEDUCTO REGIONAL MONTEA – RÍOLORO."

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	V/UNITARIO	V/TOTAL
1.1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**				
1.1.1	Localización y replanteo	ML	150,00	$4.858,00	$728.700,00
1.1.2	Excavación mecánica en material (Arreglo de vía)	Hr.	48,00	$200.000,00	$9.600.000,00
1.1.3	Excavación mecánica lecho río (Desviación de la quebrada y excavaciones para conformación del muro)	Hr.	60,00	$200.000,00	$12.000.000,00
	SUBTOTAL ACTIVIDADES PRELIMINARES				**$22.328.700,00**
1.2	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO**				
1.2.1	Suministro e instalación hierro de 5/8, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg	2.201,00	$5.047,06	$11.108.579,06
1.2.2	Suministro e instalación hierro de 1/2, incluye transporte, flejado e instalación.	Kg.	773,00	$1.409,17	$1.089.288,41
	SUBTOTAL SUMINISTRO E INSTALACIÓN ACERO				**$12.197.867,47**
1.3	**ENTIBADOS**				
1.3.1	Formaleta para fundición de concreto.	M2	75,00	$25.474,75	$1.910.606,53
	SUBTOTAL ENTIBADOS				**$1.910.606,53**
1.4	**CONCRETO**				
1.4.1	Fundición concreto impermeabilizado de 4500 PSI para muro.	M3	78,00	$198.662,60	$15.495.682,80
1.4.2	Fundición de concreto ciclópeo	M3	58,00	$220.729,40	$12.802.305,20
	SUBTOTAL CONCRETO				**$28.297.988,00**
	TOTAL APORTE ASOJUNTAS				**$64.735.162,00**

APORTE ASOJUNTAS: SESENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS ($64.735.162) M/CTE. REPRESENTADOS EN BIENES Y SERVICIOS.

Proyectó:

JHON PAUL TORRES CHARRY

Apoyo Técnico Secretaría de Planeación e Infraestructura

Aprobó:

HANNER MOLANO FERRO

Jefe Unidad de Infraestructura