URBACONSTRUCCIONES del Caribe SAS
NIT. 901.977.879-8

Pivijay, 10 de Octubre de 2026

Señores:
Municipio de Pivijay
Secretaría de Planeación

**COT-42 DE 2026**

OBJETO: **"OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 4 Y 6; EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA"**

Estimados señores les presento la cotización mediante el análisis de precios para su proyecto:

| OPTIMIZACIÓN DE ALCANTARILLADO EN LA CARRERA 18 ENTRE CALLE 4 Y 6; EN LA CALLE 19 ENTRE CARRERAS 5 Y 6 DEL MUNICIPIO DE PIVIJAY, MAGDALENA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANT. | VR. UNITARIO | VR. TOTAL |
| 1 | **PRELIMINARES** | | | | |
| 1.1 | Trazado y Replanteo | ML | 121,23 | $ 4.097 | $ 496.679 |
| 2 | **DEMOLICIONES Y PAVIMENTOS** | | | $ - | |
| 2.1 | Demolicion de pavimento, incluye retiro | m2 | 4,00 | $ 41.071,00 | $ 164.284 |
| 2.2 | Subbase granular, inlcluye suministro y compactación para la estructura de pavimento | m3 | 0,80 | $ 289.035,00 | $ 231.228 |
| 2.3 | Pavimento en concreto hidráulico MR 4.2 Mpa - e=0.20m | m2 | 4,00 | $ 303.038,00 | $ 1.212.152 |
| 3 | **EXCAVACIONES** | | | | |
| 3,1 | Excavación a maquina en material comun o roca descompuesta a cualquier profundidad bajo cualquier condición de humedad | M3 | 232,04 | $ 33.741,00 | $ 7.829.210 |
| 3,2 | Manejo de Aguas Residuales | ML | 121,23 | $ 28.063 | $ 3.402.077 |
| 3,3 | Cargue, retiro y disposición final de escombros o material sobrante de obra en sitio autorizado. Distancia máxima 20 Km | M3 | 47,47 | $ 60.790 | $ 2.885.959 |
| 4 | **RELLENOS** | | | | |
| 4,1 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con arena, compactada al 70% de la densidad relativa | M3 | 9,70 | $ 170.702 | $ 1.655.536 |
| 4,2 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de cantera, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 30,20 | $ 163.162 | $ 4.928.009 |
| 4,3 | Relleno de zanjas y obras de mampostería con material seleccionado de sitio, compactado al 95% del proctor modificado | M3 | 184,45 | $ 94.465 | $ 17.423.903 |
| 5 | **ENTIBADOS Y TABLESTACADOS** | | | | |
| 5,1 | Entibado metálico CSW tipo cajón para profundidades mayor a 2.0 mts | M2 | 579,81 | $ 127.947 | $ 74.184.465 |
| 6 | **INSTALACIÓN TUBERÍAS Y ACCESORIOS** | | | | |
| 6,1 | Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC de 200 mm (8") | ML | 29,00 | $ 147.451 | $ 4.276.079 |
| 6,3 | Suministro e Instalación de Tubería de Alcantarillado de PVC de Superficie Interior Lisa y Exterior Perfilada, Bajo Cualquier Condición de Humedad Tubería de PVC de 300 mm (12") | ML | 92,23 | $ 214.734 | $ 19.804.917 |
| 7 | **ACOMETIDAS** | | | | |
| 7,1 | Reparacion y/o Reposicion de Acometidas Domiciliarias (incluyen suministro e instalación de tubería de 4", yee de 8x4", excavación, relleno ) L< = 6 m | UND | 12,00 | $ 1.342.433 | $ 16.109.196 |
| 7,2 | Reubicacion e instalacion de acometida domiciliaria de 1/2" y 3/4" en tuberia PF+UAD | UND | 12,00 | $ 157.219 | $ 1.886.628 |
| 8 | **CONSTRUCCIÓN DE MANHOLE** | | | | |
| 8,1 | Limpieza manual y retiro de solidos en manhole existentes | UND | 4,00 | $ 2.043.036 | $ 8.172.144 |
| 8,2 | Empalme de tuberia 160mm (6") hasta 900mm (36") a pozo existente | UND | 4,00 | $ 1.028.600 | $ 4.114.400 |
| | **TOTAL COSTO DIRECTO OBRA CIVIL :** | | | | **$ 168.776.866** |
| | **ADMINISTRACIÓN** | | | **A= 23%** | **$ 38.818.679** |

Drr. Paseo Bolívar Urbanización Tequendama Bloque 10 Apto. 4 A Cartagena Bolívar
Correo: urbaconstruccionesdelcaribe@gmail.com
Tel. 3166928427

URBACONSTRUCCIONES
del Caribe SAS
NIT. 901.977.879-8

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | IMPREVISTO | | | I= 2% | $ 3.375.537 |
| | UTLIDAD | | | U= 5% | $ 8.438.843 |
| | TOTAL COSTO OBRA CIVIL | | | | $ 219.409.926 |

En constancia, se firma en la ciudad de Cartagena a los 10 días del mes de Octubre de 2026.

Suceth de Avila

**SUCETH DEL ROSARIO DE ÁVILA HERRERA**
C.C. No. 1.050.944.598 de Turbaco
Representante legal
**URBACONSTRUCCIONES DEL CARIBE S.A.S**