Neiva, 30 de Octubre de 2026

AVISO DE APERTURA O CONVOCATORIA No.005 DEL 30 DE OCTUBRE DE 2026 – CONTRATO DE OBRA

A todas las personas naturales o jurídicas que cumplan y adjunten los requisitos de ley, interesados en participar en la convocatoria 005 del Treinta (30) de Octubre del 2026, contrato de **CONTRATO DE OBRA** para la Institución Educativa Luis Ignacio Andrade de Neiva. Las propuestas se recibirán en la oficina de rectoría, y deben cumplir con los siguientes requisitos o documentación completa: fotocopia de cedula, fotocopia de la Libreta Militar si es menor de 50 años hombre, RUT, Certificado de Cámara de Comercio con vigencia no menor a 15 días para comerciantes, Certificado de Antecedentes Disciplinarios (Contraloría General de la República), Certificado de antecedentes Judiciales (policía), Certificado de Antecedentes fiscales (Procuraduría General de la Nación), paz y salvo de la Administración Municipal (Tesorería), paz y salvo Movilidad, Acreditación de Experiencia Laboral, Certificado de pago de la Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Profesionales, Certificación Bancaria, Certificado de no inhabilidades e incompatibilidades, formato de autorización inhabilidades delitos sexuales, certificado RNMC - medidas correctivas, registro de deudores alimentarios morosos - REDAM, derechos de contratación y garantía póliza al momento de recibir el contrato. Así.

No.	OBJETO DE LA INVITACION	CANT.	PRESUPUESTO	MODALIDAD	PLAZO	FECHA DE APERTURA	FECHA DE CIERRE	HORA DE CIERRE
1	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS VARIAS EN LA I.E. LUIS IGNACIO ANDRADE Y SEDE REINALDO MATIZ TRUJILLO.	1	*32´962.171*	*Régimen Especial Ley 715 del 2001*	*03 días calendario*	*Octubre 30 de 2026*	*Noviembre 04 de 2026*	*04:30 PM*

SEDE PRINCIPAL LUIS IGNACIO ANDRADE				
AREA	**OBJETO**	**ACTIVIDAD**	**UND**	**CANT**
SALÓN 3 BLOQUE A	PISOS	Demolición y nivelación de piso existente	M2	53
	PISOS	Construccion de placa de contrapiso e=10cm, incluye malla electrosoldada 4 mm.	M2	53

	PISOS	Enchape de piso cerámica, tráfico general.	M2	53
	PISOS	Guardaescoba en cerámica.	ML	28
PORTÓN BLOQUE A	PORTON BLOQUE A	Suministro e instalación de chapa.	UND	1
		Suministro e instalación de techo de protección.	UND	1
		Mantenimiento de pintura general (anticorrosiva).	UND	1
TECHOS	LIMPIEZA DE TECHO	Dependencia Administrativa, sala de profesores, Coordinación, Orientación Escolar y Aula Especializada.	UND	1
TANQUES	LIA BLOQUE A Y B, SEDE REINALDO MATÍZ TRUJILLO	Limpieza de tanques y certificación según lo establecido en la ley.	UND	10
MESAS DE TRABAJO	AULA ESPECIALIZADA	Reparación de soldadura para las patas de las mesas de trabajo, con pintura.	UND	2
BLOQUE B				
SALÓN 6 BLOQUE B	PISOS	Demolición y nivelación de piso existente	M2	42
	PISOS	Construccion de placa de contrapiso e=10cm, incluye malla electrosoldada 4 mm.	M2	42
	PISOS	Enchape de piso cerámica, tráfico general.	M2	42
	PISOS	Guardaescoba en cerámica.	ML	25
PORTON PRINCIPAL	PORTON PRINCIPAL	Demolición y nivelación de piso existente	M2	21
		Mantenimiento de pintura general, soldadura y ajuste de estructura metálica.	UND	1

		Construccion de placa de contrapiso e=10cm, incluye malla electrosoldada 4 mm.	M2	21
	CARTELERA FACHADA	Demolición de cartelera en concreto, desmonte de reja en ornamentación, reposición de muro en ladrillo tolete y acabado con terminación conservando el estilo de la fachada.	UND	1
PUERTA CONTIGUA A LA ENTRADA PRINCIPAL	MALLA	Reforzamiento de malla existente en varilla 3/8".	UND	30
CANCHA	MALLA	Reparación de malla eslabonada 3.00M x 3.50M con refuerzo en varilla 3/8.	UND	1
PASILLO Y SALONES	REJA BICICLETERO	Mantenimiento con soldadura, ajuste de estructura, cambio de piezas deterioradas, con acabado general y pintura anticorrosiva.	UND	1
	REJA PARQUEADERO CARROS DOCENTE	Mantenimiento con soldadura, ajuste de estructura, cambio de piezas deterioradas, con acabado general y pintura anticorrosiva.	UND	1
CERRADUR A ELECTRICA	ACCESO AREA ADMINISTRATIVA	Suministro e instalación de cerradura eléctrica con botón de apertura.	UND	1

SEDE REYNALDO MATIZ				
FACHADA 2 BLOQUES Y 1 SALON	PINTURA EXTERIOR	Suministro y aplicación de pintura en vinilo.	M2	225
	PINTURA SALON SEGUNDO	Suministro y aplicación de pintura en vinilo.	M2	75,92

SALÓN 2	CIELO RASO PVC	Suministro e instalación de tapa escotillas con marco de aluminio.	UND	6
	MOCHETAS TABLETO	Demolición y resane de mocheta	ML	3,65
SALÓN 2 Y 3	LUMINARIA	Suministro e instalación de panel led 36W de incrustar.	UND	16
BAÑO DOCENTES	BAÑO DOCENTES	Sondeo de batería sanitaria que presenta brote de agua al momento de descargue y resanes necesarios.	UND	1

Agradezco la atención prestada.

Atentamente,

Mag. AMANDA BERMEO CARVAJAL
Rectora