DEPARTAMENTO DEL META
ALCALDIA DE GUAMAL
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA
PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO:	REHABILITACIÓN DEL PAVIMENTO RÍGIDO Y CORRECCIÓN DE SOCAVACIÓN EN LA CARRERA 11 ENTRE CALLES 10B Y 11, BARRIO LA FLORESTA, MUNICIPIO DE GUAMAL (META)
FECHA:	15 de octubre de 2026

	CODIGO AIM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. PARCIAL
1	**OBRAS PRELIMINARES Y ADECUACIONES**					
1.1	11010203	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO. INCLUYE EQUIPO AUTOMÁTICO DE RECISIÓN, CARTERA Y PLANOS	M2	73.89	$ 2,619.00	$ 193,517.91
1.2	11010502/ INSUMOS AIM	LIMPIEZA DE REJILLA	UN	2.00	$ 80,905.00	$ 161,810.00
1.3	11090204	TRANSPORTE DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS Y SOBRANTES	VIAJE	4.00	$ 239,554.00	$ 958,216.00
14	14110320/ INSUMOS AIM	INSTALACIÓN REJILLA	ML	5.56	$ 86,532.00	$ 481,117.92
SUBTOTAL						**$ 1,794,661.83**
2	**DEMOLICIÓN, EXCAVACIÓN Y ESTABILIZACIÓN DE SUBRASANTE**					
2.1	11020210	DEMOLICIÓN PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO E= 0.15 M)	M³	10.06	$ 394,308.00	$ 3,966,738.48
2.2	11060105	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.00-2.00 M INCLUYE CARGUE	M³	29.21	$ 73,164.00	$ 2,137,120.44
2.3	11060201	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M³	14.78	$ 31,118.00	$ 459,924.04
SUBTOTAL						**$ 6,563,782.96**
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO Y PLACA DE CONCRETO**					
3.1	11030501 / INSUMOS AIM	SUBBASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MECANICA	M³	6.70	$ 127,459.00	$ 853,975.30
3.2	11030801 / INSUMOS AIM	BASE GRANULAR CLASE A NORMA INVIAS. SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN CON MECANICA	M³	7.39	$ 132,265.00	$ 977,438.35
3.3	11050104	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO MR 42 KG/CM2 O 4.2 MPA, INCLUYE FUNDIDA, FORMALETEADO, BARRAS (TRANSFERENCIA/AMARRE), VIBRADO, TEXTURIZADO, CURADO Y JUNTAS. NO INCLUYE MALLA DE REFUERZO LOSA	M³	11.08	$ 1,278,067.00	$ 14,160,982.36
3.4	11061411	SELLADO DE JUNTA DE DILATACIÓN 10 MM X 10 MM CON POLIURETANO. INCLUYE CORDÓN EN POLIETILENO FONDO DE JUNTA. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	42.81	$ 21,777.00	$ 932,273.37
SUBTOTAL						**$ 16,924,670.00**

TOTAL COSTO DIRECTO		**$ 25,283,114.79**
ADMINISTRACION	28%	**$ 7,079,272.14**
IMPREVISTOS	1%	**$ 252,831.15**
UTILIDADES	5%	**$ 1,264,155.74**
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$ 8,596,259.03**
COSTO TOTAL DEL PROYECTO		**$ 33,879,374.00**

RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
Directora del Departamento Administrativo de Planeación e Infraestructura.

ING. GILBERTO ANTONIO CABRERA ARANGO
Gilberto Antonio Carebra Arango/Apoyo Profesional