ACTA PARCIAL NO. 1 FORMATO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS (15 DE OCTUBRE DE 2026)
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE LOS SISTEMAS DE AGUAS ACEITOSAS Y SOPORTE OPERATIVO EN EL TERMINAL MARÍTIMO OCENSA No. 006025R

Pregunta	Tipo de Pregunta	Anexo - Documento	Referencia Puntual	Solicitud de Aclaración	Respuesta OCENSA
4	LEGAL	ESPECIFICACIONES TECNICAS	14.PERSONAL Y EXPERIENCIA	**CARGO: Servicio de Auxiliar Servicios Generales** **PERFIL:** Práctico con **mínimo 2 años de experiencia específica y certificada** en actividades objeto de este contrato. **Competencia:** Capacitado y certificado en trabajo seguro en alturas nivel avanzado. Capacitado y certificado para ingreso a espacios confinados. **Certificación de las siguientes tareas calificadas** descritas en el Anexo de ESTÁNDAR PROGRAMA OQ • FYD-STD-002: a)-B0301 Abrir y cerrar manualmente las válvulas b)-O00060 Inspección visual para detectar daños mecánicos en líneas instaladas)- O00230 Apertura y Cierre de trampas de raspadores 1)- Teniendo en cuenta el perfil requerido en las especificaciones tecnicas, para los Auxiliares de servicios Generales y en Observaciones que me hacen las comunidades y los trabajadores en el contrato Actual, Donde me preguntan con frecuencia el porque. Si se debe cumplir con el perfil descrito, el perdonal esta clasiificado en el Nivel 1 de la tabla de minimos salariales, Donde los obreros sin experiencia que ingresan a trabajos de actividades propias, devengan en mismo salario. en el nivel 1. de la trabla de minimos salariales. 2)- **Solicitamos por favor aclarar:** Esta situacion, para dar respuesta a los grupos de interes que pidan aclaraciones al respecto.	Los requisitos de experiencia y certificaciones responden a las necesidades técnicas del servicio. El Instructivo establece salarios mínimos de referencia, por lo que corresponde al CONTRATISTA definir la remuneración de sus trabajadores, considerando las funciones, competencias y responsabilidades del cargo, respetando los mínimos establecidos. Para el cumplimiento de competencias del programa OQ, los perfiles asociados a la ejecución de las tareas calificadas descritas, deben contar con experiencia práctica de dos años desarrollando actividades similares al objeto del contrato. Lo anterior, busca la mitigación del riesgo operacional mediante una gestión proactiva del factor humano.

6	Tecnica	Especificaciones tecnicas	Numeral 2.2	Respetados señores OCENSA: Durante la revisión del cuadro de ofrecimiento económico, identificamos que se contempla el ítem correspondiente al mantenimiento del separador API/CPS, haciendo referencia a las especificaciones técnicas del numeral 2.2. Sin embargo, al revisar el Anexo 1 – Especificaciones Técnicas, observamos que dentro del numeral 2.2, correspondiente a actividades variables por demanda, no se encuentra definido de manera específica el alcance del mantenimiento del separador API/CPS. Por lo anterior, solicitamos aclarar: 1. El alcance técnico detallado de las actividades que comprende este mantenimiento. 2. Las cantidades estimadas de sedimentos, lodos e hidrocarburos que deberán retirarse. 3. Los equipos, herramientas, materiales y recursos mínimos requeridos. 4. Si el mantenimiento corresponde únicamente al separador CPS, al separador API o a ambos sistemas. Esta información resulta necesaria para elaborar un análisis de precios unitarios adecuado y presentar una oferta económica ajustada a las condiciones reales de ejecución.	Se adjunta Manual de Operación y Mantenimiento del CPS. Ver capitulo 3 Mantenimiento para su referencia. Se adjunta INFORME DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES (ACEITOSAS) EN LA ESTACIÓN COVEÑAS. Donde encontrarán información respecto al funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, dimensiones y caracteristicas de los equipos.
8	TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	ITEM 2 TARIFAS VARIABLES POR DEMANDA	SE PUEDE ESTABLER EL ALCANCE DEL MANTENIMIENTO API/CPS, COMO POR EJEMPLO AREA, VOLUMEN, ALTURA,ETC, PARA PODER CUANTIFICAR CANTIDADES DE OBRAS	Se adjunta Manual de Operación y Mantenimiento del CPS. Ver capitulo 3 Mantenimiento para su referencia. Se adjunta INFORME DIAGNÓSTICO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES (ACEITOSAS) EN LA ESTACIÓN COVEÑAS. Donde encontrarán información respecto al funcionamiento del sistema de tratamiento de aguas residuales industriales, dimensiones y caracteristicas de los equipos.

9	TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	PAG 17, El contratista debe garantizar la movilidad del personal de auxiliares dentro del Terminal Ocensa con carga de un lugar a otro en un tiempo no mayor a cinco minutos; para esto puede utilizar el medio de transporte que considere adecuado y que ….	En este caso es permitido usar triciclos de tres ruedas o de cuatro ruedas	Ocensa no tiene ninguna restriccion sobre el uso de este tipo de sistema para el transporte de personal y cargas, sin embargo esto esta sujeto a lo definido dentro da la especificacion tecnica. Adicional el contratista es el unico responsable de gestionar los peligros y cumplimiento de los requerimientos legales asociados con este sistema.
11	TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Para el fast tank o tipo corraleja	1. SE PUEDE UTILIZAR DIQUES EN TIERRA PROTEGIDOS CON GEOMEMBRANAS Y QUE TRABAJEN EN SERIE PARA SEDIMENTAR Y DECANTAR LOS LODOS, CON SUS RESPECTIVOS TIEMPOS DE RETENCIONES, Y ESTOS A LA VEZ SERVIRIAN DE DEPOSITARIOS DEL LODO, SE PREGUNTA: SI HAY EL ESPACIO PARA ELLO Y QUE LO PERMITAN. 2. SI ESTA METODOLOGIA ES ACEPTADA, CUAL ES TIEMPO MAXIMO PARA INTERVENIR LA PISCINA DE OXIDACION. 3. SE PUEDE UTILIZAR BOMBAS SUMERGIBLES DE LODOS ELELCTRICAS DENTRO DE LA PISCINA DE OXIDACION	El contratista es responsable de la estrategia de ejecución de la actividad asegurando el cumplimiento del objetivo contratado que es el mantenimiento de la infraestructura. Deberá asegurar los aspectos técnicos, HSE, y de continuidad de la operación del terminal. 1. Si es posible. 2. Se debe poder asegurar la contiuidad operativa del teminal, especificamente en lo relacionado con poder continuar drenando tanques diariamente. Los volumenes de agua libre drenada de los tanques deben poder manejarse en la pisxina de oxidación. la duración de la actividad dependerá de la estrategia de ejecución del contratista. 3. Si, asegurando su correcto funcionamiento, y aislamiento eléctrico, para gestionar los riesgos a las personas.
12	TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Pag. 17. Para la ejecución de las actividades OCENSA entregará en comodato 6 bombas Wilden M-8 y 2 bombas Wilden M-15 recién reparadas, el CONTRATISTA las recibirá inventariadas, probadas y se encargará de su mantenimiento, limpieza y reparación.	Las bombas y mangueras las entrega Ocensa para el bombeo del item del mantenimiento de la piscina de oxidacion?	No, estas bombas son entregadas para las actividades de la tarifa fija mensual, no para las actividades variables o por demanda, para lo cual el contratista debe asegurar el incluir todos los materiales, consumibles, equipos y herramientas que se requieran.
13	TECNICA	ESPECIFICACIONES TECNICAS	Para el fast tank o tipo corraleja	Se pueden usar los fast tank de propiedad de Ocensa	No.