CONTRATO DE OBRA No. LP-004-2026

OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA PLAZA CENTRAL EN LA ZONA URBANA DE ASTREA, DEPARTAMENTO DEL CESAR.

ESTE	NORTE	AB	VISTA +	ALTURA INSTRUMENTAL	VIATA -	COTA	COTA BM
			0.28	88.26			87.98
1017091.057	1542268.507		1.37			86.89	
1017099.737	1542273.462		1.31			86.95	
1017108.490	1542276.521		1.11			87.15	
1017115.178	1542280.401		1.12			87.14	
1017115.773	1542274.196		1.14			87.12	
1017092.180	1542261.248		1.65			86.63	
1017099.183	1542263.231		1.42			86.84	
1017107.242	1542266.271		1.30			86.96	
1017115.565	1542269.047		1.17			87.09	
1017123.132	1542271.651		1.21			87.05	
1017096.012	1542256.225		1.74			86.52	
1017103.014	1542258.208		1.61			86.65	
1017111.073	1542261.248		1.51			86.74	
1017119.397	1542264.024		1.48			86.78	
1017126.264	1542266.782		1.40			86.86	
1017096.672	1542248.955		1.84			86.42	
1017103.675	1542250.938		1.71			86.55	
1017111.734	1542253.978		1.68			86.58	
1017120.057	1542256.754		1.70			86.56	
1017130.098	1542260.323		1.65			86.61	
1017099.183	1542242.346		2.55			85.71	
1017106.185	1542244.329		2.35			85.91	
1017114.244	1542247.369		2.28			85.98	
1017122.568	1542250.145		2.05			86.21	
1017132.609	1542253.714		2.15			86.11	

COTA	VALOR	UNIDAD	OBSERVACIONES
Altura Promedio (Espesor)	1,08	m	Diferencia de niveles (H = Cota Sup - Cota Inf)
Ancho de la Plaza	39,00	m	Dimensión transversal del área de intervención
Largo de la Plaza	35,51	m	Dimensión longitudinal del área de intervención
Área Total de Intervención	1.385,00	m^2	Área
Volumen Total Calculado	**1.494,35**	**m^3**	**Volumen de corte-explanación**

Andrea Carolina Gutierrez Rosado

Profesional

ANDREA CAROLINA GUTIERREZ ROSADO

071037-0523631 CES