Orito, 15 de Septiembre de 2026

Rdo 15-09-2026

**N° 036-2026-OAM**

Señores:
JOSÉ ALEXANDER VALENZUELA
VERNER DANIEL ERAZO TORRES
Orito putumayo
La ciudad

Recibido Jose Valenzuela 15-09-2026

**Referencia:** Solicitud cotización para elaboración de estudios previos

**OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DEL GENERADOR ELÉCTRICO WARNING PARK AND RUN LEVEL, DE PROPIEDAD DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE ORITO – DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO.**

El municipio de Orito Putumayo, entidad de naturaleza municipal y pública con autonomía administrativa, a través del presente documento solicitamos cotización sobre el siguiente servicio, mediante el cual se llevara a cabo la contratación de las siguientes especificaciones técnicas; para lo cual el futuro contratista deberá entregar los elementos de acuerdo a las especificaciones que a continuación se relacionan:

| Item | Detalle | U. Medida | Cant. |
|---|---|---|---|
| 1 | Mantenimiento preventivo y correctivo a todo costo del generador eléctrico: WARNING PARK AND RUN LEVEL Incluye lo siguiente:<br>➢ Tarjeta controladora AVR autoexcitado sin escobillas SX440 STAMFORD,<br>➢ Soldadura en estaño de sistema de diodos rectificadores auto excitante, .<br>➢ Reparación del generador eléctrico,<br>➢ Cambio de aceites,<br>➢ Aceite de motor 20-40 multigrado diésel, filtros de aire,<br>➢ Filtro para aceite de motor altura 294.6 mm y Rosca M95 x 2.5 - 6H.<br>➢ Filtros de combustible ACPM altura total180.2 mm, roscaM90 x 2.0 - 6H.<br>➢ Filtro de aire de motor Cartucho cilíndrico de sello radial o axial, longitud 440.0 mm, poliuretano elástico de alta densidad.<br>➢ Líquido Refrigerante rojo Punto de Ebullición 128 °C, densidad1.07 kg/L.<br>➢ Batería referencia 12voltios 48D 800 de ácido-plomo de 60 a/h CCA520A, marca Willard,<br>➢ Rodamiento alternador 6305 C32RS 25x62x17mm,<br>➢ Rodillos de agujas de alternador Diámetro interno: 17 mm, Diámetro externo: 31.5 mm, Ancho o grosor: 31.5 mm,<br>➢ Solenoide electromagnético de encendido de 24 voltios 6BT 3991625D,<br>➢ Sensor 16 mm de ancho x 00 mm de largo de efecto hall de RPM,<br>➢ Arranque de encendido relacionado 1° dientes 24 voltios 4.5 kilowatios 410-52312,<br>➢ Mantenimiento del alternador,<br>➢ Lavado de tanque de combustible y tubería,<br>➢ Revisión de los sistemas de encendidos de motor, salida de corriente del generador, correcto funcionamiento de sensores de temperatura, presión aceites y relojes de tablero, sistema eléctrico,<br>➢ Limpieza de equipo interno y externo. | Unidad | 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | ➢ Filtro de aceite con válvula anti drenaje,<br>➢ Filtro de combustible con sensor WIF integrados, | | |

La propuesta deberá incluir:

**VIGENCIA DE LA COTIZACIÓN:**
**FORMA DE PAGO:**
**SERVICIOS ADICIONALES:**
**TIEMPO DE ENTREGA:**
**GARANTÍA Y SOPORTE TECNICO:**
**TELÉFONO:**
**E-MAIL:**

Para la presentación de la cotización, se deben tener en cuenta las siguientes indicaciones:
A. El valor de la cotización se deberá expresar en pesos colombianos, especificado precios unitarios de los elementos a suministrar con IVA incluido, valor del IVA los elementos a suministrar y el valor total de la oferta.

B. Debe presentarse en el mismo cuadro que aparente en la página anterior, con el membrete de la empresa debidamente firmada por el representante legal de la sociedad.

C. Para la elaboración de la cotización se deben incluir estos valores:

| **IMPUESTOS MUNICIPALES** | |
|---|---|
| 1% ESTAMPILLA PRO CULTURA | TODOS LOS CONTRATOS |
| 4% ESTAMPILLA PRO CULTURA MAYOR | TODOS LOS CONTRATOS |
| 2% ESTAMPILLA PRO DEPORTE | TODOS LOS CONTRATOS |
| 2% ESTAMPILLA PRO JUSTICIA FAMILIAR | |
| ICA | VARÍA EL % DE ACUERDO AL CONTRATO |

| **IMPUESTOS MUNICIPALES** |
|---|
| RETE FUENTE |
| RETE IVA 15% |

Agradecemos la atención prestada.

Atentamente,

**DENIS CAICEDOBERMUDEZ**
Jefe de oficina Almacén Municipal

| | | | |
|---|---|---|---|
| Elaboró: | Denis Caicedo Bermúdez | Cargo: Almacenista municipal | Firma: |
| Revisó: | Denis Caicedo Bermúdez | Cargo: Almacenista municipal | Firma: |