ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 1 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MORTERO 1:2	**BASICO**	**M3**	**2,04**

I. EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	44.430,62	3.110,14
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.110,14**

II. MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M3	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
AGUA	LT	250		78,00	19.500,00
ARENA MEDIA DE RIO Y/O DE TRITURACIÓN	M3	0,97		59.900,00	58.103,00
CEMENTO GRIS PORTLAND	KG	505		683,00	344.915,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**422.518,00**

IV. MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M3 / DIA	VR. UNIT
M.O. 2 AYUDANTES	157.976	180%	284.356	6,40	44.430,62
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**44.430,62**

	COSTO DIRECTO	**470.059,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 2 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
DEMOLICION MURO PARA CONSTRUCCION DE VANO PARA INSTALACION DE PUERTA	**1,1**	**M2**	**2**

I. EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	6.222,23	311,11
				SUBTOTAL EQUIPO	**311,11**

MATERIALES	UNIDAD	CANT.	% DESPERD	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
				SUBTOTAL MATERIALES	**-**

IV. MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE	78.988	180%	142.178	22,85	6.222,23
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**6.222,23**

	COSTO DIRECTO	**6.533,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 3 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
REPARACION SOBRE TEJA ARQUITECTONICA INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU TRABAJO	**2,1**	**M2**	**208**

I. EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5,0%	38.388,20	1.919,41
				SUBTOTAL EQUIPO	**7.151,71**

II. MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
BROCHA CERDA MONA 4"	UND	0,1		20.344,00	2.034,40
RODILLO FELPA	UND	0,2		13.316,00	2.663,20
SIKAFELT FPP-30	M2	1,5		6.000,00	9.000,00
SIKAFILL 100 SUPER	KG	1,7		23.000,00	39.100,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**52.797,60**

IV. MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	10,00	38.388,20
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**38.388,20**

	COSTO DIRECTO	**98.338,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 4 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE FRISO LINEAL ENTRE PLACA Y CUBIERTA CON EL FIN DE CONTROLAR LA ENTRADA DE ANIMALES	**2,2**	**M**	**67,88**

I. EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	28.798,34	287,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
				SUBTOTAL EQUIPO	**5.520,28**

II. MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
MORTERO 1:2	M3	0,03		470.059,00	14.101,77
				SUBTOTAL MATERIALES	**14.101,77**

IV. MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	13,33	28.798,34
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**28.798,34**

	COSTO DIRECTO	**48.420,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 5 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOAR INCLUYE ESTRUCTURA, LAMINA DE SUPERBOAR DE 8 MM Y ACABADO CON	**3,1**	**M2**	**11,1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
VINILO TIPO 1	GLN	0,11		81.277,00	8.940,47
MASILLA JUNTA INVISIBLE BOARD	CUÑETE	0,05		221.081,00	11.054,05
CINTA MALLA SELLAPANEL 90M	UND	0,1		16.551,00	1.655,10
SIKAPANEL	KG	0,03		154.900,00	4.647,00
LAMINA DE SUPERBOAR DE 1.22X2.44 DE 8 MM	UND	0,34		113.000,00	38.420,00
CHAZO PLASTICO 1/4"	UND	6	1	59,00	357,54
ESTRUCTURA CIELO FALSO PARAL C20 140X2440MM	UND	0,77	1	61.014,00	47.450,58
ESTRUCTURA CIELO FALSO CANAL C20 140X2440MM	UND	0,34	1	47.685,00	16.375,02
TORNILLO PARA LAM. ZINCADO 8 x 1-1/2"	UND	6	1	66,00	399,96
TORNILLO PAMPH 8 X 1"	UND	46	1	43,00	1.997,78
			SUBTOTAL MATERIALES		**131.297,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	13,33	31.678,24
SUBCONTRATO CARPINTERIA PANELERIA	GLB	0,8171		10.000,00	8.171,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**39.849,24**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	39.849,24	1.992,46
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.992,46**

	COSTO DIRECTO	**173.139,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS — No. 6 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA PARA PAREDES EXTERIORES EN PINTURA TIPO CORAZA INCLUYE, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS	**3,2**	**M2**	**415,48**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESTUCO ACRILICO EXTERIOR	GLN	0,03		31.338,00	940,14
PINTURA KORAZA	GAL	0,19		167.000,00	31.730,00
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
			SUBTOTAL MATERIALES		**32.671,70**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	45	8.530,71
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**8.530,71**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	8.530,71	85,30
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,3	17.441,00	5.232,30
			SUBTOTAL EQUIPO		**5.317,60**

	COSTO DIRECTO	**46.520,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 7 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DOS MANO EN VINILO TIPO 1, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU EJECUCION	**3,3**	**M2**	**308,1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
RODILLO FELPA	UND	0,02		13.316,00	266,32
VINILO TIPO 1	GLN	0,18		81.277,00	14.629,86
AGUA	LT	0,02		78,00	1,56
			SUBTOTAL MATERIALES		**14.897,74**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. PINTURA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	53,33	7.198,23
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**7.198,23**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	7.198,23	71,98
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,1	17.441,00	1.744,10
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.816,08**

	COSTO DIRECTO	**23.912,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 8 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA EN LAMINA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO, PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE	**4,1**	**M2**	**2,1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESMALTE SEMIBRILLANTE	GLN	0,1		82.242,00	8.224,20
LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)	UND	3		1.769,00	5.307,00
SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,6	2	25.837,00	15.812,24
LAMINA COLD ROLLED C.20 122X244 CM	UND	1	3	110.676,00	113.996,28
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,1	2	86.597,00	8.832,89
DISOLVENTE PARA PINTURA (TINNER)	GLN	0,03	2	29.525,00	903,46
SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0,1	2	70.875,00	7.229,25
ANGULO 1-1/2" X 1/8" X 6M	UND	1		68.907,00	68.907,00
RODAMIENTO NYLON VC-50-20	UND	2		5.418,00	10.836,00
CORREDERA-RIEL RODAMIENTO 45MM	M	0,6		45.051,00	27.030,60
			SUBTOTAL MATERIALES		**267.078,92**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	255.922	180%	460.659	2,66	173.180,07
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		173.180,07

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	7%	173.180,07	12.122,60
			SUBTOTAL EQUIPO		**12.122,60**

	COSTO DIRECTO	**452.382,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 9 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
ADECUACION DE VENTANA PISO TECHO EN EL AREA INFANTIL INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU INSTALACION	**4,2**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
SILICONA FRIA EN TUBO - 280 ML	UND	1		29.742,00	29.742,00
CHAZO DE EXPANSION 3/8" X 3"	UND	20		3.290,00	65.800,00
EMPAQUE NEOPRENO	M	8		2.762,00	22.096,00
PERFIL ALUM. ENGANCHE 7-44	UND	1,5		90.608,00	135.912,00
PERFIL ALUM. CABEZAL 7-44	UND	1,5		88.695,00	133.042,50
			SUBTOTAL MATERIALES		**386.592,50**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. CARP.ALUMINIO 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	3	127.960,66
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**127.960,66**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	127.960,66	1.279,60
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.279,60**

	COSTO DIRECTO	**515.833,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 10 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTR E INSTALACION DE BARANDA-PASAMANOS EN TUBO 1,1/2x1,1/2" C.20 CON ANTICORROSIVO Y ESMALTER TERMINADO	**4,3**	**M2**	**2,4**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
LAMINA COLD ROLLED C.20 100X200 CM	UND	1	3	79.717,00	82.108,51
LIJA AGUA 320 - 9"X11" (23X28CM)	UND	0,03		1.769,00	53,07
SOLDADURA 6011 X 1/8"	KG	0,5	2	25.837,00	13.176,87
ANTICORROSIVO PHCL	GLN	0,09	2	86.597,00	7.949,60
SELLAPANEL DRYWALL PREMEZCLADA	CUÑETE	0,12	2	70.875,00	8.675,10
				SUBTOTAL MATERIALES	**111.963,15**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. CARP.TALLER 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	1,90	222.247,89
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	255.922	180%	460.659	3,20	143.955,93
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**366.203,82**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	6%	366.203,82	21.972,22
				SUBTOTAL EQUIPO	**21.972,22**

	COSTO DIRECTO	**500.139,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 11 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA ANTIPANICO SENCILLA-PRESION, PARA PUERTA EN SALIDA DE EMERGENCIA INCLUYE	**4,4**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
BARRA ANTIPANICO SENCILLA	UND	1		998.000,00	998.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**998.000,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. METALISTERIA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	255.922	180%	460.659	1,5	307.106,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**307.106,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	3%	307.106,00	9.213,18
				SUBTOTAL EQUIPO	**9.213,18**

	COSTO DIRECTO	**1.314.319,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 12 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALCION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM. INCLUYE MATERIALES PARA SU INSTALACION		**M2**	**8,71**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ESPEJO 4 MM	M2	1	5	124.939,00	131.185,95
				SUBTOTAL MATERIALES	**131.185,95**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. ALB. ACABADOS 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	32,00	13.195,96
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**13.195,96**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	13.195,96	659,79
				SUBTOTAL EQUIPO	659,79

	COSTO DIRECTO	**145.042,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 13 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMIENTO DE MINISPLIT EXISTENTE INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU MANTENIMIENTO	**5,1**	**UND**	**17**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. T / DIA	VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	298.575	180%	537.435	3	179.145,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**179.145,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	2	17.441,00	34.882,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	179.145,00	8.957,25
				SUBTOTAL EQUIPO	**43.839,25**
			COSTO DIRECTO		**222.984,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 14 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL 30X120 60W 6500K INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU INSTALACION	**5,2**	**UND**	**16**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
REFLECTOR 48 LED	UND	1		183.000,00	183.000,00
TORNILLO ANTIROBO	UND	5		114,00	570,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**183.570,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	746.196	170%	1.268.533	15	84.568,86
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**84.568,86**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	84.568,86	4.228,44
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	1	17.441,00	17.441,00
				SUBTOTAL EQUIPO	**21.669,44**

	COSTO DIRECTO	**289.808,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 15 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED DE 40X40 40W INCLUYE EL SUMINISTRO DE ELEMENTOS REQUERIDOS PARA SU CORRECTA	**5,3**	**UND**	**7**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
REFLECTOR 32 LED	UND	1		65.408,00	65.408,00
TORNILLO ANTIROBO	UND	1		114,00	114,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**65.522,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 3 AYUD. + 1 OFIC. + 1 PROF.	746.196	170%	1.268.533	16,00	79.283,31
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**79.283,31**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	79.283,31	3.964,16
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	0,2	17.441,00	3.488,20
				SUBTOTAL EQUIPO	**7.452,36**

	COSTO DIRECTO	**152.258,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 16 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMIENTO DE CUARTO ELECTRICO, INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA REALIZAR ESTA ACTIVIDAD	**5,4**	**UND**	**7**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
				SUBTOTAL MATERIALES	**-**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. ELECTRICA 2 AYUDANTES + 1 OFICIAL	409.158	180%	736.484	1,5	490.989,33
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**490.989,33**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**
		COSTO DIRECTO			**490.989,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 17 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMARA DE SEGURIDAD	**5,5**	**UND**	**1**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
TUBO IMC 1/2" X 3 M	UND	10		55.615,00	556.150,00
CAJA GALV. 4"X4" RETIE	UND	7		4.611,00	32.277,00
FUENTE DE ALIMENTACION DE 12V	UND	7		45.000,00	315.000,00
VIDEO BALUN/CONECTORES DE TRANSMISION	PAR	6		30.000,00	180.000,00
CABLE UTP CAT 6A	M	210		4.786,00	1.005.060,00
MONITOR LD 22" FULL HD CON HDMI	UND	1		290.000,00	290.000,00
DISCO DURO DE 2TB PARA VIDEO VIGILANCIA	UND	1		430.000,00	430.000,00
DVR 8 CANALES FULL HD, H.265	UND	1		370.000,00	370.000,00
CAMARA DE SEGURIDAD HD, TIPO CCTV 1080P EXTERIOR		7	1	145.000,00	145.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**3.323.487,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
MANO OBRA TELECOMUNIC. 2 AYUD. + 1 TECNICO	321.482	180%	578.667	0,2	2.893.335,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**2.893.335,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
ANDAMIO METALICO CERTIFICADO ALTURAS		U/D	8	17.441,00	139.528,00
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1,0%	2.893.335,00	28.933,35
				SUBTOTAL EQUIPO	**168.461,35**

	COSTO DIRECTO	**6.385.283,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 18 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE 120a INCLUYE TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION	**5,6**	**UND**	**12**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ALAMBRE COBRE THWN #12	M	6	5	2.692,00	16.959,60
ALAMBRE COBRE THWN #14	M	3	5	1.800,00	5.670,00
ADAP. TERMINAL PVC 1/2"	UND	2		491,00	982,00
LIMPIADOR PVC 1/4 GLN (760 GRMS)	UND	0,003	5	63.440,00	199,83
CAJA PVC SENCILLA RECTANGULAR 2" X 4"	UND	1		2.013,00	2.013,00
ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 18	KG	0,1		17.745,00	1.774,50
CINTA AISLANTE #33	UND	0,01		30.738,00	307,38
TOMA DOBLE P-T AMBIA	UND	1		6.191,00	6.191,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**34.097,31**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	298.575	180%	537.435	4,00	134.358,75
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**134.358,75**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	134.358,75	1.343,58
				SUBTOTAL EQUIPO	**1.343,58**

	COSTO DIRECTO	**169.800,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 19 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
MANTENIMIENTO DE ELECTROBOMBAS Y SISTEMA HIDROFLOW	**5,7**	**UND**	**2**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
				SUBTOTAL MATERIALES	**-**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. ELECTRICA 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	298.575	180%	537.435	1,48	363.131,75
INSPECTOR DE FABRICACIÓN Y MONTAJE	158.450	180%	285.210	0,15	1.901.400,00
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**2.264.531,75**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
				SUBTOTAL EQUIPO	**-**

	COSTO DIRECTO	**2.264.532,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 20 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRIFERIA PARA LAVAMANOS SENCILLO	**6,1**	**UND**	**9**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VR. UNIT.
SIFON LAVAM. ACOPLE BOTELLA	UND	1		30.848,00	30.848,00
MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX 40CM	UND	2		4.865,00	9.730,00
LLAVE PARA LAVAMANOS	UND	1		57.000,00	57.000,00
			SUBTOTAL MATERIALES		**97.578,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT.
M.O. 1 OFICIAL	134.280	180%	241.704	4,00	60.426,00
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**60.426,00**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VR. UNIT.
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	2,0%	60.426,00	1.208,52
			SUBTOTAL EQUIPO		**1.208,52**

	COSTO DIRECTO	**159.213,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 21 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINAL TRADICIONAL	**6,2**	**UND**	**4**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
ORINAL GRANDE SUSPENDIDO INSTITUCIONAL	UND	1		640.851,00	640.851,00
GRIFO ORINAL TRADICIONAL	UND	1		267.181,00	267.181,00
UNION GALV. 3/4"	UND	1		5.429,00	5.429,00
CINTA TEFLON 18MM X 10 M	UND	0,06		8.642,00	518,52
			SUBTOTAL MATERIALES		**913.979,52**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	16,00	26.391,93
			SUBTOTAL MANO DE OBRA		**26.391,93**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	26.391,93	263,91
			SUBTOTAL EQUIPO		**263,91**

	COSTO DIRECTO	**940.635,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 22 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO		

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
GRIFO SANITARIO FLUXOMETRO	**6,3**	**UND**	**2**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
FLUXOMETRO PARA SANITARIO 4.8 LPF	UND	1		1.027.777,00	1.027.777,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**1.027.777,00**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. HIDROSANIT. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	234.595	180%	422.271	5,33	79.225,32
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**79.225,32**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	5%	79.225,32	3.961,26
				SUBTOTAL EQUIPO	**3.961,26**

	COSTO DIRECTO	**1.110.964,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS

No. 23 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
INSTALACION SANITARIO	**6,4**	**UND**	**2**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / UND	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
CEMENTO BLANCO	KG	0,2		1.969,00	393,80
				SUBTOTAL MATERIALES	**393,80**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. UND / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	7,9	48.592,65
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**48.592,65**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	48.592,65	485,92
				SUBTOTAL EQUIPO	**485,92**

	COSTO DIRECTO	**49.472,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado

ALCALDIA MUNICIPAL DE YONDO ANTIOQUIA

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS DEL PRESUPUESTO

ADECUACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL MARIA CANO DEL MUNICIPIO DE YONDO	PROCESO No.	
	FECHA:	12-oct-2026

ANALSIS DE PRECIOS UNITARIOS — No. 24 DE 24

ITEM DE LA PROPUESTA ECONÓMICA	X	ITEM NO PREVISTO	

DESCRIPCION	ITEM	UND. ITEM	CANT. ITEM
SUMINISTO E INSTALACION DE ENCHAPE CERAMICA 20X20 -1	**7,1**	**M2**	**6,25**

MATERIALES	UNIDAD	CANT. / M2	% DESPERD.	PRECIO UNIT.	VALOR UNITARIO
PEGACOR BLANCO	KG	4	2	2.742,00	11.187,36
GUAIPE	KG	0,3		9.561,00	2.868,30
CEMENTO BLANCO SACO 40KG	BULTO	0,01		78.720,00	787,20
ENCHAPE CERAMICA 20.5	M2	1	1	65.000,00	65.650,00
				SUBTOTAL MATERIALES	**80.492,86**

MANO DE OBRA	JORNAL	F.PREST.	JORNAL+PS	REND. M2 / DIA	VR. UNIT
M.O. 1 AYUDANTE + 1 OFICIAL	213.268	180%	383.882	8	47.985,25
				SUBTOTAL MANO DE OBRA	**47.985,25**

EQUIPO	REF.	UNIDAD	CANTIDAD	TARIIFA	VALOR UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		% de MO	1%	47.985,25	479,85
				SUBTOTAL EQUIPO	**479,85**

	COSTO DIRECTO	**128.958,00**

OBSERVACIONES:

CONTRATISTA

Firma

Nombre:

Representante Legal del Contratista o su Apoderado

INTERVENTOR

Firma

Nombre:

Representante Legal del Interventor o su Apoderado