CONSTRUCCIONES AC

OBRA; Adecuacion de invernadero o vivero demostrativo. | **FECHA:**

SEÑOR; ICOTEA | **11/09/2026**

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANT	P.UNIT(S)	TODO COSTO
1	**ESTRUCTURA METALICA**				
1,1	Refuerzo estructural, suministro de parales 10*10 cal 16 e instalacion de 6 correas metalicas de 3" * 1 1/2" de 14 mt cada una para soporte de cubierta. Pintada con pintura tres en uno.	ML	151,00	$ 85.500	$ 12.910.500
				SUBTOTAL	**$ 12.910.500**
2	**CUBIERTA TRANSLUCIDA**				
2,1	Suministro e instalacion de cubierta tralucida, Exiplast, incluyen tornilleria y accesorios de fijacion, area aproximada 90 m2.	M2	90,00	$ 92.000	$ 8.280.000
				SUBTOTAL	**$ 8.280.000**
3,0	Malla PERIMETRAL				
3,1	Suministro e instalacion de cerramiento perimetral en malla tipo angeo color blanco (14 mt de longitud, 5 mt de ancho, altura 2,30 mt) con fijaciones y remates.	M2	161,00	$ 14.500	$ 2.334.500
				SUBTOTAL	**$ 2.334.500**
4,0	Canaletas				
4,1	Suministro e instalacion de canaletas galvanizadas en ambos costados, longitud aproximada 28 ml	ML	28,00	$ 95.500	$ 2.674.000
				SUBTOTAL	**$ 2.674.000**
5,0	Base perimetral				
5,1	Construccion de base en concreto, cimentacion de 15*15 cm con refuerzo de 2 varillas de 3/8" y concreto de 3,000 psi yuna fila de ladrillos estructural de cierre inferior, incliye material y mano de obra.	ML	38,00	$ 150.000	$ 5.700.000
				SUBTOTAL	**$ 5.700.000**
6,0	Reparacion estructura-				
6,1	Reparacion y pintura de estructura metalica existente (133 ml aprox,) incluye limpieza, lijado y aplicación de esmalte.	ML	133,00	$ 15.000	$ 1.995.000
				SUBTOTAL	**$ 1.995.000**
7,0	Suministro de marco.				
7,1	Suministro e instalacion de marco puerta nuevo en acero, y mantenimiento con cambio de chapa a puerta de 1,90 * 0,80 mt.	GBL	1,00	$ 850.000	$ 985.000
				SUBTOTAL	**$ 985.000**
8,0	PLATAFORMA OPERACIÓN				
8,1	Suministro e instalacion de lavamanos portatil de 1,50 ml con poceta, desague y con acondicionamiento mediante pedal.	GBL	1,00	$ 2.100.000	$ 2.100.000
				SUBTOTAL	**$ 2.100.000**
				TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 36.979.000**

A. I. U.

	ADMINISTRACION (%)	18%	$ 6.656.220	
	UTILIDAD (%)	5%	$ 1.848.950	
	I.V.A. (19% / UTILIDAD)	19%	$ 351.301	
	TOTAL A.I.U.			**$ 8.856.471**
	TOTAL COSTO			**$ 45.835.471**

A	Este presupuesto incluye: materiales, insumos y mano de obra.
B	Si al realizar la obra se deben ejecutar imprevistos y/o trabajos adicionales a los anteriormente decritos, su costo corren por cuenta del cliente, según precios unitarios del presupuesto.
C	La vigencia de la presente cotización es de sesenta dias a partir de su presentación.
D	Deben suministrar Instalaciones provicionales: de agua y energia a 110 v para el desarrollo de la obra.
E	Esta cotización incluye, el alquiler de andamios formaleta.
F	Tiempo de entrega 30 dias hábiles.

TOTAL DE LOS TRABAJOS	$ 45.835.470,50

Alfonso Celis Pabon
Director Contrucciones AC
Cll 8a #14-30 Piedecuesta Santander Col.
construac.info@gmail.com
www.construac.cc 3167623175 Contrucciones_ac