REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA MUNICIPIO DE FLORIDA ALCALDIA MUNICIPAL PRESUPUESTO	CODIGO RE-F011	
	VERSION 1	FECHA DE ACTUALIZACION 08/10/2014
ALCANCE: Agropecuario - Elaboracion y validacion tecnica agricola	FECHA:	2026-11-10

Prestar los Servicios de Apoyo a la Gestión para el diseño e instalación de un sistema de irrigación por goteo para la ampliación de la frontera agrícola en la zona rural del municipio de Florida Valle del Cauca

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VR. UNIT.	VR. TOTAL
1,1	SOCIALIZACION PRODUCTORES	UNID	2	$ 1.000.000,00	$ 2.000.000,00
1,2	LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DE PRECISIÓN Y GENERACIÓN DE ORTOMOSAICO: VUELO DE DRON PARA EL RECONOCIMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS, LINDEROS COLECTIVOS Y	SERVICIO	3	$ 900.000,00	$ 2.700.000,00
1,3	VISITA TÉCNICA AL PREDIO RURAL Y PROCESAMIENTO DE MAPEO DE DETALLE (QGIS) PARA ANÁLISIS DE PENDIENTES.	SERVICIO	3	$ 800.000,00	$ 2.400.000,00
1,4	PLANIMETRÍA Y LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRÍCOLA CON PILOTO PROFESIONAL DE DRON.	SERVICIO	1	$ 1.500.000,00	$ 1.500.000,00
1,5	ENSAYOS DE LABORATORIO Y CALIBRACIÓN DEL DISEÑO AGRONÓMICO IN SITU (TEXTURA, DENSIDAD APARENTE Y CURVAS DE RETENCIÓN).	SERVICIO	1	$ 3.500.000,00	$ 3.500.000,00
1,6	DISEÑO HIDRÁULICO DEFINTIVO Y PLANOS DE INGENIERÍA DE DETALLE (CABEZAL, FILTROS Y	PLANO	1	$ 4.000.000,00	$ 4.000.000,00
1,7	TANQUE PLASTICO 1000 LITROS (DESARENADOR)	UNID	1	$ 702.521,00	$ 702.521,00
1,8	MANGUERA LADERA 100 PSI 2" (CONDUCCIÓN	MTS	1000	$ 13.489,00	$ 13.489.000,00
1,9	TAPON FINAL RAPIDO 2" NEGRO/ITALIANO	UNID	3	$ 44.789,00	$ 134.367,00
2,0	VALVULA PVC ROSCADA AZUL 2"	UNID	4	$ 39.747,00	$ 158.988,00
2,1	ADAPTADOR MACHO RAPIDO 2" X 63MM NEGRO	UNID	8	$ 27.605,00	$ 220.840,00
2,2	CODO RAPIDO 2" NEGRO	UNID	6	$ 32.352,00	$ 194.112,00
2,3	ADAPTADOR HEMBRA PVC 2"	UNID	2	$ 7.521,00	$ 15.042,00
2,4	COLLARIN 63MM (2") X 1"	UNID	2	$ 13.361,00	$ 26.722,00
2,5	COLLARIN 63MM (2") X 1/2"	UNID	2	$ 13.361,00	$ 26.722,00
2,6	VALVULA VENTOSA DOBLE EFECTO 1"	UNID	4	$ 82.352,00	$ 329.408,00
2,7	VALVULA PVC LISA 1/2" AZUL	UNID	6	$ 6.521,00	$ 39.126,00
2,8	ADAPTADOR MACHO PVC 1/2"	UNID	6	$ 4.420,00	$ 26.520,00
2,9	CODO PVC 1/2" 90	UNID	6	$ 3.588,00	$ 21.528,00
3,0	MANGUERA POLIETILENO PELETIZADA 16MM	UNID	300	$ 2.663,00	$ 798.900,00
3,1	VALVULA CINTA MANGUERA 16 MM	UNID	300	$ 3.765,00	$ 1.129.500,00
3,2	SILLETA CORTA CAUCHO 16 MM	UNID	300	$ 3.294,00	$ 988.200,00
3,3	CONECTOR DE INICIO 16 MM MANGUERA	UNID	300	$ 2.336,00	$ 700.800,00
3,4	CINTA DE RIEGO IRRI DRIP CALIBRE 12 GOTERO CADA 50 CM	ROLLO	3	$ 1.054.118,00	$ 3.162.354,00
3,5	FILTRO ANILLOS CUERPO GRANDE 2"	UNID	1	$ 367.758,00	$ 367.758,00
3,6	MANOMETRO GLICERINA 0 - 100 CARATULA 2.1/2" VERTICAL 1/4"	UNID	2	$ 128.655,00	$ 257.310,00
3,8	CINTA TEFLON INDUSTRIAL 19MM X 0.2MM X 15M	UNID	5	$ 29.900,00	$ 149.500,00
3,9	SOLDADURA 1/16	UNID	3	$ 40.168,00	$ 120.504,00
4,0	ADAPTADOR MACHO RAPIDO 2" X 63MM NEGRO	UNID	14	$ 37.605,00	$ 526.470,00
4,1	INGENIERO AGRÍCOLA (MANTENIMIENTO Y DIRECCIÓN OPERATIVA)	MES	1,5	$ 6.500.000,00	$ 9.750.000,00
4,2	PROFESIONAL ÁREA AMBIENTAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (SIG)	MES	1,5	$ 4.500.000,00	$ 6.750.000,00
4,3	JORNALES OPERATIVOS (4 personas x 30 días)	Jornal	120	$ 130.000,00	$ 15.600.000,00
4,4	HERRAMIENTA MENOR	GLOBAL	1	$ 8.103.967,00	$ 8.103.967,00
4,5	TRANSPORTE PRINCIPAL DE MATERIALES	UNID	3	$ 2.232.947,00	$ 6.698.841,00
4,6	FACTOR RURAL DE DISTANCIA (Acarreos mulas alta	UNID	1	$ 8.411.000,00	$ 8.411.000,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					**$ 95.000.000**

TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 95.000.000**

COSTOS INDIRECTOS	
TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$ 95.000.000**
IVA	$ 0,00
TOTAL COSTOS DIRECTOS MAS IVA	**$ 0**

VALOR TOTAL DEL PRESUPUESTO
NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE

ING. AGRÓNOMO JHORDANNY PAZ MURILLO
Asesor Oficina, Asesora de Asistencia
Técnica, Agropecuaria y Ambiental.