REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
MUNICIPIO DE ARAUCA
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

NOMBRE DEL PROYECTO	MEJORAMIENTO CORREDOR VIAL EN EL SECTOR RURAL LA SAYA - CABUYARE -FELICIANO EN EL MUNICIPIO DE ARAUCA, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.
SECRETARIA EJECUTORA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

Item	COMPONENTES Y SUS ACTIVIDADES	UNIDAD	DIST (KM)	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
COMPONENTE 1: MEJORAMIENTO DE VIA						
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE VIA	M2		2.908,21	$ 6.732,00	$ 19.578.085,00
1.2	CONFORMACIÓN, ADECUACIÓN Y COMPACTACIÓN DE BANCA Y/O MEJORAMIENTO DE TERRAPLEN	M2		140.160	$ 2.001,00	$ 280.460.160,00
1.3	MATERIAL CRUDO DE RIO CLASIFICADO (MAQUILADO)TAMAÑO MAX. 4 PULG.	M3		860,00	$ 50.602,00	$ 43.517.720,00
1.4	TRANSPORTE MATERIAL SUELTO A ZONA RURAL VIA PAVIMENTADA	M3/KM	150,00	860,00	$ 1.053,00	$ 135.837.000,00
VALOR TOTAL PROYECTO						**$ 479.392.965,00**

Son: CUATROSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Nota:

1. El costo de la actividade de conformación, adecuación y compactación de banca, comprende solo los costos de operación de la maquinaria amarilla a utilizar para la ejecución de esta actividad.

2. el costo del material incluye los costos por impuestos municipales, IVA y utilidad, NO se incluye los costos de transporte, el material es puesto en planta

3. el costo del transporte m3/km corresponde al costo de un m3 transportado se compone de 80% via pavimentada y 20% via destapada

4,La actvidad de localización y replanteo esta tomada de los APUS de la secretaria de infraestructura Municipal

LISSETH TATIANA PAEZ RINCON
Secretaria de Infraestructura

HUGO MAURICIO DIAZ PARALES
Profesional Universitario SIM