SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD

FORMATO DE OFERTA ECONOMICA	FECHA:	18/09/2026

Objeto: "SUMINISTRAR E INSTALAR PASAMANOS EN ACERO INOXIDABLE EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DE LA SERETARÍA DISTRITAL DE SALUD "

SUMINISTRO E INSTALACIÓN

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND MEDIDA	CNTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Suministro e instalación de pasamanos para las escaleras de emergencia, incluyendo materiales, fabricación o adecuación, soportes, anclajes y elementos de fijación, acabados, transporte, herramientas, mano de obra, equipos, protección de las áreas de trabajo, limpieza, pruebas y demás actividades necesarias para garantizar su correcta instalación, estabilidad, continuidad, seguridad y cumplimiento de las especificaciones técnicas y normativas aplicables. Pasamanos de doble tubo redondo en acero inoxidable AISI 304, acabado satinado, con diámetro exterior de 1½ pulgadas (38,1 mm), calibre 16 (espesor aproximado de 1,5 mm), sujeto a verificación técnica según las condiciones de instalación. Deberá contar con superficie lisa, continua, uniforme y de fácil agarre, sin rebabas, aristas, fisuras ni elementos cortantes. La instalación deberá garantizar una altura de 0,70 m ± 0,05 m para el pasamanos inferior y 0,90 m ± 0,05 m para el superior existente, cuando corresponda, conforme a la NTC 4145. Incluirá soportes necesarios y la distancia entre ellos dependerá del montaje y anclajes resistentes, fijación segura, continuidad en tramos y descansos, extremos cerrados o protegidos y acabado resistente a la corrosión. La instalación contempla, de manera aproximada, seis (6) curvas por cada doce (12) metros lineales de pasamanos, o las que sean necesarias de acuerdo con la configuración, los cambios de dirección, los descansos y las condiciones geométricas de las escaleras. Esta cantidad podrá variar según el levantamiento técnico realizado en sitio y deberá garantizar la continuidad, estabilidad y correcta adaptación del pasamanos a la infraestructura existente. Los elementos no podrán obstruir las rutas de evacuación ni afectar la infraestructura existente. El suministro e instalación incluirá materiales, accesorios, mano de obra, herramientas, equipos, transporte, protección, pruebas de estabilidad, limpieza y entrega de registro fotográfico y fichas técnicas.	ml	462	$ 380,000	$ 175,560,000
			SUBTOTAL SIN IVA		$ 175,560,000
			IVA 19%		$ 33,356,400
			TOTAL		$ 208,916,400

OFERENTE: COMANDO CONSTRUCCIONES S.A.S.	NIT	901.558.049-7
DIRECCIÓN: Carrera 53 #141-62, Prado Pinzón	CIUDAD	Bogotá D.C.
MAIL: proyectos@comandoconstrucciones.com	TELEFONOS	310 312 2581
NOMBRE: Claudio David Palacios Meléndez	CC	C.C. 2.000.020.203

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:

Nota 1: Para fines de habilitación de la oferta, es necesario ofertar la totalidad de los ítem.

Nota 2: Lo valores ofertados no deben llevar decimales.

Nota 3: El proponente deberá tener en cuenta que los valores de la propuesta económica se mantendrán fijos durante la ejecución del contrato, debe incluir el valor del IVA y demás tributos si a ello hubiere lugar, y debe contemplar la totalidad de los costos, gastos, directos e indirectos, fijos y variables que conlleve la suscripción y ejecución del contrato con las entidades públicas.

Nota 4: Ver anexo de solicitud de cotización

Nota 5: La validez de la oferta debe ser de 180 dias

Nota 6: Anexar este archivo en PDF y con su respectiva firma.