ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,01 DEMOLICIÓN DE ENCHAPE PISO (O SIMILAR) INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			32,588.00	5.0000	1,629.00	
PULIDORA INDUSTRIAL 7"		2300W 8500RPM	5,625.00	1.7500	9,844.00	
					Sub-Total	11,473.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.1	10	1.00	2,942.00	2,942.00	
					Sub-Total	2,942.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0833	19,680.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0833	12,908.00	
					Sub-Total	32,588.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	47,003.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	12,691.00	
.Imprevistos				1.0000	470.00	
.Utilidad				5.0000	2,350.00	
					Sub-Total	15,511.00
				Valor Unitario Total :		62,514.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,02 RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE DE PLACAS DE CUBIERTA	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			24,578.00	5.0000	1,229.00	
					Sub-Total	1,229.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0900	10,632.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0900	13,946.00	
					Sub-Total	24,578.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	25,807.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	6,968.00	
.Imprevistos				1.0000	258.00	
.Utilidad				5.0000	1,290.00	
					Sub-Total	8,516.00
				Valor Unitario Total :		34,323.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,03 RETIRO DE CIELORRASO EN PANEL DE POLIESTIRENO EXPANSIVO, INCLUYE ESTRCUTURA SOPORTE.	UNIDAD: m2 FECHA: 06/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			15,062.00	5.0000	753.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	0.3077	1,043.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	0.6154	277.00	
					Sub-Total	2,073.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.05	10	0.50	2,942.00	1,471.00	
					Sub-Total	1,471.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0385	9,096.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0385	5,966.00	
					Sub-Total	15,062.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	18,606.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	5,024.00	
.Imprevistos				1.0000	186.00	
.Utilidad				5.0000	930.00	
					Sub-Total	6,140.00
				Valor Unitario Total :		24,746.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,04 DESMONTE DE APARATO SANITARIO	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	28,783.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	7,771.00	
.Imprevistos				1.0000	288.00	
.Utilidad				5.0000	1,439.00	
					Sub-Total	9,498.00
				Valor Unitario Total :		38,281.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,05 DESMONTE DE LAVAMANOS EMPOTRADO	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.36	10	3.60	2,942.00	10,591.00	
					Sub-Total	10,591.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	39,374.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	10,631.00	
.Imprevistos				1.0000	394.00	
.Utilidad				5.0000	1,969.00	
					Sub-Total	12,994.00
				Valor Unitario Total :		52,368.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,06 DESMONTE DE ORINALES	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	28,783.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	7,771.00	
.Imprevistos				1.0000	288.00	
.Utilidad				5.0000	1,439.00	
					Sub-Total	9,498.00
				Valor Unitario Total :		38,281.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,07 DEMOLICIÓN DE CALADOS INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			23,003.00	5.0000	1,150.00	
					Sub-Total	1,150.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.10	10	1.00	2,942.00	2,942.00	
					Sub-Total	2,942.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0588	13,892.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0588	9,111.00	
					Sub-Total	23,003.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	27,095.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	7,316.00	
.Imprevistos				1.0000	271.00	
.Utilidad				5.0000	1,355.00	
					Sub-Total	8,942.00
				Valor Unitario Total :		36,037.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,08 DESMONTE DE LAVAPLATOS	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			54,824.00	5.0000	2,741.00	
					Sub-Total	2,741.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.2000	23,626.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.2000	31,198.00	
					Sub-Total	54,824.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	57,565.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	15,543.00	
.Imprevistos				1.0000	576.00	
.Utilidad				5.0000	2,878.00	
					Sub-Total	18,997.00
				Valor Unitario Total :		76,562.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,09 REMOCION DE ENCHAPE PARED INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS	UNIDAD: m2 FECHA: 06/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			21,751.00	5.0000	1,088.00	
					Sub-Total	1,088.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.016	10	0.16	2,942.00	471.00	
					Sub-Total	471.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0556	13,136.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0556	8,615.00	
					Sub-Total	21,751.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	23,310.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	6,294.00	
.Imprevistos				1.0000	233.00	
.Utilidad				5.0000	1,166.00	
					Sub-Total	7,693.00
				Valor Unitario Total :		31,003.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,10 DESMONTE DE PUERTA Y MARCO. INCLUYE RETIRO A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			84,231.00	5.0000	4,212.00	
					Sub-Total	4,212.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.10	10	1.00	2,942.00	2,942.00	
					Sub-Total	2,942.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.2857	33,749.00	
CARPINTERO	100,969.00	75,726.75	176,695.75	0.2857	50,482.00	
					Sub-Total	84,231.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	91,385.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	24,674.00	
.Imprevistos				1.0000	914.00	
.Utilidad				5.0000	4,569.00	
					Sub-Total	30,157.00
				Valor Unitario Total :		121,542.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,01,11 DESMONTE DE VENTANA Y MARCO. INCLUYE RETIRO A DISTANCIA NO MAYOR A 10KM	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			58,965.00	5.0000	2,948.00	
					Sub-Total	2,948.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.1	10	1.00	2,942.00	2,942.00	
					Sub-Total	2,942.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.2000	23,626.00	
CARPINTERO	100,969.00	75,726.75	176,695.75	0.2000	35,339.00	
					Sub-Total	58,965.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	64,855.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	17,511.00	
.Imprevistos				1.0000	649.00	
.Utilidad				5.0000	3,243.00	
					Sub-Total	21,403.00
				Valor Unitario Total :		86,258.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,02,01 LIMPIEZA DE VIGA CANALES, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES Y ASEO EN GENERAL	UNIDAD: m FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			45,523.00	5.0000	2,276.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	1.3300	4,510.00	
					Sub-Total	6,786.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1667	19,692.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1667	25,831.00	
					Sub-Total	45,523.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	52,309.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	14,123.00	
.Imprevistos				1.0000	523.00	
.Utilidad				5.0000	2,615.00	
					Sub-Total	17,261.00
				Valor Unitario Total :		69,570.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,02,02 S/I MANTO IMPERMEABILIZANTE CON FOIL DE ALUMINIO CUBIERTA NO TRANSITABLE INCLUYE IMPRIMANTE	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			45,523.00	5.0000	2,276.00	
					Sub-Total	2,276.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			59,959.00	5.0000	2,998.00	
EMULSION IMPRIMANTE		KG	23,400.00	0.8000	18,720.00	
Manto Asfáltico Impermeabilizante 3,6mm Foil Aluminio		M2	37,490.00	1.1000	41,239.00	
					Sub-Total	62,957.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1667	19,692.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1667	25,831.00	
					Sub-Total	45,523.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	110,756.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	29,904.00	
.Imprevistos				1.0000	1,108.00	
.Utilidad				5.0000	5,538.00	
					Sub-Total	36,550.00
				Valor Unitario Total :		147,306.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,02,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA EN FRÍO (ACABADO FOIL DE ALUMINIO) PARA LA IMPERMEABILIZACIÓN Y REPARACIÓN DE FILTRACIONES EN TEJAS Y LÁMINAS DE FIBROCEMENTO. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	UNIDAD: m FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,308.00	5.0000	1,365.00	
					Sub-Total	1,365.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CINTA ASFÁLTICA AUTOADHESIVA EN FRÍO (ACABADO FOIL DE ALUMINIO) 20CM X 10M		ROL	89,900.00	0.1000	8,990.00	
DESPERDICIOS			18,350.00	5.0000	918.00	
EMULSION IMPRIMANTE		KG	23,400.00	0.4000	9,360.00	
					Sub-Total	19,268.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1000	15,495.00	
					Sub-Total	27,308.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	47,941.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	12,944.00	
.Imprevistos				1.0000	479.00	
.Utilidad				5.0000	2,397.00	
					Sub-Total	15,820.00
				Valor Unitario Total :		63,761.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,03,01 S/I DE CIELO RASO EN DRYWALL	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			32,588.00	5.0000	1,629.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	2.0000	6,782.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	2.0000	900.00	
					Sub-Total	9,311.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ANGULO 30 X 20 MM CAL 26 X 2.44		UND	2,950.00	0.6800	2,006.00	
CINTA DE PAPEL X 75x5CM		UND	8,500.00	0.0200	170.00	
CLAVO ANCLAJE ACERO 1"		UND	700.00	1.5000	1,050.00	
DESPERDICIOS			45,267.00	5.0000	2,263.00	
LIJA DE AGUA		UN	1,900.00	0.0500	95.00	
OMEGA CON REBORDE CAL 26 X 2.44		UND	4,516.00	0.9000	4,064.00	
PARAL 39 CAL 26 X 2.44		UND	8,990.00	0.4300	3,866.00	
PLACA EN YESO 1.22 MTS X 2.44 MTS - 12.7MM		UN	45,900.00	0.4000	18,360.00	
TORNILLO CORTO DRYWALL		UND	500.00	23.0000	11,500.00	
VINILO TIPO 1		GL	92,900.00	0.0400	3,716.00	
VINILOS PARA CIELORASO		GL	39,960.00	0.0110	440.00	
					Sub-Total	47,530.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0833	19,680.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0833	12,908.00	
					Sub-Total	32,588.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	89,429.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	24,146.00	
.Imprevistos				1.0000	894.00	
.Utilidad				5.0000	4,471.00	
					Sub-Total	29,511.00

Valor Unitario Total :	118,940.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P1 PARA ACCESO DE OFICINA, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO, CUERPO FIJO SUPERIOR FIJO EN VIDRIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1,00 M × 2,40 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P1 ACCESO DE OFICINA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y VIDRIO, CUERPO FIJO SUPERIOR FIJO EN VIDRIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1,00 M × 2,40 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO		UND	909,105.00	1.0000	909,105.00	
					Sub-Total	909,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	1,034,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	279,205.00	
.Imprevistos				1.0000	10,341.00	
.Utilidad				5.0000	51,705.00	
					Sub-Total	341,251.00
				Valor Unitario Total :		1,375,345.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **1,04,02 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P2, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL Y PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.60 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.**	**UNIDAD:** und **FECHA:** 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P2 ACCESO DE BAÑOS, (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL Y PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.60 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO		UND	729,105.00	1.0000	729,105.00	
					Sub-Total	729,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	854,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	230,605.00	
.Imprevistos				1.0000	8,541.00	
.Utilidad				5.0000	42,705.00	
					Sub-Total	281,851.00
				Valor Unitario Total :		1,135,945.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,03 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P3 PARA ACCESO PATIO, COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, Y VISOR EN VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P3 ACCESO PATIO, (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, Y VISOR EN VIDRIO CON PELÍCULA DE SEGURIDAD. SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA DE SEGURIDAD		UND	765,105.00	1.0000	765,105.00	
					Sub-Total	765,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	890,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	240,325.00	
.Imprevistos				1.0000	8,901.00	
.Utilidad				5.0000	44,505.00	
					Sub-Total	293,731.00
				Valor Unitario Total :		1,183,825.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,04 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P4 PARA ACCESO BAÑOS COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P4 ACCESO BAÑOS (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO		UND	764,105.00	1.0000	764,105.00	
					Sub-Total	764,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	889,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	240,055.00	
.Imprevistos				1.0000	8,891.00	
.Utilidad				5.0000	44,455.00	
					Sub-Total	293,401.00
				Valor Unitario Total :		1,182,495.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,05 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P5 PARA ACCESO BAÑOS PMR COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.10 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P5 ACCESO BAÑOS PMR (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PANEL DE ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.10 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO		UND	774,105.00	1.0000	774,105.00	
					Sub-Total	774,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	899,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	242,755.00	
.Imprevistos				1.0000	8,991.00	
.Utilidad				5.0000	44,955.00	
					Sub-Total	296,701.00
				Valor Unitario Total :		1,195,795.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,06 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P6 PARA ACCESO BAÑOS COMPUESTA POR UNA (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO NATURAL, PERSIANAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P6 ACCESO BAÑ0S (1) HOJA ABATIBLE EN PERFILERÍA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PERSIANAS DE VENTILACIÓN EN ALUMINIO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 0.80 M × 2,00 M. INCLUYE BISAGRAS, CERRADURA TIPO POMO		UND	854,105.00	1.0000	854,105.00	
					Sub-Total	854,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	979,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	264,355.00	
.Imprevistos				1.0000	9,791.00	
.Utilidad				5.0000	48,955.00	
					Sub-Total	323,101.00
				Valor Unitario Total :		1,302,195.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,07 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA TIPO P7 PARA ACCESO PRINCIPAL COMPUESTA POR DOS (2) HOJA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.85 X2.40 INCLUYE BISAGRAS DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA TIPO P7 ACCESO PRINCIPAL (2) HOJA ABATIBLE EN VIDRIO TEMPLADO, SEGÚN DISEÑO. DIMENSIONES DEL VANO: 1.85 X2.40 INCLUYE BISAGRAS DE PISO, CERRADURA DE SEGURIDAD, TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE		UND	2,350,105.00	1.0000	2,350,105.00	
					Sub-Total	2,350,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	2,475,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	668,275.00	
.Imprevistos				1.0000	24,751.00	
.Utilidad				5.0000	123,755.00	
					Sub-Total	816,781.00
				Valor Unitario Total :		3,291,875.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,08 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑOS UNA (1) HOJA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, DIMENSIONES DEL VANO: 0.70M X1.70M SUSPENDIDA DE PISO 0.30M SEGÚN DISEÑO, INCLUYE BISAGRAS , PASADOR TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN E INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
PUERTA PARA DIVISIONES DE BAÑOS UNA (1) HOJA ABATIBLE EN ALUMINIO NATURAL, DIMENSIONES DEL VANO: 0.70M X1.70M SUSPENDIDA DE PISO 0.30M SEGÚN DISEÑO, INCLUYE BISAGRAS , PASADOR TIRADERAS EN ACERO INOXIDABLE		UND	474,105.00	1.0000	474,105.00	
					Sub-Total	474,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	599,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	161,755.00	
.Imprevistos				1.0000	5,991.00	
.Utilidad				5.0000	29,955.00	
					Sub-Total	197,701.00
				Valor Unitario Total :		796,795.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,09 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V1 (DIMENSIONES DE VANOB1.00M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
VENTANA TIPO V1 (1.00 M × 1.60 M) ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5 MM. 2 HOJAS CORREDIZAS, UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA		UND	412,905.00	1.0000	412,905.00	
					Sub-Total	412,905.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	537,894.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	145,231.00	
.Imprevistos				1.0000	5,379.00	
.Utilidad				5.0000	26,895.00	
					Sub-Total	177,505.00
				Valor Unitario Total :		715,399.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,10 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V2 (DIMENSIONES DE VANOB1.80M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
VENTANA TIPO V2 (1.80 M × 1.60 M) ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5 MM. 2 HOJAS CORREDIZAS, UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA		UND	822,905.00	1.0000	822,905.00	
					Sub-Total	822,905.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	947,894.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	255,931.00	
.Imprevistos				1.0000	9,479.00	
.Utilidad				5.0000	47,395.00	
					Sub-Total	312,805.00
				Valor Unitario Total :		1,260,699.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,04,11 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA TIPO V3 (DIMENSIONES DE VANO1.50M X 1.60M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5MM. COMPUESTA POR DOS HOJAS CORREDIZAS INFERIORES Y UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: und FECHA: 20/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			119,037.00	5.0000	5,952.00	
					Sub-Total	5,952.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
VENTANA TIPO V3 (1.50 M × 1.60 M) EN ALUMINIO NATURAL Y VIDRIO 5 MM. 2 HOJAS CORREDIZAS, UN CUERPO FIJO SUPERIOR, SEGÚN DISEÑO. INCLUYE PERFILES DE ALUMINIO, VIDRIO, CERROJO TIPO MEDIALUNA, PELÍCULA DE SEGURIDAD, SELLADO PERIMETRAL CON SILICONA.		UND	618,105.00	1.0000	618,105.00	
					Sub-Total	618,105.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4359	51,492.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.4359	67,545.00	
					Sub-Total	119,037.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	743,094.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	200,635.00	
.Imprevistos				1.0000	7,431.00	
.Utilidad				5.0000	37,155.00	
					Sub-Total	245,221.00
				Valor Unitario Total :		988,315.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,05,01 PUNTO SANITARIO DE 4".	UNIDAD: und FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			54,824.00	5.0000	2,741.00	
					Sub-Total	2,741.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CODO 90° SANITARIA 4		UN	9,800.00	1.0000	9,800.00	
DESPERDICIOS			93,828.00	5.0000	4,691.00	
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	52,900.00	0.0100	529.00	
SIFON SANITARIO DE 4 "		UND	27,900.00	1.0000	27,900.00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0100	899.00	
TUBO SANITARIO. 4"		ML	17,900.00	2.0000	35,800.00	
YEE SANITARIA 4		UN	18,900.00	1.0000	18,900.00	
					Sub-Total	98,519.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.2000	23,626.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.2000	31,198.00	
					Sub-Total	54,824.00

5 Costos Indirectos

	Total Directos:	156,084.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	42,143.00	
.Imprevistos				1.0000	1,561.00	
.Utilidad				5.0000	7,804.00	
					Sub-Total	51,508.00

Valor Unitario Total :	207,592.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,05,02 PUNTO SANITARIOS DE 2"	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			49,835.00	5.0000	2,492.00	
					Sub-Total	2,492.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CODO 90° SANITARIA 2		UN	3,573.00	2.0000	7,146.00	
DESPERDICIOS			64,974.00	5.0000	3,249.00	
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	52,900.00	0.0100	529.00	
SIFÓN PVC 180 2		UN	7,100.00	1.0000	7,100.00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0100	899.00	
TUBO SANITARIO 2" EN PVC		ML	9,700.00	2.0000	19,400.00	
YEE SANITARIA PVC REDUCIDA 4 X 2		UN	29,900.00	1.0000	29,900.00	
					Sub-Total	68,223.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1818	21,476.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1818	28,359.00	
					Sub-Total	49,835.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	120,550.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	32,549.00	
.Imprevistos				1.0000	1,206.00	
.Utilidad				5.0000	6,028.00	
					Sub-Total	39,783.00

Valor Unitario Total :	160,333.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,05,03 S/I REJILLA DE PISO METALICA 2"	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			32,894.00	5.0000	1,645.00	
					Sub-Total	1,645.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
REJILLA PISO REDONDA EN ACERO INOXIDABLE 2"		UN	28,900.00	1.0000	28,900.00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0250	2,248.00	
					Sub-Total	31,148.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1200	14,175.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1200	18,719.00	
					Sub-Total	32,894.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	65,687.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	17,735.00	
.Imprevistos				1.0000	657.00	
.Utilidad				5.0000	3,284.00	
					Sub-Total	21,676.00

Valor Unitario Total :	87,363.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: m
1,05,04 S/I TUBERIA SANITARIA 4"	FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			23,924.00	5.0000	1,196.00	
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	52,900.00	0.0100	529.00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0500	4,495.00	
TUBO SANITARIO. 4"		ML	17,900.00	1.0000	17,900.00	
UNIÓN SANITARIA 4		UN	6,000.00	0.1667	1,000.00	
					Sub-Total	25,120.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	53,903.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	14,554.00	
.Imprevistos				1.0000	539.00	
.Utilidad				5.0000	2,695.00	
					Sub-Total	17,788.00
				Valor Unitario Total :		71,691.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: m
1,05,05 S/I TUBERIA SANITARIA 2"	FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			11,498.00	5.0000	575.00	
LIMPIADOR PVC 1/4		UND	52,900.00	0.0100	529.00	
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0100	899.00	
TUBO SANITARIO 2" EN PVC		ML	9,700.00	1.0000	9,700.00	
UNIÓN SANITARIA 2		UN	2,222.00	0.1667	370.00	
					Sub-Total	12,073.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		40,856.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	11,031.00	
.Imprevistos				1.0000	409.00	
.Utilidad				5.0000	2,043.00	
					Sub-Total	13,483.00
				Valor Unitario Total :		54,339.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,06,01 S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UNIDAD: und FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			112,387.00	5.0000	5,619.00	
					Sub-Total	5,619.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	4.0000	8,380.00	
ESTOPA		LB	13,900.00	0.1000	1,390.00	
SANITARIO INSTITUCIONAL PMR .TANQUE CON ACCIONAMIENTO DE PALANCA,SISTEMA ANTIVANDALICO DE ANCLAJE DE TAPA		UND	676,900.00	1.0000	676,900.00	
					Sub-Total	686,670.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4100	48,432.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.4100	63,955.00	
					Sub-Total	112,387.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	804,676.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	217,263.00	
.Imprevistos				1.0000	8,047.00	
.Utilidad				5.0000	40,234.00	
					Sub-Total	265,544.00
				Valor Unitario Total :		1,070,220.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,06,02 S/I DE KIT ORINAL INSTITUCIONAL DE ENTRADA SUPERIOR. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			137,058.00	5.0000	6,853.00	
					Sub-Total	6,853.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACCESORIOS PARA ORINAL		UN	110,000.00	1.0000	110,000.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	2.5000	5,238.00	
CHAPETAS		UN	2,500.00	2.0000	5,000.00	
DESPERDICIOS			913,338.00	5.0000	45,667.00	
KIT ORINAL ENTRADA SUPERIOR + GRIFERIA ORINAL PUSH INSTITUCIONAL		UND	789,900.00	1.0000	789,900.00	
TORNILLO FIJADOR		UND	800.00	4.0000	3,200.00	
					Sub-Total	959,005.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.5000	59,064.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.5000	77,994.00	
					Sub-Total	137,058.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	1,102,916.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	297,787.00	
.Imprevistos				1.0000	11,029.00	
.Utilidad				5.0000	55,146.00	
					Sub-Total	363,962.00
				Valor Unitario Total :		1,466,878.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,06,03 S/I SANITARIO PARA BAÑOS DE PMR	UNIDAD: und FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			112,387.00	5.0000	5,619.00	
					Sub-Total	5,619.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	4.0000	8,380.00	
ESTOPA		LB	13,900.00	0.1000	1,390.00	
SANITARIO INSTITUCIONAL PMR .TANQUE CON ACCIONAMIENTO DE PALANCA,SISTEMA ANTIVANDALICO DE ANCLAJE DE TAPA		UND	676,900.00	1.0000	676,900.00	
					Sub-Total	686,670.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4100	48,432.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.4100	63,955.00	
					Sub-Total	112,387.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	804,676.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	217,263.00	
.Imprevistos				1.0000	8,047.00	
.Utilidad				5.0000	40,234.00	
					Sub-Total	265,544.00

Valor Unitario Total :	1,070,220.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,06,04 S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UNIDAD: und FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			114,224.00	5.0000	5,711.00	
					Sub-Total	5,711.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACOPLE LAVAMANOS		UN	5,900.00	1.0000	5,900.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	5.4040	11,321.00	
GRIFERIA INTISTUCIONAL DE MESA TIPO PUSH		UN	305,900.00	1.0000	305,900.00	
LAVAMANOS DE INCRUSTRAR		UND	231,900.00	1.0000	231,900.00	
SIFON DESAGUE LAVAMANOS		UN	26,900.00	1.0000	26,900.00	
					Sub-Total	581,921.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE DE OBRA	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4167	49,224.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.4167	65,000.00	
					Sub-Total	114,224.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	701,856.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	189,501.00	
.Imprevistos				1.0000	7,019.00	
.Utilidad				5.0000	35,093.00	
					Sub-Total	231,613.00

Valor Unitario Total :	933,469.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: m2
1,07,01 PLANTILLA DE NIVELACION CON MORTERO 1:3 E=0.05MTS	FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			58,681.00	5.0000	2,934.00	
					Sub-Total	2,934.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADITIVO PARA IMPERMEABILIZAR		KG	27,225.00	0.5000	13,613.00	
DESPERDICIOS			38,872.00	5.0000	1,944.00	
INSUMOS PARA MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)		M3	505,186.00	0.0500	25,259.00	
					Sub-Total	40,816.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.1500	35,438.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1500	23,243.00	
					Sub-Total	58,681.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	102,431.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	27,656.00	
.Imprevistos				1.0000	1,024.00	
.Utilidad				5.0000	5,122.00	
					Sub-Total	33,802.00

Valor Unitario Total :	136,233.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,02 ACABADO PISO- PARED EN CERÁMICA 20CM.X 20CM COLOR BLANCO	UNIDAD: m2 FECHA: 19/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			39,023.00	5.0000	1,951.00	
					Sub-Total	1,951.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADHESIVO DE ALTA ADHERENCIA GRIS X 25KG		UND	112,900.00	0.2940	33,193.00	
BOQUILLA A BASE DE CEMENTOSA		KG	8,450.00	0.5250	4,436.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	0.0525	110.00	
PISO PARED BLANCO REF 20X20CM		M2	59,491.00	1.0500	62,466.00	
					Sub-Total	100,205.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIALES.	0.02	10	0.20	2,803.00	561.00	
					Sub-Total	561.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1429	16,880.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1429	22,143.00	
					Sub-Total	39,023.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	141,740.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	38,270.00	
.Imprevistos				1.0000	1,417.00	
.Utilidad				5.0000	7,087.00	
					Sub-Total	46,774.00

Valor Unitario Total :	188,514.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM:	UNIDAD: m2
1,07,03 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2 MANOS)	FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			9,831.00	5.0000	492.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	0.2162	733.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	0.2162	97.00	
					Sub-Total	1,322.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	0.0615	7.00	
BROCHA DE CERDA 4		UN	22,900.00	0.0100	229.00	
DESPERDICIOS			6,908.00	5.0000	345.00	
RODILLO DE FELPA		UN	16,900.00	0.0100	169.00	
VINILO TIPO 1		GL	92,900.00	0.0700	6,503.00	
					Sub-Total	7,253.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0360	4,253.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0360	5,578.00	
					Sub-Total	9,831.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	18,406.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	4,970.00	
.Imprevistos				1.0000	184.00	
.Utilidad				5.0000	920.00	
					Sub-Total	6,074.00

Valor Unitario Total :	24,480.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,04 PISO BALDOSA GRANITO BLANCO 0.30X0.3OM INCLUYE MORTERO 1:4 DE NIVELACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
BRILLADORA DE PISO INDUSTRIAL.		MANUAL	12,000.00	0.9000	10,800.00	
HERRAMIENTAS MENORES			43,463.00	5.0000	2,173.00	
					Sub-Total	12,973.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ADITIVO PARA MORTEROS (USO EN PISOS Y PAREDES)		KG	12,250.00	0.2000	2,450.00	
AGUA		LT	113.00	2.0000	226.00	
ARENA DE RIO (INCLUYE TRANSPORTE CASCO URBANO)		M3	110,000.00	0.0710	7,810.00	
BALDOSA GRANITO BLANCO 30X30CM		M2	79,700.00	1.0000	79,700.00	
BOQUILLA BLANCA		KG	7,850.00	0.3200	2,512.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	0.1000	210.00	
CEMENTO GRIS		KG	784.00	5.0000	3,920.00	
DESPERDICIOS			114,432.00	5.0000	5,722.00	
INSUMOS PARA MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	440,096.00	0.0400	17,604.00	
					Sub-Total	120,154.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.1111	26,248.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1111	17,215.00	
					Sub-Total	43,463.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	176,590.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	47,679.00	
.Imprevistos				1.0000	1,766.00	
.Utilidad				5.0000	8,830.00	
					Sub-Total	58,275.00

Valor Unitario Total :	234,865.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,05 GUARDAESCOBA EN GRANITO INCLUYE DILATACION EN BRONCE PARA PISO	UNIDAD: m FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			24,578.00	5.0000	1,229.00	
					Sub-Total	1,229.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	7.4100	837.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	2.0000	4,190.00	
DESPERDICIOS			26,677.00	5.0000	1,334.00	
DILATACIÓN EN BRONCE TIPO T PARA PISO		M	13,160.00	1.0000	13,160.00	
GRANITO X 20KG		BT	40,900.00	0.1000	4,090.00	
MARMOLINA x 40kg		BT	44,000.00	0.1000	4,400.00	
					Sub-Total	28,011.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0900	10,632.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0900	13,946.00	
					Sub-Total	24,578.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	53,818.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	14,531.00	
.Imprevistos				1.0000	538.00	
.Utilidad				5.0000	2,691.00	
					Sub-Total	17,760.00
				Valor Unitario Total :		71,578.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,06 PINTURA PARA EXTERIOR (A 2 MANOS)	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			11,880.00	5.0000	594.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	0.1739	590.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	0.1739	78.00	
					Sub-Total	1,262.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	0.0615	7.00	
BROCHA DE CERDA 4		UN	22,900.00	0.0100	229.00	
DESPERDICIOS			17,893.00	5.0000	895.00	
PINTURA PARA EXTERIOR BLANCA VINILO PARA FACHADA		GL	139,900.00	0.1250	17,488.00	
RODILLO DE FELPA		UN	16,900.00	0.0100	169.00	
					Sub-Total	18,788.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0435	5,139.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0435	6,741.00	
					Sub-Total	11,880.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	31,930.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	8,621.00	
.Imprevistos				1.0000	319.00	
.Utilidad				5.0000	1,597.00	
					Sub-Total	10,537.00

Valor Unitario Total :	42,467.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,07 LEVANTE ACABADO A LA VISTA, EN BLOQUE CALADO DE CONCRETO HVE PIGMENTADO EN TODA SU MASA, COLOR GRIS ACABADO ULTRALISO. DIMENSIONES: 22 CM X 22 CM X 10 CM; CON PEGA DE MORTERO 1:4.	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,385.00	5.0000	1,369.00	
					Sub-Total	1,369.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
BLOQUE CALADO, PIEZA DOBLE VISTA CON JUNTA CENTRAL EN CONCRETO HVE + CARBONATO DE CALCIO, DE F CU=28MPA ACABADO ULTRALISO; % POROS MENOR AL 3%: DIMENSION PIEZA: 22CM ANCHO X 22 CM ALTO X 10CM ESPESOR; COLOR GRIS. INCLUYE: TRANSPORTE Y DESCARGUE		UND	29,100.00	19.0000	552,900.00	
DESPERDICIOS			566,103.00	5.0000	28,305.00	
INSUMOS PARA MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA		M3	440,096.00	0.0300	13,203.00	
					Sub-Total	594,408.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0700	16,538.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0700	10,847.00	
					Sub-Total	27,385.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		623,162.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	168,254.00	
.Imprevistos				1.0000	6,232.00	
.Utilidad				5.0000	31,158.00	
					Sub-Total	205,644.00
				Valor Unitario Total :		828,806.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 1,07,08 ACABADO EN GRANITO BLANCO PULIDO PARA MESON	UNIDAD: m FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			85,362.00	5.0000	4,268.00	
PULIDORA INDUSTRIAL 9"		MANUAL	5,625.00	1.2000	6,750.00	
					Sub-Total	11,018.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACIDO OXALICO		KG	16,000.00	1.0000	16,000.00	
AGUA		LT	113.00	10.0000	1,130.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	5.0000	10,475.00	
DESPERDICIOS			109,355.00	5.0000	5,468.00	
DIOXIDO DE TITANIO		KG	25,600.00	0.5000	12,800.00	
GRANITO BLANCO N. 2 x 40Kg		BOL	38,500.00	1.5000	57,750.00	
MARMOLINA x 40kg		BT	44,000.00	0.1000	4,400.00	
VARSOL		LT	6,800.00	1.0000	6,800.00	
					Sub-Total	114,823.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.2182	51,551.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.2182	33,811.00	
					Sub-Total	85,362.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	211,203.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	57,025.00	
.Imprevistos				1.0000	2,112.00	
.Utilidad				5.0000	10,560.00	
					Sub-Total	69,697.00
				Valor Unitario Total :		280,900.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	1,08,01

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,01	**UNIDAD: UND**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA DE ILUMINACION CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, .LEV REF 5320 BLANCO, 125V. INCLUYE TOMA, LA TAPA, CAJAS 4"X4" METALICA, CON TAPA SUPLEMENTO, CONECTORES DE CONEXIÓN Y EMPALME, ADAPTADORES TERMINALES, CURVAS, UNIONES, TORNILLOS, TUBERIA EMT DE 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 12	**FECHA**

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			46,600.00	15%	6,990.00	
					Sub-Total	6,990.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tubo de 1/2" EMT		M	16,767.00	4.00	67,068.00	
Curva de 1/2" EMT		Und	2,235.60	2.00	4,471.20	
Terminal Conector de 1/2" EMT		Und	1,089.86	2.00	2,179.71	
Union de 1/2" EMT		Und	2,794.50	8.00	22,356.00	
Caja metalica 4*4 con 4 salidas de 1/2" tipo rawelt		Und	41,063.31	1.00	41,063.31	
Suplemento Metalico Galvanizado para caja cuadrada (Ref: 2.400) Cal 20		Und	1,770.41	1.00	1,770.41	
Tornillo y chazo 6x1"		Und	1,319.00	5.00	6,595.02	
Conector de conexión y empalme tipo solder		Und	847.67	3.00	2,543.00	
Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN		M	6,165.78	12.00	73,989.42	
Toma doble, polo a tierra 15A, 125V, color blanco. Nema 5-15R, REF. 5320-W		Und	8,893.22	1.00	8,893.22	
Tapa para Toma REF. 88003-W, blanca.		Und	2,906.28	1.00	2,906.28	
Cable encauchetado 3No.14		M	15,090.30	1.00	15,090.30	
Enchufe de caucho con polo a tierra		Und	10,222.84	1.00	10,222.84	
SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2"		Und	14,531.40	1.00	14,531.40	
					Sub-Total	273,680.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.170	20,081.76	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.170	26,518.02	
					-	
					Sub-Total	46,600.00

TOTAL DIRECTOS	**327,270.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	88,362.90	
Imprevistos				1%	3,272.70	
Utilidad				5%	16,363.50	
					Sub-Total	107,999.00

Valor Unitario Total	**435,269.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	1,08,02

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,02 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA 120V NORMAL CON TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 15A, CURVA DE 1/2" EMT, TERMINAL CONECTOR DE 1/2" EMT, UNION DE 1/2" EMT, CAJA METALICA 4*2 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT, CONECTOR DE CONEXIÓN Y EMPALME TIPO SOLDER, CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG THHN, TOMA DOBLE, POLO A TIERRA 15A, 125V, COLOR BLANCO LINEA FUTURA, SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2" .(SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	**UNIDAD: UND** **FECHA**

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			49,341.00	15%	7,401.00	
					Sub-Total	7,401.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tubo de 1/2" EMT		M	16,767.00	4.00	67,068.00	
Curva de 1/2" EMT		Und	2,235.60	2.00	4,471.20	
Terminal Conector de 1/2" EMT		Und	1,089.86	2.00	2,179.71	
Union de 1/2" EMT		Und	2,794.50	8.00	22,356.00	
Caja metalica 4*2 con 4 salidas de 1/2" tipo rawelt		Und	33,051.67	1.00	33,051.67	
Conector de conexión y empalme tipo solder		Und	847.67	3.00	2,543.00	
Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN		M	6,165.78	12.00	73,989.42	
Toma doble, polo a tierra 15A, 125V, color blanco. LINEA FUTURA		Und	28,215.14	1.00	28,215.14	
SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2"		Und	14,531.40	4.00	58,125.60	
					Sub-Total	292,000.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	restaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.180	21,263.04	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.180	28,077.90	
					-	
					Sub-Total	49,341.00

TOTAL DIRECTOS	**348,742.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	94,160.34	
Imprevistos				1%	3,487.42	
Utilidad				5%	17,437.10	
					Sub-Total	115,085.00

Valor Unitario Total	**463,827.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	1,08,03

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,03	UNIDAD: UND
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H, CHAZO DE 1/4" PLASTICO, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			68,529.00	15%	10,279.00	
					Sub-Total	10,279.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H		Und	4,284,900.00	1.00	4,284,900.00	
CHAZO DE 1/4" PLASTICO			484.38	8.00	3,875.04	
SOLDADURA DE PLATA			5,780.00	4.00	23,120.00	
RUBATEC 7/8"			18,450.00	2.00	36,900.00	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
					Sub-Total	4,348,795.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.250	29,532.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.250	38,997.08	
					-	
					Sub-Total	68,529.00

TOTAL DIRECTOS	**4,427,603.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	1,195,452.81	
Imprevistos				1%	44,276.03	
Utilidad				5%	221,380.15	
					Sub-Total	1,461,109.00

Valor Unitario Total	**5,888,712.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	1,08,04

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,04	UNIDAD: UND
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCLUYE MARCO .	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			35,635.00	15%	5,345.00	
					Sub-Total	5,345.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Panel cuadrado de incrustar o sobreponer led 40 W, 60x60		Und	253,379.18	1.00	253,379.18	
MARCO METÁLICO PARA LAMPARA 60X60		Und	43,600.00	1.00	43,600.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					Sub-Total	**296,979.00**

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	restaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.130	15,356.64	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.130	20,278.48	
					-	
					Sub-Total	35,635.00
					TOTAL DIRECTOS	**337,959.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	91,248.93	
Imprevistos				1%	3,379.59	
Utilidad				5%	16,897.95	
					Sub-Total	111,526.00
					Valor Unitario Total	**449,485.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	1,08,05

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	“ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,05	**UNIDAD: M**
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA ACOMETIDA EN CABLE 3X NO.12 PARA FASES, NEUTRO Y TIERRA INCLUYE TUBO DE 1/2" EMT, CURVA DE 1/2" EMT, TERMINAL CONECTOR DE 1/2" EMT, UNION DE 1/2" EMT, CAJA METALICA 4*2 CON 4 SALIDAS DE 1/2" TIPO RAWELT, CONECTOR DE CONEXIÓN Y EMPALME TIPO SOLDER, CABLE DE COBRE AISLADO NO 12 AWG THHN, SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2". (SALIDA PROMEDIO DE 4 M).	**FECHA**

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			41,117.00	15%	6,168.00	
					Sub-Total	6,168.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Tubo de 1/2" EMT		M	16,767.00	1.00	16,767.00	
Curva de 1/2" EMT		Und	2,235.60	1.00	2,235.60	
Terminal Conector de 1/2" EMT		Und	1,089.86	1.00	1,089.86	
Union de 1/2" EMT		Und	2,794.50	0.30	838.35	
Caja metalica 4*2 con 4 salidas de 1/2" tipo rawelt		Und	33,051.67	0.10	3,305.17	
Conector de conexión y empalme tipo solder		Und	847.67	0.30	254.30	
Cable de Cobre Aislado No 12 AWG THHN		M	6,165.78	3.00	18,497.35	
SOPORTE DUCTO EMT DE 1/2"		Und	14,531.40	0.30	4,359.42	
					Sub-Total	47,347.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.150	17,719.20	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.150	23,398.25	
					-	
					-	
					Sub-Total	41,117.00

TOTAL DIRECTOS	**94,632.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	25,550.64	
Imprevistos				1%	946.32	
Utilidad				5%	4,731.60	
					Sub-Total	31,229.00

Valor Unitario Total	**125,861.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	1,08,06

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,06	UNIDAD: UND
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU , INCLUYE GAS BUTANO, RUBATEC 7/8", SOLDADURA DE PLATA.	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			183,658.00	15%	27,549.00	
					Sub-Total	27,549.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
GAS BUTANO		Und	43,000.00	1.00	43,000.00	
RUBATEC 7/8"		m	18,450.00	1.00	18,450.00	
SOLDADURA DE PLATA		Und	5,780.00	1.00	5,780.00	
					Sub-Total	67,230.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.670	79,145.76	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.670	104,512.18	
					-	
					Sub-Total	183,658.00
					TOTAL DIRECTOS	278,437.00

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	75,177.99	
Imprevistos				1%	2,784.37	
Utilidad				5%	13,921.85	
					Sub-Total	91,884.00
					Valor Unitario Total	370,321.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	1,08,07

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:1,08,07	UNIDAD: UND
MANTENIMIENTO A TABLEROS Y GABINETES SOLO MANO DE OBRA, PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			912,807.00	15%	136,921.00	
					Sub-Total	136,921.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
		-	-		-	
					Sub-Total	-

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	3.330	393,366.24	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	3.330	519,441.14	
					-	
					Sub-Total	912,807.00
					TOTAL DIRECTOS	1,049,728.00

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	283,426.56	
Imprevistos				1%	10,497.28	
Utilidad				5%	52,486.40	
					Sub-Total	346,410.00
					Valor Unitario Total	1,396,138.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,01,01 PODA DE FORMACIÓN DE ÁRBOLES ALTURA ENTRE 5.1m - 10m INCLUYE TRANSPORTE DE RESIDUOS**	**UNIDAD:** und **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CAMION GRUA ARTICULADA CESTA			170,000.00	0.3000	51,000.00	
HERRAMIENTAS MENORES			102,075.00	5.0000	5,104.00	
MOTOSIERRA		VELOCIDAD 9600 RPM	12,757.00	2.5782	32,890.00	
					Sub-Total	88,994.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
cicatrizante		KG	90,435.00	0.9894	89,476.00	
					Sub-Total	89,476.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	6	10	60.00	2,942.00	176,520.00	
					Sub-Total	176,520.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
3 AYUDANTES	192,600.00	161,784.00	354,384.00	0.2000	70,877.00	
OPERADOR DE MOTOSIERRA	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.2000	31,198.00	
					Sub-Total	102,075.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	457,065.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	123,408.00	
.Imprevistos				1.0000	4,571.00	
.Utilidad				5.0000	22,853.00	
					Sub-Total	150,832.00

Valor Unitario Total :	607,897.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,02,01 RETIRO DE MANTO IMPERMEABILIZANTE EXISTENTE EN CUBIERTA	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			24,578.00	5.0000	1,229.00	
					Sub-Total	1,229.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0900	10,632.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0900	13,946.00	
					Sub-Total	24,578.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	25,807.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	6,968.00	
.Imprevistos				1.0000	258.00	
.Utilidad				5.0000	1,290.00	
					Sub-Total	8,516.00
				Valor Unitario Total :		34,323.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,02,02 LIMPIEZA DE VIGA CANALES, INCLUYE LIMPIEZA DE BAJANTES Y ASEO EN GENERAL	UNIDAD: m FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			45,523.00	5.0000	2,276.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	1.3300	4,510.00	
					Sub-Total	6,786.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1667	19,692.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1667	25,831.00	
					Sub-Total	45,523.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	52,309.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	14,123.00	
.Imprevistos				1.0000	523.00	
.Utilidad				5.0000	2,615.00	
					Sub-Total	17,261.00
				Valor Unitario Total :		69,570.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,02,03 S/I MANTO IMPERMEABILIZANTE CON PROPIEDADES TERMOACUSTICAS PARA CUBIERTA INCLUYE IMPRIMANTE	UNIDAD: m2 FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			45,523.00	5.0000	2,276.00	
					Sub-Total	2,276.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			59,959.00	5.0000	2,998.00	
EMULSION IMPRIMANTE		KG	23,400.00	0.8000	18,720.00	
Manto Asfáltico Impermeabilizante 3,6mm Foil Aluminio		M2	37,490.00	1.1000	41,239.00	
					Sub-Total	62,957.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1667	19,692.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1667	25,831.00	
					Sub-Total	45,523.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	110,756.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	29,904.00	
.Imprevistos				1.0000	1,108.00	
.Utilidad				5.0000	5,538.00	
					Sub-Total	36,550.00
				Valor Unitario Total :		147,306.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,02,04 DESMONTE CUBIERTA TERMOACUSTICA EN MAL ESTADO**	**UNIDAD:** m2 **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			38,221.00	5.0000	1,911.00	
					Sub-Total	1,911.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	0.01	10	0.10	2,942.00	294.00	
					Sub-Total	294.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.0977	23,082.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0977	15,139.00	
					Sub-Total	38,221.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	40,426.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	10,915.00	
.Imprevistos				1.0000	404.00	
.Utilidad				5.0000	2,021.00	
					Sub-Total	13,340.00
				Valor Unitario Total :		53,766.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,02,05 S/I CUBIERTA EN LÁMINA TERMOACÚSTICA INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.**	**UNIDAD:** m2 **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			62,203.00	5.0000	3,110.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	1.3333	4,521.00	
					Sub-Total	7,646.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
DESPERDICIOS			68,125.00	5.0000	3,406.00	
TEJA TRAPEZOIDAL TERMOACUSTICA		M2	66,626.00	1.0000	66,626.00	
TORNILLO CUBIERTA AUTOPERFORANTE ARANDELA 2"		UND	1,499.00	3.0000	4,497.00	
					Sub-Total	74,679.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.1590	37,565.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1590	24,638.00	
					Sub-Total	62,203.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	144,528.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	39,023.00	
.Imprevistos				1.0000	1,445.00	
.Utilidad				5.0000	7,226.00	
					Sub-Total	47,694.00

Valor Unitario Total :	192,222.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,03,01 MANTENIMIENTO DE CIELO RASO. INCLUYE RETIRO DE CINTA, ENCINTADO NUEVO, MASILLADO, LIJADO Y APLICACIÓN DE PINTURA.**	**UNIDAD:** m2 **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			55,904.00	5.0000	2,795.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	1.1429	3,876.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	1.1429	514.00	
					Sub-Total	7,185.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CINTA DE PAPEL X 75x5CM		UND	8,500.00	0.0100	85.00	
DESPERDICIOS			9,717.00	5.0000	486.00	
LIJA DE AGUA		UN	1,900.00	0.0100	19.00	
MASILLA FLEXIBLE PARA ACABADOS (CIELO RASO) 5.6kg		GL	23,000.00	0.3571	8,213.00	
TORNILLO CORTO DRYWALL		UND	500.00	2.0000	1,000.00	
VINILOS PARA CIELORASO		GL	39,960.00	0.0100	400.00	
					Sub-Total	10,203.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.1429	33,761.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.1429	22,143.00	
					Sub-Total	55,904.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	73,292.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	19,789.00	
.Imprevistos				1.0000	733.00	
.Utilidad				5.0000	3,665.00	
					Sub-Total	24,187.00
				Valor Unitario Total :		97,479.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,04,01 REEMPLAZO DE CERRADURA EN PUERTAS EXISTENTES. INCLUYE DESMONTAJE DE CERRADURA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVA CERRADURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACIÓN.**	**UNIDAD:** und **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			155,988.00	5.0000	7,799.00	
					Sub-Total	7,799.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CERRADURA TIPO POMO (ENTREDA) EN ACERO INOXIDABLE		UND	69,900.00	1.0000	69,900.00	
					Sub-Total	69,900.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CERRAJERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	1.0000	155,988.00	
					Sub-Total	155,988.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	233,687.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	63,095.00	
.Imprevistos				1.0000	2,337.00	
.Utilidad				5.0000	11,684.00	
					Sub-Total	77,116.00

Valor Unitario Total :	310,803.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,04,02 MANTENIMIENTO DE PUERTA DOBLE DE ACCESO PRINCIPAL EN VIDRIO TEMPLADO: INCLUYE LUBRICACIÒN , NIVELACIÓN DE HOJAS, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.**	**UNIDAD:** und **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			294,824.00	5.0000	14,741.00	
					Sub-Total	14,741.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
LUBRICANTE UNIVERSAL		UND	8,500.00	1.0000	8,500.00	
					Sub-Total	8,500.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	1.0000	118,128.00	
CARPINTERO	100,969.00	75,726.75	176,695.75	1.0000	176,696.00	
					Sub-Total	294,824.00

5 Costos Indirectos

					Total Directos:	318,065.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	85,878.00	
.Imprevistos				1.0000	3,181.00	
.Utilidad				5.0000	15,903.00	
					Sub-Total	104,962.00

Valor Unitario Total :	423,027.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,04,03 REMPLAZO DE BISAGRAS EN PUERTAS EXISTENTES FIJADAS CON REMACHES. INCLUYE DESMONTAJE Y RETIRO DE BISAGRAS EXISTENTES, EXTRACCIÓN DE REMACHES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NUEVAS BISAGRAS, COLOCACIÓN DE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y TODO LO NECESARIO	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			136,541.00	5.0000	6,827.00	
					Sub-Total	6,827.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
Bisagras Cuadradas de 8.9 Cm. Acero Cromo Mate		UND	5,490.00	3.0000	16,470.00	
REMACHE POP EN ALUMINIO		UND	409.00	18.0000	7,362.00	
					Sub-Total	23,832.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.5000	59,064.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.5000	77,477.00	
					Sub-Total	136,541.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		167,200.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	45,144.00	
.Imprevistos				1.0000	1,672.00	
.Utilidad				5.0000	8,360.00	
					Sub-Total	55,176.00
				Valor Unitario Total :		222,376.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,05,01 S/I SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL COLOR BLANCO	UNIDAD: und FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			112,387.00	5.0000	5,619.00	
					Sub-Total	5,619.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	4.0000	8,380.00	
ESTOPA		LB	13,900.00	0.1000	1,390.00	
SANITARIO INSTITUCIONAL PMR .TANQUE CON ACCIONAMIENTO DE PALANCA,SISTEMA ANTIVANDALICO DE ANCLAJE DE TAPA		UND	676,900.00	1.0000	676,900.00	
					Sub-Total	686,670.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4100	48,432.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.4100	63,955.00	
					Sub-Total	112,387.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	804,676.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	217,263.00	
.Imprevistos				1.0000	8,047.00	
.Utilidad				5.0000	40,234.00	
					Sub-Total	265,544.00
				Valor Unitario Total :		1,070,220.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,05,02 S/I LAVAMANOS TIPO PEDESTAL INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			205,777.00	5.0000	10,289.00	
					Sub-Total	10,289.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ABASTO LAVAMANOS		UN	7,000.00	1.0000	7,000.00	
ACOPLE LAVAMANOS		UN	5,900.00	1.0000	5,900.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	4.0000	8,380.00	
GRIFERIA SENCILLA PARA LAVAMANOS		UND	34,900.00	1.0000	34,900.00	
LAVAMANOS DE PEDESTAL AVANTI O SIMILAR BLANCO		UN	179,900.00	1.0000	179,900.00	
SIFON DESAGUE LAVAMANOS		UN	26,900.00	1.0000	26,900.00	
					Sub-Total	262,980.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	0.5260	124,271.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.5260	81,506.00	
					Sub-Total	205,777.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	479,046.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	129,342.00	
.Imprevistos				1.0000	4,790.00	
.Utilidad				5.0000	23,952.00	
					Sub-Total	158,084.00
				Valor Unitario Total :		637,130.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,05,03 S/I DE KIT ORINAL INSTITUCIONAL DE ENTRADA SUPERIOR. INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			137,058.00	5.0000	6,853.00	
					Sub-Total	6,853.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACCESORIOS PARA ORINAL		UN	110,000.00	1.0000	110,000.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	2.5000	5,238.00	
CHAPETAS		UN	2,500.00	2.0000	5,000.00	
DESPERDICIOS			913,338.00	5.0000	45,667.00	
KIT ORINAL ENTRADA SUPERIOR + GRIFERIA ORINAL PUSH INSTITUCIONAL		UND	789,900.00	1.0000	789,900.00	
TORNILLO FIJADOR		UND	800.00	4.0000	3,200.00	
					Sub-Total	959,005.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.5000	59,064.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.5000	77,994.00	
					Sub-Total	137,058.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	1,102,916.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	297,787.00	
.Imprevistos				1.0000	11,029.00	
.Utilidad				5.0000	55,146.00	
					Sub-Total	363,962.00
				Valor Unitario Total :		1,466,878.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,05,04 S/I LAVAMANOS DE INCRUSTAR INCLUYE ABASTOS DESAGUES Y GRIFERIA**	**UNIDAD:** und **FECHA:** 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			114,224.00	5.0000	5,711.00	
					Sub-Total	5,711.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACOPLE LAVAMANOS		UN	5,900.00	1.0000	5,900.00	
CEMENTO BLANCO		KG	2,095.00	5.4040	11,321.00	
GRIFERIA INTISTUCIONAL DE MESA TIPO PUSH		UN	305,900.00	1.0000	305,900.00	
LAVAMANOS DE INCRUSTRAR		UND	231,900.00	1.0000	231,900.00	
SIFON DESAGUE LAVAMANOS		UN	26,900.00	1.0000	26,900.00	
					Sub-Total	581,921.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE DE OBRA	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.4167	49,224.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.4167	65,000.00	
					Sub-Total	114,224.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	701,856.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	189,501.00	
.Imprevistos				1.0000	7,019.00	
.Utilidad				5.0000	35,093.00	
					Sub-Total	231,613.00

Valor Unitario Total :	933,469.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,05,05 S/I DE TAPA REGISTRO PLASTICO 20X20CM	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			27,412.00	5.0000	1,371.00	
					Sub-Total	1,371.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
SILICONA ANTIHONGOS TRANSPARENTE 280ML		UND	15,900.00	0.2500	3,975.00	
TAPA DE REGISTRO PLASTICA 20CM X 20CM COLOR BLANCO		UND	24,900.00	1.0000	24,900.00	
					Sub-Total	28,875.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.1000	11,813.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.1000	15,599.00	
					Sub-Total	27,412.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	57,658.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	15,568.00	
.Imprevistos				1.0000	577.00	
.Utilidad				5.0000	2,883.00	
					Sub-Total	19,028.00
				Valor Unitario Total :		76,686.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,05,06 S/I DE VALVULA DE CIERRE DE 3/4	UNIDAD: und FECHA: 02/09/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			13,705.00	5.0000	685.00	
					Sub-Total	685.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
SOLDADURA PVC LIQUIDA 1/4		UN	89,900.00	0.0011	99.00	
VALVULA DE BOLA COMPACTA SOLDADA 3/4 COBRE		UND	39,900.00	1.0000	39,900.00	
					Sub-Total	39,999.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0500	5,906.00	
PLOMERO	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.0500	7,799.00	
					Sub-Total	13,705.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		54,389.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	14,685.00	
.Imprevistos				1.0000	544.00	
.Utilidad				5.0000	2,719.00	
					Sub-Total	17,948.00
				Valor Unitario Total :		72,337.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: 2,06,01 PINTURA EN VINILO TIPO 1 PARA MUROS (A 2 MANOS)	UNIDAD: m2 FECHA: 09/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			9,831.00	5.0000	492.00	
JUEGOS DE ANDAMIOS CERTIFICADO			3,391.00	0.2162	733.00	
PLATAFORMA MET. PARA ANDAMIOS			450.00	0.2162	97.00	
					Sub-Total	1,322.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	0.0615	7.00	
BROCHA DE CERDA 4		UN	22,900.00	0.0100	229.00	
DESPERDICIOS			6,908.00	5.0000	345.00	
RODILLO DE FELPA		UN	16,900.00	0.0100	169.00	
VINILO TIPO 1		GL	92,900.00	0.0700	6,503.00	
					Sub-Total	7,253.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53,928.00	118,128.00	0.0360	4,253.00	
OFICIAL DE OBRA	87,545.00	67,409.65	154,954.65	0.0360	5,578.00	
					Sub-Total	9,831.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	18,406.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	4,970.00	
.Imprevistos				1.0000	184.00	
.Utilidad				5.0000	920.00	
					Sub-Total	6,074.00
				Valor Unitario Total :		24,480.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO U OBRA:** **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: **2,07,01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTÓN DE ACCESO VEHICULAR DE 2 HOJAS BATIENTES (DIMENSION VANO 2.95" M"×2.85" M"), ESTRUCTURA FABRICADA EN TUBERÍA DE ACERO GALVANIZADO DE 2", CON CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA. INCLUYE BISAGRAS, PASADOR DE PISO, PORTACANDADOS, CONCERTINA DE SEGURIDAD EN LA PARTE SUPERIOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA ELABORACIÓN, INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.**	**UNIDAD: UND** **FECHA: 19/10/2026**

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
EQUIPOS DE SOLDADURA			14,923.00	8.0000	119,384.00	
HERRAMIENTAS MENORES			671,789.00	5.0000	33,589.00	
TRONZADORA 14"		ALQUILER MAQUINA MODELO D28720/COD. 67592	3,613.00	5.3333	19,269.00	
					Sub-Total	172,242.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
ACERO DE REFUERZO PDR-60		KG	6,193.00	5.2500	32,513.00	
ALAMBRE GALV. C12 (21M / KG)		KG	11,400.00	1.0000	11,400.00	
ANGULO 1" x 1/8 x 6 MTS		UND	36,900.00	3.0000	110,700.00	
ANTICORROSIVO GRIS		GL	65,900.00	0.2500	16,475.00	
BISAGRA PARA PORTON, EN HIERRO 5" X2 UND		UND	10,300.00	1.0000	10,300.00	
BISAGRA PARA PORTON, EN HIERRO 5" X2 UND		UND	10,300.00	3.0000	30,900.00	
Concertina 8mt Máx. 45cm Diametro Máx. 54 Circulos		M	16,238.00	3.0000	48,714.00	
DESPERDICIOS			1,093,497.00	5.0000	54,675.00	
DISCO ABRASIVO corte metal 14x7/64		UN	27,900.00	0.5000	13,950.00	
MALLA ESLABONADA CALIBRE 10 OJO 6 X 6		M2	28,905.00	7.3000	211,007.00	
PASADOR PORTON CON PORTACANDADO		UND	28,900.00	1.0000	28,900.00	
PINTURA ESMALTE		GL	116,900.00	0.2500	29,225.00	
SOLDADURA E 6011* 1/8		KG	19,036.00	1.5000	28,554.00	
THINNER		GLN	55,317.00	0.5000	27,659.00	
TUBO CERRAMIENTO GALVA 2 ESP 059 COLMENA		M	27,400.00	18.0000	493,200.00	
					Sub-Total	1,148,172.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
2 AYUDANTES	128,400.00	107,856.00	236,256.00	1.5000	354,384.00	
PINTOR	88,129.00	67,859.33	155,988.33	0.5348	83,423.00	
SOLDADOR	88,129.00	67,859.33	155,988.33	1.5000	233,982.00	
					Sub-Total	671,789.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:		1,992,203.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
.Administracion				27.0000	537,895.00	
.Imprevistos				1.0000	19,922.00	
.Utilidad				5.0000	99,610.00	
					Sub-Total	657,427.00
				Valor Unitario Total :		2,649,630.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	2,08,01

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:2,08,01	UNIDAD: UND
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H, CHAZO DE 1/4" PLASTICO, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			68,529.00	15%	10,279.00	
					Sub-Total	10,279.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 12000 BTU/H		Und	4,284,900.00	1.00	4,284,900.00	
CHAZO DE 1/4" PLASTICO			484.38	8.00	3,875.04	
SOLDADURA DE PLATA			5,780.00	4.00	23,120.00	
RUBATEC 7/8"			18,450.00	2.00	36,900.00	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
			-		-	
					Sub-Total	4,348,795.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.250	29,532.00	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.250	38,997.08	
					-	
					Sub-Total	68,529.00

TOTAL DIRECTOS	**4,427,603.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	1,195,452.81	
Imprevistos				1%	44,276.03	
Utilidad				5%	221,380.15	
					Sub-Total	1,461,109.00

Valor Unitario Total	**5,888,712.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	2,08,02

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:2,08,02	UNIDAD: UND
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LAMPARA 60X60 INCLUYE MARCO .	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			35,635.00	15%	5,345.00	
					Sub-Total	5,345.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
Panel cuadrado de incrustar o sobreponer led 40 W, 60x60		Und	253,379.18	1.00	253,379.18	
MARCO METÁLICO PARA LAMPARA 60X60		Und	43,600.00	1.00	43,600.00	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					-	
					Sub-Total	**296,979.00**

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	restaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.130	15,356.64	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.130	20,278.48	
					-	
					Sub-Total	35,635.00

TOTAL DIRECTOS	**337,959.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	91,248.93	
Imprevistos				1%	3,379.59	
Utilidad				5%	16,897.95	
					Sub-Total	111,526.00

Valor Unitario Total	**449,485.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

ITEM	2,08,03

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:2,08,03	**UNIDAD: UND**
	FECHA
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIOANDO TIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS INCLUYE AIRE ACONDIDCIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS 60000 BTU/H, SOLDADURA DE PLATA, RUBATEC 7/8".	

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			38,376.00	15%	5,756.00	
					Sub-Total	5,756.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AIRE ACONDIDCIONADO TIPO INDUSTRIAL DE 5 TONELADAS 60000 BTU/H		UND	19,800,000.00	1.00	19,800,000.00	
SOLDADURA DE PLATA		Und	5,780.00	4.00	23,120.00	
RUBATEC 7/8"		m	18,450.00	2.00	36,900.00	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
		-	-		-	
					Sub-Total	19,860,020.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.140	16,537.92	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.140	21,838.37	
				#DIV/0!	-	
					Sub-Total	38,376.00

TOTAL DIRECTOS	**19,904,152.00**

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	5,374,121.04	
Imprevistos				1%	199,041.52	
Utilidad				5%	995,207.60	
					Sub-Total	6,568,370.00

Valor Unitario Total	**26,472,522.00**

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	2,08,04

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:2,08,04	UNIDAD: UND
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO DE 36000BTU INCLUYE AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU/H, SOLDADURA DE PLATA, GAS BUTANO, RUBATEC 7/8"	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			38,376.00	15%	5,756.00	
					Sub-Total	5,756.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AIRE ACONDICIONADI TIPO MINISPLIT DE 36000 BTU/H		Und	12,765,276.00	1.00	12,765,276.00	
SOLDADURA DE PLATA		Und	5,780.00	2.00	11,560.00	
GAS BUTANO		Und	43,000.00	2.00	86,000.00	
RUBATEC 7/8"		m	18,450.00	5.00	92,250.00	
					Sub-Total	12,955,086.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	restaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.140	16,537.92	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.140	21,838.37	
					-	
					Sub-Total	38,376.00

TOTAL DIRECTOS	12,999,218.00

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	3,509,788.86	
Imprevistos				1%	129,992.18	
Utilidad				5%	649,960.90	
					Sub-Total	4,289,742.00

Valor Unitario Total	17,288,960.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS	ITEM	2,08,05

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA:
	"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: ITEM:2,08,05	UNIDAD: UND
MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADO DE 12000 BTU , INCLUYE GAS BUTANO, RUBATEC 7/8", SOLDADURA DE PLATA.	FECHA

1 Equipos

Descripcion		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
HERRAMIENTAS MENORES			183,658.00	15%	27,549.00	
					Sub-Total	27,549.00

2 Materiales en Obra

Descripcion		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Parcial
GAS BUTANO		Und	43,000.00	1.00	43,000.00	
RUBATEC 7/8"		m	18,450.00	1.00	18,450.00	
SOLDADURA DE PLATA		Und	5,780.00	1.00	5,780.00	
					Sub-Total	67,230.00

3 Transportes

Descripcion	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr. Unitario	Vr. Parcial
					Sub-Total	-

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr. Unitario	Vr. Parcial
AYUDANTE	64,200.00	53928	118,128.00	0.670	79,145.76	
OFICIAL ELECTRICISTA	88,129.00	67859.33	155,988.33	0.670	104,512.18	
					-	
					Sub-Total	183,658.00

TOTAL DIRECTOS	278,437.00

5 Costos Indirectos

Descripciòn				Porcentaje	Valor Total	Vr. Parcial
Administraciòn				27%	75,177.99	
Imprevistos				1%	2,784.37	
Utilidad				5%	13,921.85	
					Sub-Total	91,884.00

Valor Unitario Total	370,321.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÒN DEL ITEM: 3.01 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS PARA CÁMARA IP. INCLUYE CANALIZACIÓN EN TUBERÍA EMT, CAJAS DE PASO Y CONEXIÓN, CABLEADO F/UTP CATEGORÍA 6A LSZH, CONECTOR RJ45 CATEGORÍA 6A INSTALADO EN CAMPO, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y CONEXIÓN, IDENTIFICACIÓN, CERTIFICACIÓN DEL PUNTO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO. NO INCLUYE CÁMARA IP NI EQUIPO ACTIVO DE RED.	UNIDAD und FECHA:

1 EQUIPO

DESCRIPCION	Tipo	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 433.300,00	5%	$ 21.665,00
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS		$ 3.391,00	1	$ 3.391,00
PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIOS		$ 450,00	1	$ 450,00
			SUBTOTAL	$ 25.506,00

2 MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
TUBO EMT 3/4	M	5	$ 15.400	$ 77.000,00
ACCESORIOS DE MONTAJE (CHAZOS, TORNILLOS, GRAPAS, ABRAZADERAS)	UND	1	$ 10.000	$ 10.000,00
CURVA EMT 3/4	UND	2	$ 4.320	$ 8.640,00
ADAPTADOR EMT 3/4	UND	2	$ 2.640	$ 5.280,00
UNION EMT 3/4	UND	2	$ 3.120	$ 6.240,00
CAJA RAWELT 4x4 SALIDAS 3/4 x 5	UND	1	$ 33.600	$ 33.600,00
TAPA METALICA 4X4	UND	1	$ 3.000	$ 3.000,00
CABLE F/UTP CAT6A LZSH	M	30	$ 9.850	$ 295.500,00
SALIDA CONEXION DE TUBO A BANDEJA	UND	1	$ 5.000	$ 5.000,00
PLUG MODULAR RJ45 CAT6A TERMINACION EN CAMPO	UND	1	$ 35.000	$ 35.000,00
			SUBTOTAL	$ 479.260,00

3 TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ 0,00

4 MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR EN REDES (2)	$ 176.258	$ 135.718,66	$ 311.976,66	0,6944415	$ 216.650,00
OFICIAL ELECTRICISTA (2)	$ 176.258	$ 135.718,66	$ 311.976,66	0,6944415	$ 216.650,00
			SUBTOTAL		$ 433.300,00
			TOTAL COSTO DIRECTO		$ 938.066,00

5 VA LOR COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	27,00%	$ 253.277,82	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 9.380,66	
UTILIDAD	5,00%	$ 46.903,30	
		SUBTOTAL	$ 309.561,78
		Valor Unitario Total	$1.247.628,00

presufast.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÒN DEL ITEM: 3.02 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE RACK DE PISO DE 28 RU, DIMENSIONES 600 × 600 MM. INCLUYE UNA (1) BANDEJA FIJA DE 1 RU, UNA (1) UNIDAD MULTITOMA DE SEIS (6) SALIDAS TRES (3) PATCH PANELS CAT.6A DE 24 PUERTOS, DOS (2) ORGANIZADORES HORIZONTALES DE CABLEADO DE 2 RU, VEINTICUATRO (24) PATCH CORDS CAT. 6A DE 1 M KIT DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA (SPT), TORNILLERÍA, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, ORGANIZACIÓN, IDENTIFICACIÓN, CONEXIÓN, PRUEBAS Y PUESTA EN SERVICIO.	UNIDAD und FECHA:

1 EQUIPO

DESCRIPCION	Tipo	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 1.012.052,00	5%	$ 50.602,60
SUBTOTAL			SUBTOTAL	**$ 50.602,60**

2 MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
RACK DE PISO 28RU - 60x60cm	UND	1	$ 2.094.600	$ 2.094.600,00
BANDEJA FIJA VENTILADA DE 1U / PROFUNDIDAD: 305 MM	UND	1	$ 108.760	$ 108.760,00
MULTITOMA DE 10 ENTRADAS NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA	UND	1	$ 257.040	$ 257.040,00
ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABLES TIPO DUCTO 2RU	UND	2	$ 73.260	$ 146.520,00
KIT ENFRIAMIENTO RACK	UND	1	$ 209.000	$ 209.000,00
KIT SPT PARA RACK	UND	1	$ 160.000	$ 160.000,00
PATCHPANEL CAT6A 24PTOS CON JACK RJ45 BLINDANDO	UND	3	$ 790.000	$ 2.370.000,00
PATCH CORD BLINDADO CATEGORÍA 6A S/FTP	UND	24	$ 27.525	$ 660.600,00
ACCESORIOS DE MONTAJE (CHAZOS, TORNILLOS, GRAPAS, ABRAZADERAS)	UND	3	$ 10.000	$ 30.000,00
			SUBTOTAL	**$ 6.036.520,00**

3 TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

4 MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR EN REDES (2)	$ 176.258	$ 135.718,66	$ 311.976,66	1,622	$ 506.026,00
OFICIAL ELECTRICISTA (2)	$ 176.258	$ 135.718,66	$ 311.976,66	1,622	$ 506.026,00
				SUBTOTAL	**$ 1.012.052,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 7.099.174,60**

5 VALOR COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	0	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	27,00%	$ 1.916.777,14	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 70.991,75	
UTILIDAD	5,00%	$ 354.958,73	
		SUBTOTAL	**$ 2.342.727,62**

Valor Unitario Total	**$ 9.441.902,00**

presufast.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÒN DEL ITEM: 3.03 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP TIPO BULLET PARA EXTERIORES, RESOLUCIÓN DE 4 MP, LENTE FIJO DE 2,8 MM, ILUMINACIÓN INFRARROJA CON ALCANCE MÍNIMO DE 30 M, ALIMENTACIÓN POE Y MICRÓFONO INTEGRADO. INCLUYE CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN CON EL NVR, PRUEBAS DE GRABACIÓN,VISUALIZACIÓN Y AUDIO, Y PUESTA EN SERVICIO.	UNIDAD und FECHA:

1 EQUIPO

DESCRIPCION	Tipo	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 491.176,00	5%	$ 24.558,80
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS		$ 3.391,00	1	$ 3.391,00
PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIOS		$ 450,00	1	$ 450,00
SUBTOTAL			SUBTOTAL	**$ 28.399,80**

2 MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
CAMARA IP TIPO BULLET EXTERIOR- 4MP - LENTE 2.8mm - IR 30m - POE + MIC	UND	1	$ 521.300	$ 521.300,00
			SUBTOTAL	**$ 521.300,00**

3 TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	**$ 0,00**

4 MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR EN REDES (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	1,5744	$ 245.588,00
OFICIAL ELECTRICISTA (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	1,5744	$ 245.588,00
				SUBTOTAL	**$ 491.176,00**

TOTAL COSTO DIRECTO	**$ 1.040.875,80**

5 VA LOR COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	27,00%	$ 281.036,47	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 10.408,76	
UTILIDAD	5,00%	$ 52.043,79	
		SUBTOTAL	**$ 343.489,02**

Valor Unitario Total	**$ 1.384.365,00**

presufast.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÒN DEL ITEM: 3.04 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE CÁMARA IP DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 150 MTS IR / EXTERIOR IP66 / WDR 120 DB / HI-POE, ALIMENTACIÓN POE Y MICRÓFONO INTEGRADO. INCLUYE CONFIGURACIÓN, INTEGRACIÓN CON EL NVR, PRUEBAS DE GRABACIÓN,VISUALIZACIÓN Y AUDIO, Y PUESTA EN SERVICIO.	UNIDAD und FECHA:

1 EQUIPO

DESCRIPCION	Tipo	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 311.976,00	5%	$ 15.598,80
JUEGO DE ANDAMIOS CERTIFICADOS		$ 3.391,00	1	$ 3.391,00
PLATAFORMA METALICA PARA ANDAMIOS		$ 450,00	1	$ 450,00
			SUBTOTAL	$ 19.439,80

2 MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
DOMO PTZ IP 4 MEGAPIXEL / 25X ZOOM / 150 MTS IR / EXTERIOR IP66 / WDR 120 DB / HI-POE	UND	1	$ 3.151.580	$ 3.151.580,00
			SUBTOTAL	$ 3.151.580,00

3 TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ 0,00

4 MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR EN REDES (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	1	$ 155.988,00
OFICIAL ELECTRICISTA (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	1	$ 155.988,00
				SUBTOTAL	$ 311.976,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 3.482.995,80

5 VA LOR COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	27,00%	$ 940.408,87	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 34.829,96	
UTILIDAD	5,00%	$ 174.149,79	
		SUBTOTAL	$ 1.149.388,62

Valor Unitario Total	$ 4.632.384,00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÒN DEL ITEM: 3.05 SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE GRABADOR DE VIDEO EN RED (NVR) PARA CÁMARAS IP, DE 16 CANALES, RESOLUCIÓN MÁXIMA DE 8 MP (4K) Y CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO INSTALADA DE 12 TB. INCLUYE DISCOS DUROS ESPECIALIZADOS PARA VIDEOVIGILANCIA, ACCESORIOS DE CONEXIÓN Y MONTAJE, CONFIGURACIÓN DE GRABACIÓN, PROGRAMACIÓN DE USUARIOS, INTEGRACIÓN DE CÁMARAS, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y PUESTA EN SERVICIO	UNIDAD und FECHA:

1 EQUIPO

DESCRIPCION	Tipo	TARIFA / HORA	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
HERRAMIENTA MENOR		$ 1.247.906,00	5%	$ 62.395,30
			SUBTOTAL	$ 62.395,30

2 MATERIALES

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	Vr. UNITARIO
NVR 8 MEGAPIXEL (4K) / CANALES IP	UND	1	$ 3.640.668	$ 3.640.668,00
DISCO DURO 6TB PARA CCTV	UND	2	$ 923.000	$ 1.846.000,00
			SUBTOTAL	$ 5.486.668,00

3 TRANSPORTES

MATERIAL	UNIDAD	CANTIDAD (1)	DISTANCIA (2)	(1) * (2)	TARIFA	Vr. UNITARIO
					SUBTOTAL	$ 0,00

4 MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	PRESTACIONES	JORNAL TOTAL	RENDIMIENTO	Vr. UNITARIO
AUXILIAR EN REDES (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	4	$ 623.953,00
OFICIAL ELECTRICISTA (1)	$ 88.129	$ 67.859,33	$ 155.988,33	4	$ 623.953,00
				SUBTOTAL	$ 1.247.906,00

TOTAL COSTO DIRECTO	$ 6.796.969,30

5 VA LOR COSTOS INDIRECTOS

DESCRIPCION	PORCENTAJE	VALOR TOTAL	
ADMINISTRACION	27,00%	$ 1.835.181,71	
IMPREVISTOS	1,00%	$ 67.969,69	
UTILIDAD	5,00%	$ 339.848,47	
		SUBTOTAL	$ 2.242.999,87
0	Valor Unitario Total		$9.039.969,00

presufast.com

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: (ANIDADO)	UNIDAD:
INSUMOS PARA MORTERO 1:4 NO INCLUYE MANO DE OBRA	FECHA: 19/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	240.0000	27,120.00	
ARENA DE RIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3	99,907.00	1.1600	115,892.00	
CEMENTO GRIS		KG	784.00	364.0000	285,376.00	
					Sub-Total	428,388.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

5 Costos Indirectos

	Total Directos:	428,388.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

Valor Unitario Total :	428,388.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	**PROYECTO U OBRA:** **"ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"**
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: (ANIDADO) **INSUMOS PARA MORTERO 1:3 (NO INCLUYE MANO DE OBRA)**	**UNIDAD:** **FECHA: 19/10/2026**

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
AGUA		LT	113.00	250.0000	28,250.00	
ARENA DE RIO (NO INCLUYE TRANSPORTE)		M3	99,907.00	1.1000	109,898.00	
CEMENTO GRIS		KG	784.00	454.0000	355,936.00	
					Sub-Total	494,084.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

5 Costos Indirectos

				Total Directos:	494,084.00
Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

Valor Unitario Total :	494,084.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: (ANIDADO) TRANSPORTE DE MATERIALES.	UNIDAD: FECHA: 19/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE DE MATERIAL			1.00	2,803.0000	2,803.00	
					Sub-Total	2,803.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

5 Costos Indirectos

	Total Directos:	2,803.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

Valor Unitario Total :	2,803.00

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

PROPONENTE:	PROYECTO U OBRA: "ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA CASA DE JUSTICIA Y PAZ DE MONTERÍA - COMISARIA DE FAMILIA DEL MUNICIPIO DE MONTERÍA"
DESCRIPCIÓN DEL ITEM: (ANIDADO) TRANSPORTE RETIRO DE MATERIALES.	UNIDAD: FECHA: 19/10/2026

1 Equipos

Descripción		Tipo	Tarifa/Hora	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

2 Materiales en Obra

Descripción		Unidad	Precio Uni.	Cantidad	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

3 Transportes

Descripción	Vol.Peso.Cant	Distancia	m3-km	Tarifa	Vr.Unitario	Vr.Parcial
TRANSPORTE RETIRO DE MATERIAL			1.00	2,942.0000	2,942.00	
					Sub-Total	2,942.00

4 Mano de Obra

Trabajador	Jornal	Prestaciones	Jornal Total	Rendimiento	Vr.Unitario	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

5 Costos Indirectos

	Total Directos:	2,942.00

Descripción				Porcentaje	Valor Total	Vr.Parcial
					Sub-Total	0.00

Valor Unitario Total :	2,942.00