




1 ALZADO MESA
Scale: 1:160



2 DETALLE PANEL
Scale: 1:25



3 PLANTA MESA
Scale: 1:40



4 VISTA FRONTAL
Scale: 1:45

LOCALIZACIÓN

REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE SAMACÁ



UBICACIÓN ESPECÍFICA



NOTAS

NORMAS:

1. Se utilizaran acero tipo SGMC489 fy=490 MPa y Fv=620 MPa para vigas, riostras, correas
2. Se utilizará acero tipo A572 fy=345 MPa y fv=450 MPa para pilares.

LEVANTO Y DIBUJO

Gabriela Burgos
T.P 091037-0774023 CNDB

CONVENCIONES

- MODULOS SOLARES FOTOVOLTAICOS
- CORREAS
- PILARES
- VIGAS
- CIMENTACIÓN

REV.	FECHA	DESCRIPCIÓN	DIBUJÓ
R0	09/09/25	ALUMBRADO_PUBLICO	GB

REVISIONES

FEM Energia

DETALLE MESA MODULOS SOLARES
CONSTRUCCIÓN DE AUTOGENERADOR SOLAR FOTOVOLTAICO EN INSTITUCIONES PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE SAMACÁ-BOYACA

PLANO: 1/1
ESCALA: INDICADAS
CODIFICACIÓN PLANO: DETALLE MESA MODULOS SOLARES
REVISIÓN: R0