ALCALDÍA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

BANCO DE PROYECTOS

Libertad y Orden

T.R.D.120.4

PRESUPUESTO GENERAL PROYECTO

OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."

ITEM	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	CONDICIONES PRE-CONTRACTUALES			
		UND	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,00	**CONFORMACION Y MEJORAMIENTO DE VIA**				
1.01	CONFORMACION DE VIA EXISTENTE-INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION	M2	255.500,00	$ 1.068,00	$ 272.874.000,00
	VALOR MITIGACIÓN AMBIENTAL	GLOB	1,00	$ 2.930.467,77	$ 2.930.467,77
				COSTO TOTAL DEL PROYECTO	**$ 275.804.467,77**

RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.02 - Mejoramiento de la malla vial rural del municipio de Cravo Norte, Arauca				
PRODUCTO:	2402041	**FUENTE:**	1.2.4.3.03 SGP-Propósito General-Propósito general Libre inversión	**VALOR:**	$ 3.808.802,00
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.05 - mejoramiento de vias terciarias en el municipio de cravo norte - arauca - R.B. SGP - proposito general - libre destinacion municipios categorias 4,5 y 6				
PRODUCTO:	2402041	**FUENTE:**	1.3.3.8.04 - R.B. SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	**VALOR:**	$ 198.015.000,10
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.11 - mejoramiento de vías terciarias en el municipio de Cravo Norte - Arauca - Sobretasa a la Gasolina				
PRODUCTO:	2402041	**FUENTE:**	1.2.2.0.00 Ingresos Corrientes de destinación especifica por Acto Administrativo	**VALOR:**	$ 69.064.666,00
RUBRO:	2.3.2.01.01.001.03.02.01.01.01.13 - mejoramiento de vias terciarias en el municipio de Cravo norte - Arauca -SGP - propósito general - libre destinación				
PRODUCTO:	2402041	**FUENTE:**	1.2.4.3.04 SGP-Propósito General-Libre destinación municipios categorías 4, 5 y 6	**VALOR:**	$ 4.915.999,67
VALOR :	$ 275.804.467,77				

Revisó y Aprobó: ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN

Secretario de Planeacion y Obras Publicas

Digitó: Andres Fernando Ballesteros Navarro
Profesional de Apoyo SPOP

ESTAMPILLA, TASA, IMPUESTO Y CONTRIBUCION	PORCENTAJE SOBRE EL VALOR GIRADO
LEY 418 CONTRATOS DE OBRA	5,0%
RET. EN LA FUENTE CONTRATOS DE OBRA	2,0%
INDUSTRIA Y COMERCIO	1%
ESTAMPILLAS PRO ANCIANOS	3%
ESTAMPILLAS JUSTICIA FAMILIAR	2%
ESTAMPILLA PRO CULTURA	2%
ESTAMPILLA PRO DEPORTE	1%
TASA BOMBERIL 10%/1%	10%/1%
AVISOS Y TABLEROS	15%/1%
RTE IVA	15% DEL VALOR DE IVA FACT.

ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE

SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO

Libertad y Orden

OBJETO: "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE VÍAS TERCIARIAS EN ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, ARAUCA."

ACTIVIDAD	CONFORMACION DE VIA EXISTENTE-INCLUYE NIVELACION Y COMPACTACION
ÍTEM:	1.01
UNIDAD:	M2

I. EQUIPO

DESCRIPCIÓN	TIPO	No	TARIFA/DÍA	RENDIMIENTO	VR. UNITARIO	
HERRAMIENTA MENOR	T1		$ 67,35	10%	$ 6,73	
MOTONIVELADORA			$ 180.000,00	460,00	$ 391,30	
VIBROCOMPACTADOR DE 10-15 TON.			$ 150.000,00	460,00	$ 326,09	
					SUBTOTAL	$ 724,13

II. MATERIALES EN OBRA

DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VR.UNITARIO	
				SUBTOTAL	$ 0,00

III. TRANSPORTES

CONCEPTO	M3-TON-KM	TARIFA	REND	VR. UNITARIO	
				SUB TOTAL	$ 0,00

IV. MANO DE OBRA

TRABAJADOR	JORNAL	%PRES	JORNAL TOTAL	REND.	VR. UNITARIO	
OBRERO (2)	$ 133.968,00	85,0	$ 247.840,80	3680,0	$ 67,35	
					SUB TOTAL	$ 67,35
					TOTAL COSTO DIRECTO	$ 791,47

V. COSTOS INDIRECTOS

ADMINISTRACION 27%	IMPREVISTOS 1%	UTILIDADES 7%	TOTAL 35%	$ 277,02
			TOTAL COSTO INDIRECTO	$ 277,02

PRECIO UNITARIO TOTAL APROXIMADO AL PESO	**$**	**$ 1.068,00**

Revisó y Aprobo:

ING. JULIO CESAR DELGADO ALARCÓN
SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Digitó:
Andrea Patricia Ballesteros Navarro - Profesional de apoyo SPOP