
	MEJORAMIENTO DEL ESPACIO PÚBLICO MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE ILUMINACIÓN CON TECNOLOGÍA LED Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL ALUMBRADO NAVIDEÑO 2026 EN EL MUNICIPIO DE ABEJORRAL, ANTIOQUIA		

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR UNITARIO	COSTO TOTAL
1	**INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN EN TECNOLOGÍA LED APA**				**$ 309.731.958,27**
1,1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 7 PINES DE 100 W	UNIDAD	38	$ 1.853.598	$ 70.436.713
1,2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA 7 PINES DE 60 W	UNIDAD	100	$ 1.271.268	$ 127.126.823
1,3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA RED SUBTERRANEA. INCLUYE: VARILLA DE COBRE DE 2.4 MT, CABLE #6 DESNUDO, CONECTOR O SOLDADURA, TRANSPORTE E INSTALACIÓN.	UNIDAD	26	$ 374.008	$ 9.724.210
1,4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO SENCILLO DE 1 METROS DOBLE PLATINA RECTOPARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	22	$ 332.868	$ 7.323.097
1,5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN POSTE 9 MTS, INCLUYE: , NIVELACION, LLENO, BOTADA DE ESCOMBROS, PINTURA 3 FRANJAS	UNIDAD	10	$ 3.123.805	$ 31.238.052
1,6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE ENCAUCHETADO 3x14 INCLUYE: ELEMENTOS DE EMPALME	ML	400	$ 45.743	$ 18.297.349
1,7	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BRAZO PARA ALUMBRADO PUBLICO, INCLUYE BRAZO, INSTALACIÓN, TRANSPORTE, ELEMENTOS DE ANCLAJE Y FIJACION, Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UNIDAD	22	$ 379.588	$ 8.350.941
1,8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VESTIDAS SECUNDARIOS (PERCHA DE 1 PUESTO Y AISLADOR CARRETE DE 81 MM)	UNIDAD	29	$ 100.614	$ 2.917.797
1,9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE TIPO TRIPLEX # 4 AWG XLPE 90ºC INCLUYE: ELEMENTOS DE EMPALME	ML	400	$ 54.842	$ 21.936.941
1,10	DESMONTE DE LUMINARIA EXISTENTE	UNIDAD	138	$ 89.710	$ 12.380.036
2	**ALQUILER DE IMÁGENES NAVIDEÑAS**				**$ 89.898.536,84**
2,1	 NOMBRE: FIGURAS DE PISO CAJA REGALO DESCRIPCIÓN: FIGURA DE PISO CAJA REGALO CON ENTRADA 3 MTS DE ALTURA APARTE DEL MOÑO	UNIDAD	1,00	$ 7.174.460	$ 7.174.460
2,2	 NOMBRE: FIGURA DE PISO BOLAS TUNEL DESCRIPCIÓN: FIGURA DE PISO BOLAS TUNEL DE 2.5MTS DE ALTO X 3 MTS DE ANCHO	UNIDAD	1,00	$ 9.709.375	$ 9.709.375
2,3	 NOMBRE: TUNEL TRES SALIDAS DE MINILIGHT 20MTS X 5 DESCRIPCIÓN: FIGURA DE 20 MTS X 5MTS DE ANCHO	UNIDAD	1,00	$ 9.598.621	$ 9.598.621
2,4	 NOMBRE: FIGURA TRINEO DE 6MTS DE LARGO POR PROPORCION DESCRIPCIÓN: FIGURA DE PISO 3D DE 6 MTS DE LARGO	UNIDAD	1,00	$ 31.070.674	$ 31.070.674
2,5	 NOMBRE: BOLA TUNEL ESTRELLA DE 3,5 MTS DESCRIPCIÓN: FIGURA DE PISO 3D DE 3,5 MTS DE ALTO	UNIDAD	1,00	$ 32.345.407	$ 32.345.407
3	**INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ELÉCTRICA Y DE ILUMINACIÓN EN TECNOLOGÍA LED APA**				**$ 28.216.475**
3,1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIALES Y ELEMENTOS ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	$ 8.020.975	$ 8.020.975
3,2	SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE REFLECTORES DE COLORES Y PROYECTORES DE IMAGENES CON SUS RESPECTIVOS ACCESORIOS, FOTOCELDAS Y BASES PARA FOTOCELDAS.	UNIDAD	1	$ 8.783.250	$ 8.783.250
3,3	ALQUILER DE HERRAMIENTAS, TRANSPORTE DE MATERIALES Y ELEMENTOS DECORATIVOS, Y MANO DE OBRA PARA INSTALACIÓN Y MONTAJE.	UNIDAD	1	$ 11.412.250	$ 11.412.250

SUBTOTAL COSTOS DIRECTOS		**$ 427.846.970**
ADMINISTRACIÓN	**15,00%**	$ 64.177.045
UTILIDAD	**5,00%**	$ 21.392.348
IVA UTILIDAD	**19,00%**	$ 4.064.546
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO		**$ 517.480.910**
HONORARIOS EPA	**3,02%**	$ 15.648.623
IVA HONORARIOS EPA	**19,00%**	$ 2.973.238
VALOR TOTAL DEL PROYECTO		**$ 536.102.771**