IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**CB-10 CUBIERTAS**	**CODIGO**		**CB-10.50**	
ITEM:	CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)	**CODIGO**	**CB-10.50**	**UM**	**M2**

1. DESCRIPCIÓN

Esta actividad consiste en la construcción de CUBIERTA EN TEJA DE 505 mm CAL. 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. (Incluye instalación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Comprobar alineación de correas
- Comprobar pendientes
- Limpiar la estructura de residuos metálicos o cortantes
- Instalación y fijación de teja sobre la estructura
- Instalar accesorios de remate (caballetes, flanches, cierres de alero) utilizando la misma lámina o accesorios prefabricados compatibles con el sistema
- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☒ N/A ☐

- Cumplir con cada uno de los lineamientos establecidos en los planos y detalles para esta actividad, tanto de medidas, pendientes y desarrollos.

4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☒ N/A ☐

5. MATERIALES

- TEJA DE 505 mm Cal 26, En calidad STANDING SEAM similar o de características técnicas superiores. Color según diseño.
- TORNILLO AUTOPERFORANTE. Diam. 3/4".

6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor)
- Sección de andamios multidireccionales - certificados (1,4x 2m)

7. DESPERDICIOS

SI ☒ N/A ☐

8. MANO DE OBRA

SI ☒ NO ☐

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizada su reproducción total o parcial

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES **SI** ☒ **NO** ☐

- Norma NSR10.

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2), debidamente ejecutado y aprobado por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida y forma de pago será el resultado de cálculos realizados sobre las cantidades realmente ejecutadas en obra. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas) **SI** ☐ **NO** ☒

Este documento es propiedad del EJÉRCITO NACIONAL
No está autorizada su reproducción total o parcial