| IDENTIFICACIÓN | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CAPITULO:** | **PISOS – ACABADOS** | **CODIGO** | | **PA-12** | |
| **ITEM:** | Suministro e instalación enchape en porcelanato munari marfim ac 60x60 nat o equivalente boquilla epóxica color gris claro. | **CODIGO** | PA-12.241 | **UM** | M2 |

## 1. DESCRIPCIÓN

Realizar la respectiva ejecución de: Suministro e instalación enchape en porcelanato munari marfim ac 60x60 nat o equivalente boquilla epóxica color gris claro.

## 2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

- Consultar planos Arquitectónicos y de Detalles.
- Verificar medidas, nivel o replanteo según instalación.
- Preparar superficie de instalación.
- Prepara mezcla del pegamento y aplicarla con la ayuda de una llana dentada de manera uniforme por toda la superficie.
- Colocar las piezas de porcelanato y presionar contra la pared aplicando golpes suaves.
- Verifica que las piezas queden alineadas y no presenten algún tipo de inclinación.
- Aplica la fragua y retirar los excesos haciendo movimientos circulares para curarla.
- Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.

## 3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACIÓN SI ☐ N/A ☒

## 4. ENSAYOS A REALIZAR SI ☐ N/A ☒

## 5. MATERIALES

- Gres Porcelánico Munari Marfim satinado 60X60.
- Adhesivo en polvo base cemento y polímeros especiales, para la instalación de revestimientos cerámicos de media y alta absorción.
- Boquilla según diseño o ficha tecnica
- Agua.

## 6. EQUIPO

- Equipo básico (Herramienta menor).

## 7. DESPERDICIOS

Incluidos SI ☒ NO ☐

Remitirse al APU

## 8. MANO DE OBRA

Incluida SI ☒ NO ☐

## 9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES SI ☐ NO ☒

## 10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Se medirá y se pagará por metro cuadrado (M2) de enchape en porcelanato, debidamente ejecutado y aprobado

por la Interventoría, previa verificación de los resultados de los ensayos, el cumplimiento de las tolerancias para aceptación y de los requisitos mínimos de acabados.

La medida será el resultado de cálculos realizados sobre los planos de detalle. El valor será el precio unitario estipulado dentro del contrato y su costo incluye:

- Materiales descritos en el numeral 5.
- Equipos descritos en el numeral 6.
- Mano de Obra.
- Transporte.

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de explotación, suministro, transporte, colocación y compactación de los materiales apropiados de relleno necesarios para el acondicionamiento previo de la superficie; la elaboración, suministro, colocación y retiro de formaletas.

**11. NO CONFORMIDAD**

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución o a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

**12. Anexos (tablas, gráficos o esquemas)** **SI** ☐ **NO** ☒