IDENTIFICACIÓN					
CAPITULO:	**PISOS - ACABADOS**	**CODIGO**		PA-12	
ITEM:	CENEFA PERIMETRAL EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO, color según diseño ancho 20 cms e=5mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilatación en bronce y mortero de nivelación).	**CODIGO**	PA-12.56	**UM**	M

1. DESCRIPCION

Realizar la respectiva ejecución de: CENEFA PERIMETRAL EN GRANITO FUNDIDO EN SITIO, color según diseño ancho 20 cms e=5mm (Incluye destroncada, pulida y brillada + dilatación en bronce y mortero de nivelación).

2. PROCEDIMIENTO DE EJECUCION

- Verificar que en el trazado haya la menor cantidad de cambios de dirección posible.
- **Cualquier detalle que se muestre en los planos o APU y no figuren en las especificaciones tendrá tanta validez como cualquiera de los tres documentos.**

3. TOLERANCIAS PARA ACEPTACION **SI** ☐ **NO** ☒

4. ENSAYOS A REALIZAR **SI** ☒ **NO** ☐

5. MATERIALES **SI** ☒ **NO** ☐

-CEMENTO GRIS
-COLOR MINERAL
-MARMOLINA (40 kilos)
-GRANITO NEGRO Nº 1,2 y 3 (25 kg)
-AGUA
-NIVELACION, FUNDIDA , PULIDA Y BRILLADA Granito fundido en sitio.
-DILATACION EN BRONCE (suministro, instalación y pulido)
-MORTERO 1:3 (arena semilavada de peña)

6. EQUIPO

-EQUIPO BASICO (Herramienta menor)

7. DESPERDICIOS
Incluidos SI ☒ NO ☐
Remitirse al APU

8. MANO DE OBRA
Incluida SI ☒ NO ☐

9. REFERENCIAS Y OTRAS ESPECIFICACIONES
SI ☒ NO ☐

10. MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medición y conteo será el resultado de cálculos efectuados sobre Planos. Se medirán longitudes en cualquier dirección y las curvas lo más aproximadas posible. El precio unitario al que se pagará será el consignado en el contrato.

El costo incluye:

- MATERIALES.
- EQUIPO BASICO (Herramienta menor).

- MANO DE OBRA.

11. NO CONFORMIDAD

En caso de no conformidad con estas especificaciones, durante su ejecución ó a su terminación, las obras se considerarán como mal ejecutadas. En este evento, el Constructor deberá reconstruirlas a su costo y sin que implique modificaciones y/o adiciones en el plazo y en el valor del contrato.

12. ANEXOS (Tablas, gráficos o esquemas) SI ☐ NO ☒