NTIDAD:	MUNICIPIO DE CUBARÁ
DEPENDENCIA QUE PROYECTA:	SECRETARIA DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS
PRESUPUESTO OFICIAL:	**SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($ 77,403,341.00) M/CTE.**
MODALIDAD DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO CONTRACTUAL	SUMINISTRO DE MATERIALES DE FERRETERÍA Y SERVICIO DE INSTALACIÓN DE GAVIONES PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EMERGENCIAS Y DESASTRES ASOCIADOS A FENÓMENOS DE ORIGEN NATURAL, ANTRÓPICO Y/O CLIMÁTICO, EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.
FECHA:	NOVIEMBRE DE 2026

INTRODUCCIÓN

La presente Ficha Técnica se formula y contiene los requisitos establecidos en el artículo 22.2.1.2.1.5.1 y 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015 y hace parte integral del proyecto cuyo objeto es **"FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO DE CUBARÁ"** Para mayor facilidad de interpretación la información contenida en esta ficha técnica ha sido clasificada de la siguiente manera:

Ítem	Denominación del Bien o Servicio	**LÁMINA DE ZINC**
1	**Denominación Técnica del Servicio**	Lamina de zinc
	Clasificación UNSPSC	30102012
	Unidad	Unidad
	Descripción General	Teja Metálica, Ondulada, Fabricada En Zinc, De 3,05 M De Longitud Por 0,75 M De Ancho Calibre 34
	Patrones de desempeño mínimos	Mínimo requerido
	Cantidad	De acuerdo a la necesidad

Ítem	Denominación del Bien o Servicio	FIJADORES VARIOS
2	Denominación Técnica del Servicio	Fijadores Varios
	Clasificación UNSPSC	31162400
	Unidad	Unidad
	Descripción General	Amarre tapa metálica 26 cm calibre 16 Amarre en alambre galvanizado con cabeza y arandela metálica y empaque de caucho para teja de zinc
	Patrones de desempeño mínimos	No aplica
	Cantidad	De acuerdo a la necesidad

Ítem	Denominación del Bien o Servicio	GAVIÓN
3	Denominación Técnica del Servicio	Redes de metal y estructuras de cribado
	Clasificación UNSPSC	31163401
	Unidad	unidad
	Descripción General	Malla para galvanizada. Triple torsión de 2x1x1 calibre 12 con hueco de 12*12 cm Malla gavión galvanizada. Tiene una forma hexagonal, enlazado en triple torción. Este tipo de malla es fabricado con alambre galvanizado calibre 12, especial para gaviones en piedra con remate lateral. Su tamaño es de 2x1x1, las medidas de los huecos son de 12 x 12.
	Patrones de desempeño mínimos	No aplica
	Cantidad	De acuerdo a la necesidad

Ítem	Denominación del Bien o Servicio	CEMENTO
4	Denominación Técnica del Servicio	Cemento gris
	Clasificación UNSPSC	80111600
	Unidad	Unidad
	Descripción General	Bulto de cemento gris de 42.5 Kg empacado en sacos de papel. Es de procedencia mineral y destaca por sus propiedades de adherencia y resistencia necesarios para la fabricación de todo tipo de morteros.

	Patrones de desempeño mínimos	Mínimo requerido
	Cantidad	De acuerdo a la necesidad

Ítem	Denominación del Bien o Servicio	**INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA DE ZINC EXISTENTE**
5	**Denominación Técnica del Servicio**	Servicio de Techado
	Clasificación UNSPSC	72152601
	Unidad	Metro Cuadrado
	Descripción General	La actividad comprende la instalación de cubierta en lámina de zinc existente (donadas por la Administración), para la conformación de cubiertas, incluyendo láminas, elementos de fijación, traslapes, remates, sellos y demás accesorios necesarios para garantizar impermeabilidad, estabilidad y correcto funcionamiento del sistema de cubierta, de acuerdo con las condiciones de la vivienda. La fijación de la lámina y sus accesorios se hará mediante los amarres que se utilizan para este tipo de cubierta y se sentarán y sujetarán a las cerchas metálicas existentes. Las instalaciones de las tejas deben hacerse por métodos de las juntas alternas, con un traslapo lateral no inferior a la ondulación y un traslapo en lámina que deben de ir hacia debajo de manera distanciada.
	Patrones de desempeño mínimos	No aplica
	Cantidad	De acuerdo a la necesidad

Atentamente,

JESÚS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas

Proyectó: Jael Adriana Torres Rincón.
Profesional Universitario Sec. Planeación y Obras Públicas.