

OFERTA ECONOMICA

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MNSDSAMOP049-2018

CONSTRUCCION VALLA DE PROTECCION PARA LOS BARRIOS VICENTE ARAUJO, VILLA URBE, BONILLA Y SAN CARLOS III ETAPA DEL MUNICIPIO DE NIEVA - HUILA					
ITEM	DESCRIPCION	Und	CANT.	V/UNITARIO	V/TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.01	Demolicion de placa de piso concreto hasta -e=0.12 m, incluye retiro en sitio autorizado	M2	14,00	\$ 13.907,00	\$ 194.698,00
1.02	Demolicion de muro en mamposteria. Incluye retiro y bote de escombros a escombrera autorizada	M2	10,00	\$ 11.293,00	\$ 112.930,00
1.03	Desmante cerramiento en malla eslabonada existente incl. malla, tuberia, muro y cimentacion a todo factor con bote de material en sitio autorizado	M	193,00	\$ 8.035,00	\$ 1.550.755,00
1.04	Desmante y traslado a Parque La Rebeca de canchas existentes, incl. demolicion concreto, resane y transporte estructuras	Und	2,00	\$ 51.764,00	\$ 103.528,00
2	VALLAS DE PROTECCIÓN				
2.01	Excavación manual sin clasificar - incluye: todo factor y disposicion final del material en escombrera autorizada	M3	63,00	\$ 31.158,00	\$ 1.962.954,00
2.02	Suministro y construcción de concreto ciclopeo cimentacion: 40% piedra media zonga y 60% concreto 2.500 PSI	M3	15,00	\$ 254.256,00	\$ 3.813.840,00
2.03	Suministro y construcción de zapatas en concreto de 3.000 PSI de 0,60X0,60X0,60 m	M3	31,00	\$ 486.088,00	\$ 15.068.728,00
2.04	Suministro y construcción de viga de amarre en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	369,00	\$ 44.133,00	\$ 16.285.077,00
2.05	Suministro e instalacion Acero de refuerzo 60.000 PSI para estructuras de 1/2" y 3/8"	Kg	4.310,00	\$ 3.444,00	\$ 14.843.640,00
2.06	Suministro y construcción de columneta en concreto de 3.000 PSI de 0,20X0,20m, incluye Formaleta y todo lo necesario para su correcta ejecucion	M	34,00	\$ 46.068,00	\$ 1.566.312,00
2.07	Suministro y construcción Alfajia en concreto 2500 PSI ancho 0.30 m terminado liso, espesor 0.10 m, a dos aguas, con gotero. Según diseño	M	177,00	\$ 39.989,00	\$ 7.078.053,00
2.08	Suministro y construcción muro en ladrillo prensado macizo a la vista de 24.5x12x5.5 cm. Incluye mortero 1:4 y dilataciones de 1.00 cm	M2	95,00	\$ 76.495,00	\$ 7.267.025,00
2.09	Suministro y construcción losa e = 0.08 m en concreto 2.500 psi	M2	8,00	\$ 34.831,00	\$ 278.648,00

2.10	Suministro y construcción valla de proteccion en varilla 1/2": tubo 3"x2 mm estructural, tubo 1 1/2"x2.0 mm AN, angulo 1 1/4"x3/16", platina 1 1/4"x1/8", varilla lisa 1/2", soldadura 6010 fusion materiales. Incl. anticorrosivo, esmalte. S/diseño.	M2	2.014,00	\$ 100.223,00	\$ 201.849.122,00
2.11	Suministro e instalacion apoyo para valla de proteccion: tubo estructural 3" cal 3mm, incl. anticorrosivo, esmalte y soldadura	M	180,00	\$ 37.282,00	\$ 6.710.760,00
2.12	Suministro e instalacion de porterias para cancha de futbol en tubo estructural de Ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (4,00X2,30 m) incl. tubos frontales en Ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	Und	2,00	\$ 639.065,00	\$ 1.278.130,00
2.13	Suministro e instalacion de porterias para cancha de futbol en tubo estructural de Ø 4" cal 2.0 mm medidas reglamentarias (7,32X2,44 m) incl. tubos frontales en Ø 1 1/2" cal 14. Incluye zapatas 0.40x0.40x0.50 m	Und	2,00	\$ 722.849,00	\$ 1.445.698,00
2.14	Suministro y aplicación Pintura vinilo resistente a intemperie, incluye limpieza y resanes con estuco. Tres manos	M2	190,00	\$ 7.876,00	\$ 1.496.440,00
2.15	Suministro y aplicación Pintura vinilo Gris basalto resistente a intemperie a tres manos	M2	104,00	\$ 7.876,00	\$ 819.104,00
	TOTAL COSTOS DIRECTOS				\$ 283.725.442,00
	Administracion			17%	\$ 48.233.325,14
	Imprevistos			3%	\$ 8.511.763,26
	Utilidad			5%	\$ 14.186.272,10
	TOTAL COSTOS				\$ 354.656.802,50



Firma del Rep. Legal del Proponente
LUIS MIGUEL PERDOMO VELASCO
C.C. 7.697.592 de Neiva
CONSORCIO M&M