Señores
GESTORA URBANA DE IBAGUE
CIUDAD

ASUNTO: Presupuesto CONTRATAR EL REEMPLAZO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS CASETAS Y PITILLEROS UBICADOS EN EL MUNICIPIO DE IBAGUÉ.

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CAPITULO 1				
1	**CARPINTERIA METALICA CASETA**				**$ 56.642.658,42**
1,1	Suministro e instalacion de lamina en acero galvanizado Cal. 22 (0.75mm) de medidas (0,90 x 0,98 m), (0,90 x 1,03 m) (según Plano casetas 3/5)	UND	21,71	$ 480.528,24	$ 10.432.268
1,2	Suministro e instalacion de estructura en tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, antocorrosivo y elementos de fijación (según Plano casetas 4/5)	UND	6,00	$ 245.485,28	$ 1.472.912
1,3	Suministro e instalacion de Cerradura de sobreponer de acero	UND	6,00	$ 383.390,48	$ 2.300.343
1,4	Suministro e instalacion de persiana extruida en aluminio espesor 1,6mm, medidas 2,00 X 2,18mt, Incluye elementos de fijació (según Plano casetas 3/5)	M2	3,84	$ 796.029,54	$ 3.056.753
1,5	Suministro e instalación de teja arquitectonica Cal. 28 color verde, inclute elementos de fijación (según Plano casetas 4/5)	M2	26,04	$ 81.834,88	$ 2.130.980
1,6	Suministro e instalacion de manijas doble Recta de 60 - 80 cm - 1" Pulg en acero inoxidable (según Plano casetas 3/5)	UND	6,00	$ 277.952,88	$ 1.667.717
1,7	Suministro e instalacion de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro (1 caseta x6 unidades)	UND	48,00	$ 136.868,68	$ 6.569.696
1,8	Suministro e instalacion de refuerzo interior en las equinas con tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, antocorrosivo y elementos de fijación medidas 35cm x 35cm x 35cm (según Plano casetas 5/5)	UND	8,00	$ 156.481,32	$ 1.251.851
1,9	Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjueague y secado	UND	6,00	$ 173.918,38	$ 1.043.510
1,10	Aplicación de Pintura, Anticorrosivo sobre lamina cold rolled al interior y exterior	M2	133,70	$ 29.561,30	$ 3.952.345
1,11	Suministro e instalacion de vidrio laminado de seuridad 5+5 mm incluye marco en Perfil U de Remate 6mm 2.10m Aluminio, empaque en caucho EPDM y silicona estructuralpara evitar filtraciones de agua y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna del vidrio Medidas 1,90 x 1,37 mt según Plano casetas 2/5	M2	31,24	$ 516.299,33	$ 16.129.191
1,12	Construccion de bordillo perimetral en concreto de 3000 PSI, incluye acero e refuerzo (según Plano casetas 4/5)	ML	33,84	$ 196.072,43	$ 6.635.091
	CAPITULO 2				
2	**CARNTERIA METALICA PITILLO**				**$ 79.769.314,46**
2,1	Suministro e instalacion de puerta en acero galvanizado cal. 22 rolado, incluye cerradura de sobreponer de acero y elementos de fijació medidas (0,90 X 1,61mt) según (según Plano casetas 1/5)	UND	1,00	$ 1.590.182,83	$ 1.590.183

Lumar

2,2	Mantenimiento y ajuste de patas de soporte de los Pitilleros, incluye aplicación de Pintura, Anticorrosivo y soldadura	UND	48,00	$ 212.866,34	$ 10.217.585
2,3	Suministro e instalacion de manijas Inferior Recta 50 cm X 3/4" en acero inoxidable	UND	12,00	$ 180.352,77	$ 2.164.233
2,4	Suministro e instalacion de manijas superior Recta 20 cm X 3/4" acero inoxidable	UND	17,00	$ 92.212,77	$ 1.567.617
2,5	Suministro e instalacion de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro para Portones	UND	28,00	$ 136.868,68	$ 3.832.323
2,6	Suministro e instalacion de Platina en acero inoxidable 1 1/2" x 3/16 para fijar candado, incluye candado	UND	4,00	$ 196.121,82	$ 784.487
2,7	Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjueague y secado	UND	48,00	$ 173.918,38	$ 8.348.082
2,8	Suministro e instalación de canaleta de 8cm de ancho en lamina metalica Cold Rolled Cal,20 con perforación, incluye pintura, anticorrosivo epoxico (según Plano Pitilleros 1/5)	ML	130,00	$ 127.040,89	$ 16.515.315
2,9	Suministro e instalación de empaques SPDM negro, perfil tipo D, 10 mm	ML	218,88	$ 44.713,10	$ 9.786.804
2,10	Suministro e intalación de entrepaño (45x75cm) en acero inoxidable 304 CAL. 18 con doblez perimetral tipo bandeja 20-30 mm	M2	23,63	$ 353.234,04	$ 8.346.920
2,11	Suministro e instalacion de acrilico policarbonato macizo de 4 mm, incluye lementos de fijacion y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna de Medidas 0,60 x 1,00 mt (según Plano casetas 1/5)	UND	48,00	$ 346.161,77	$ 16.615.765
	CAPITULO 3				
3	**MATERIALES SOBRANTES**				**$ 395.870**
3.1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	7	$ 56.552,81	$ 395.870
	CAPITULO 4				
4	**LIMPIEZA**				**$ 3.173.621**
4.1	Limpieza General de la zonas	UND	54	$ 58.770,77	$ 3.173.621
COSTO DIRECTO					**$ 139.981.464,01**
ADMINISTRACIÓN				**27%**	**$37.794.995,28**
IMPREVISTOS				**3%**	**$4.199.443,92**
UTILIDAD				**2%**	**$2.799.629,28**
VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO					**$184.775.532,00**

Atentamente,

FIRMA: ___

Nombre del Representante Legal: ERNESTO LOZANO PERDOMO
C.C. N.o 93.406.760 expedida en IBAGUE
LUMAR COMERCIALIZADORA NACIONAL
NIT: 93.406.760-1

Carrera 4ta Estadio N.º 24-07 Br El Carmen
lumarcomercializadoranacional@gmail.com
Cel. 313 3755748 – 313 6859803

PROSERVIX S.A.S
OBRAS Y MANTENIMIENTO


Señores
Gestora Urbana de Ibagué
Ciudad

ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
	CAPITULO 1				
1	**CARPINTERIA METALICA CASETA**				**$ 37.761.772,28**
1,1	Suministro e instalacion de lamina en acero galvanizado Cal. 22 (0.75mm) de medidas (0,90 x 0,98 m), (0,90 x 1,03 m) (según Plano casetas 3/5)	UND	21,71	$ 320.352	$ 6.954.845
1,2	Suministro e instalacion de estructura en tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, antocorrosivo y elementos de fijación (según Plano casetas 4/5)	UND	6,00	$ 163.657	$ 981.941
1,3	Suministro e instalacion de Cerradura de sobreponer de acero	UND	6,00	$ 255.594	$ 1.533.562
1,4	Suministro e instalacion de persiana extruida en aluminio espesor 1,6mm, medidas 2,00 X 2,18mt, Incluye elementos de fijació (según Plano casetas 3/5)	M2	3,84	$ 530.686	$ 2.037.836
1,5	Suministro e instalación de teja arquitectonica Cal. 28 color verde, inclute elementos de fijación (según Plano casetas 4/5)	M2	26,04	$ 54.557	$ 1.420.653
1,6	Suministro e instalacion de manijas doble Recta de 60 - 80 cm - 1" Pulg en acero inoxidable (según Plano casetas 3/5)	UND	6,00	$ 185.302	$ 1.111.812
1,7	Suministro e instalacion de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro (1 caseta x6 unidades)	UND	48,00	$ 91.246	$ 4.379.798
1,8	Suministro e instalacion de refuerzo interior en las equinas con tubo cuadrado de 40x40 Cal.16 incluye pintura, antocorrosivo y elementos de fijación medidas 35cm x 35cm x 35cm (según Plano casetas 5/5)	UND	8,00	$ 104.321	$ 834.567
1,9	Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjueague y secado	UND	6,00	$ 115.946	$ 695.674
1,10	Aplicación de Pintura, Anticorrosivo sobre lamina cold rolled al interior y exterior	M2	133,70	$ 19.708	$ 2.634.897
1,11	Suministro e instalacion de vidrio laminado de seuridad 5+5 mm incluye marco en Perfil U de Remate 6mm 2.10m Aluminio, empaque en caucho EPDM y silicona estructuralpara evitar filtraciones de agua y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna del vidrio Medidas 1,90 x 1,37 mt según Plano casetas 2/5	M2	31,24	$ 344.200	$ 10.752.794
1,12	Construccion de bordillo perimetral en concreto de 3000 PSI, incluye acero e refuerzo (según Plano casetas 4/5)	ML	33,84	$ 130.715	$ 4.423.394
	CAPITULO 2				
2	CARNTERIA METALICA PITILLO				$ 53.179.542,98
2,1	Suministro e instalacion de puerta en acero galvanizado cal. 22 rolado, incluye cerradura de sobreponer de acero y elementos de fijació medidas (0,90 X 1,61mt) según (según Plano casetas 1/5)	UND	1,00	$ 1.060.122	$ 1.060.122
2,2	Mantenimiento y ajuste de patas de soporte de los Pitilleros, incluye aplicación de Pintura, Anticorrosivo y soldadura	UND	48,00	$ 141.911	$ 6.811.723
2,3	Suministro e instalacion de manijas Inferior Recta 50 cm X 3/4" en acero inoxidable	UND	12,00	$ 120.235	$ 1.442.822
2,4	Suministro e instalacion de manijas superior Recta 20 cm X 3/4" acero inoxidable	UND	17,00	$ 61.475	$ 1.045.078
2,5	Suministro e instalacion de bisagras tipo T Reforzada de Acero Negro para Portones	UND	28,00	$ 91.246	$ 2.554.882

PROSERVIX S.A.S
OBRAS Y MANTENIMIENTO

2,6	Suministro e instalacion de Platina en acero inoxidable 1 1/2" x 3/16 para fijar candado, incluye candado	UND	4,00	$ 130.748	$ 522.992
2,7	Limpieza general de mobiliario, incluye retiro de afiches, hidrolavado, enjueague y secado	UND	48,00	$ 115.946	$ 5.565.388
2,8	Suministro e instalación de canaleta de 8cm de ancho en lamina metalica Cold Rolled Cal,20 con perforación, incluye pintura, anticorrosivo epoxico (según Plano Pitilleros 1/5)	ML	130,00	$ 84.694	$ 11.010.210
2,9	Suministro e instalación de empaques SPDM negro, perfil tipo D, 10 mm	ML	218,88	$ 29.809	$ 6.524.536
2,10	Suministro e intalación de entrepaño (45x75cm) en acero inoxidable 304 CAL. 18 con doblez perimetral tipo bandeja 20-30 mm	M2	23,63	$ 235.489	$ 5.564.614
2,11	Suministro e instalacion de acrilico policarbonato macizo de 4 mm, incluye lementos de fijacion y publicidad en vinilo adhesivo instalado por cara interna de Medidas 0,60 x 1,00 mt (según Plano casetas 1/5)	UND	48,00	$ 230.775	$ 11.077.177
	CAPITULO 3				
3	MATERIALES SOBRANTES				$ 263.913
3.1	Cargue y descargue de materiales sobrantes	M3	7	$ 37.702	$ 263.913
	CAPITULO 4				
4	LIMPIEZA				$ 2.115.748
4.1	Limpieza General de la zonas	UND	54	$ 39.181	$ 2.115.748
COSTO DIRECTO					$ 93.320.976,01
ADMINISTRACIÓN				27%	$25.196.663,52
IMPREVISTOS				3%	$2.799.629,28
UTILIDAD				2%	$1.866.419,52
VALOR TOTAL DEL PROYECTO AJUSTADO AL PESO					$123.183.688,00

Atentamente,



PEDRO JOSE GALLEGO
C.C. N.o 12.188.432 expedida en GARZON
PROSERVIX SAS
NIT: 901.691.385