ALCALDÍA DE LA CALERA CUNDINAMARCA	ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA CALERA	CÓDIGO	IOP-F-20
	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	VERSIÓN	3
	PRESUPUESTO DE OBRA	FECHA	17/03/2026

"AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS ENTRE EL MUNICIPIO DE LA CALERA Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DEL SECTOR DE LA PORTADA DE LA VEREDA ALTAMAR PARA EL DESARROLLO DE OBRAS EN EL CORREDOR VIAL DE LA ZONA RURAL DE LA CALERA – VEREDA DEL SECTOR DE LA PORTADA DE LA VEREDA ALTAMAR QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN COMUNITARIA."

ÍTEM	ITEM ICCU	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1.	**MANTENIMIENTO VIAL**					
1.1	2.9	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	150.00	$29,781.00	$4,467,150.00
1.2	6.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	9,659.61	$1,236.00	$11,939,277.96
1.3	3.2	SUBBASE GRANULAR	M3	50.00	$190,561.00	$9,528,050.00
1.4	3.15	AFIRMADO	M3	255.00	$84,673.00	$21,591,615.00
1.5	6.2	LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS CON DIÁMETRO MENOR O IGUAL A Ø= 36", INCLUYE RECTIFICACIÓN DE DESCOLES Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM	UN	5.00	$267,833.00	$1,339,165.00
3	**CONSTRUCCIÓN OBRAS DE ARTE**					
3.1	2.13	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	10.18	$71,810.00	$731,025.80
3.2	4.29	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA BASES	M3	0.50	$829,294.00	$414,647.00
3.3	4.30	CONCRETO CLASE E, 2500 PSI PARA ELEVACIONES	M3	1.23	$1,003,817.00	$1,234,694.91
3.4	3.19	FILTRO FRANCES SECCION 0,40X0,60 (INCLUYE MATERIAL FILTRANTE, GEOTEXTILY TUBERIA DRENAJE 4"). NO INCLUYE EXCAVACION, RELLENO	ML	1.00	$110,974.00	$110,974.00
4	**ROCERÍA**					
4.1	6.5	ROCERÍA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5 KM)	HA	2.00	$870,371.00	$1,740,742.00

		TOTAL COSTOS DIRECTOS	**$53,097,341.67**
ADMINISTRACIÓN	**11.00%**		$5,840,707.58
IMPREVISTOS	**2.00%**		$1,061,946.83
UTILIDAD	**0.00%**		$0.00
TOTAL COSTOS INDIRECTOS	**13.00%**		**$6,902,654.42**

AJUSTE AL PESO	$3.91
TOTAL COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS	**$60,000,000.00**

APORTE DE LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL	$2,000,000.00
TOTAL VALOR DEL PROYECTO	**$62,000,000.00**

MILLER RODRIGO AVELLANEDA ALMECIGA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS

Elaboró: Jose Luis Berrio Pulido– Contratista S.O.P
Revisó: Miller Rodrigo Avellaneda - secretario de Obras Públicas
Aprobó: Miller Rodrigo Avellaneda Almeciga - Secretario de Obras Públicas