	REPUBLICA DE COLOMBIA **DEPARTAMENTO DEL META** **MUNICIPIO DE MESETAS** **NIT.892099317-1**	**OBJETO: «AMPLIACION DE REDES DE BAJA TENSION EN LAS VEREDAS SAN MIGUEL Y SAN ISIDRO, SECTOR RURAL DEL MUNICIPIO DE MESETAS, META»**

MESETAS - META, OCTUBRE DE 2026

SENOR(ES):
MUNICIPIO DE MESETAS - META

PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	CODIGO	DESCRIPCION	UND	CANT	V. UNIT	V TOTAL
FACTOR 1.28						
1		**VEREDA SAN MIGUEL**				
1.1	15010101	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECRICA	KM	0.211	$ 382,429.15	$ 80,730.79
1.2	15010409	ESTRUCTURA LA 321M FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACION NORMA CODENSA	UND	4.00	$ 905,209.81	$ 3,620,839.24
1.3	15010411	ESTRUCTURA LA 324M CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCION ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACION NORMA CODENSA	UND	3.00	$ 930,142.12	$ 2,790,426.36
1.4	15010708	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	211.00	$ 23,733.04	$ 5,007,671.44
1.5	15010213	POSTE METÁLICO DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	5.00	$ 2,519,520.10	$ 12,597,600.50
1.6	15010215	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	5.00	$ 217,768.01	$ 1,088,840.05
1.7	15010502	TEMPLETE DIRECTO ATIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA "RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ANGULO "SUMINISTRO E INSTALACION	UND	9.00	$ 374,351.96	$ 3,369,167.64
1.8	15010508	PUESTA A TIERRA TERMIANL DE BAJA TENSIÓN SUMINISTRO E INSTALACION	UND	2.00	$ 567,194.43	$ 1,134,388.86
1.9	APU 1	LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 50W LUZ BLANCA CON FOTOCELDA INCORPORADO, LUMENS 5000, , VOLTAJE: 95-265 VAC 50/60 HZ. INCLUYE BRAZO PARA SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5.00	$ 705,667.90	$ 3,528,339.50
		VALOR TOTAL DIRECTO				**$33,218,004.38**
FACTOR 1.30						
2		**VEREDA SAN ISIDRO**				
2.1	15010101	LOCALIZACION Y REPLANTEO RED ELECRICA	KM	0.219	$ 383,987.36	$ 84,093.23
2.2	15010408	ESTRUCTURA LA320 CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCIÓN EN LÍNEA SUMINISTRO E INSTALACIÓN. NORMA CODENSA	UND	3.00	$ 881,174.33	$ 2,643,522.99
2.3	15010409	ESTRUCTURA LA 321M FINAL DE CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO SUMINISTRO E INSTALACION NORMA CODENSA	UND	2.00	$ 917,421.17	$ 1,834,842.34
2.4	15010411	ESTRUCTURA LA 324M CIRCUITO SECUNDARIO SENCILLO EN CONDUCTOR TRENZADO CONSTRUCCION ANGULAR SUMINISTRO E INSTALACION NORMA CODENSA	UND	1.00	$ 943,019.12	$ 943,019.12
2.5	15010708	CABLE TRIPLEX 2*2+1*2 (2*35+1*35MM)	ML	219.00	$ 24,058.43	$ 5,268,796.17
2.6	15010213	POSTE METÁLICO DE 8 M X 510 KG. SUMINISTRO E INSTALACIÓN NO INCLUYE CIMENTACIÓN	UND	5.00	$ 2,557,231.14	$ 12,786,155.70
2.7	15010215	CIMENTACIÓN DE POSTES EN TERRENO NORMAL NORMA LA009/LA009-1 CODENSA	M3	5.00	$ 218,986.58	$ 1,094,932.90
2.8	15010502	TEMPLETE DIRECTO ATIERRA RED B.T. TIPO LAR412 NORMA CODENSA "RETENIDA POSTE A VARILLA DE ANCLAJE TERMINAL O EN ANGULO "SUMINISTRO E INSTALACION	UND	3.00	$ 378,686.42	$ 1,136,059.26

2.9	15010508	PUESTA A TIERRA TERMIANL DE BAJA TENSIÓN SUMINISTRO E INSTALACION	UND	1.00	$	574,676.46	$ 574,676.46
2.10	APU 2	LUMINARIA LED DE ALUMBRADO PUBLICO DE 50W LUZ BLANCA CON FOTOCELDA INCORPORADO, LUMENS 5000, , VOLTAJE: 95-265 VAC 50/60 HZ. INCLUYE BRAZO PARA SOPORTE SUMINISTRO E INSTALACION	UND	5.00	$	716,693.96	$ 3,583,469.80
VALOR TOTAL DIRECTO							$29,949,567.97
VALOR TOTAL DE OBRA DIRECTO							$63,167,572.36
ADMINISTRACIÓN						28%	$17,686,920.26
IMPREVISTOS						1%	$631,675.72
UTILIDAD						5%	$3,158,378.62
PMA						1%	$631,675.72
VALOR TOTAL DE OBRA AJUSTADO							$85,276,223.00

OBSERVACIONES

1. El valor de los items fue tomado del catalogo de referencia del AIM 2025 resolución No, 100-37-021 de 2025, adoptados por medio de la resolición administrativa No. 021 de 2025 .
2. Factor distancia del catalogo del AIM varia segun el sector de influencia del presupuesto
3. Se determina el valor de los items catalogados como "APU" mediante la elaboracion del apu tomando referencia de precios del catalogo AIM 2025, junto al presupuesto se adjunta los APU's.

Cordialmente,

SILVIO VLADIMIR RIVERA SANCHEZ
SECRETARIO DE PLANEACION E INFRAESTRUCTURA

Elaboró: Juliam Camilo Ruiz / apoyo profesional de la secretaria de Planeación e Infraestructura
Elaboró: Silvio Vladimir Rivera Sanchez/Cargo Secretario de Planeación e Infraestructura