Formulario 1 - Propuesta económica - Documento tipo de licitación de obra pública de infraestructura de transporte - versión 4			
Código	CCE-EICP-FM-14	Versión	4

FORMULARIO 1

PRESUPUESTO OFICIAL

[La entidad puede utilizar este formulario de detalle del presupuesto oficial para determinar las condiciones bajo las cuales los proponentes analizarán y presentarán su propuesta económica de forma detallada, sin perjuicio que la entidad pueda modificarlo o establecer la presentación de la oferta económica con un formulario distinto al indicado.]

Adicionalmente, cuando el proceso de contratación es estructurado por precios unitarios, la Entidad debe aplicar las notas 1, 2 y 3 del presente formulario y las casillas de "Descripción", "Porcentaje" de la Administración, Imprevisto, Utilidad y total A.I.U. resaltadas en color amarillo. Tratándose de otras modalidades de precio, la Entidad puede o no configurar los mismos aspectos.

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1				PRELIMINARES				
1.1		ITEM EXTERNO		DEMOLICION DE PISO EN MADERA Y ESTRUCTURA FLOTANTE EN MADERA EXISTENTE , INCLUYE RETIRO	M2	140,61	$ 11.086,00	$ 1.558.769,00
1.2		ITEM EXTERNO		SUMINISTRO E INSTALACION DE Estructura metálica EN cuadrícula de 60x60 en tubería cuadrada de 4x4 calibre 14 anticorrosivo y pintura en esmalte	ML	546,70	$ 32.430,68	$ 17.729.772,00
1.3		ITEM EXTERNO		Desmonte cubierta teja canaleta 90 (asbesto cemento) inlcuyendo trasciego, demolicion y retiro	M2	196,80	$ 20.405,52	$ 4.015.806,00
1.4		ITEM EXTERNO		ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"X2", 15 MM ,TORNILLERÍA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE . CONTEMPLA TAMBIÉN:FABRICACIÓN, SUMINISTRO Y MONTAJE.	M2	196,80	$ 74.591,10	$ 14.679.528,00
1.5		ITEM EXTERNO		SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 26	M2	196,80	$ 71.411,28	$ 14.053.740,00
Subtotal								$ 52.037.635,00
2				PISOS				
2.1		ITEM EXTERNO		SUMINISTRO E INSTALACION DE MEMBRANA ACUSTICA	M2	140,61	$ 20.219,26	$ 2.843.006,00
2.2		ITEM EXTERNO		SUMINISTRO E INSTALACION DE ENTREPISO EN LAMINA SUPERBOARD DE 20MM DE ESPESOR	M2	140,61	$ 100.982,40	$ 14.199.014,00
2.3		ITEM EXTERNO		SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN LISTON LVT UPTILE CALIBRE 3MM piso LVT	M2	140,61	$ 137.297,74	$ 19.305.270,00
Subtotal								$ 36.347.290,00
3				PINTURA				
3.1		ITEM 18.23 ICCU CONS		VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS	M2	60,08	$ 17.901,00	$ 1.433.439,00
3.2		ITEM 18.31 ICCU CONS		ESTUCO PLASTICO	M2	19,13	$ 19.314,00	$ 369.380,00
3.3		ITEM 6.5 ICCU CONS		IMPERMEABILIZACIÓN INTEGRAL MORTERO SIKA	M2	19,13	$ 24.728,00	$ 472.923,00
Subtotal								$ 2.275.742,00
							SUBTOTAL OBRAS	$ 90.660.667,00

TOTAL COSTOS DIRECTOS		
ADMINISTRACION	28%	
IMREVISTOS	1%	
UTILIDAD	5%	
VALOR TOTAL OBRA ALTERNATIVA		

	DESCRIPCION		PORCENTAJE
NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.	ADMINISTRACIÓN	A=	28%
NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.	IMPREVISTO	I=	1%
NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).	UTILIDAD	U=	5%
	TOTAL A.I.U	A.I.U.=	34%