Alcaldía de Guamal

DEPARTAMENTO DEL META
MUNICIPIO DE GUAMAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA

Nit: 800.098.193 - 6

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LA SEDE CULTURAL ALFONSO SILVA ARANDA ECOCENTRO EN EL MUNICIPIO DE GUAMAL, META

CODIGO	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1,00		**PRELIMINARES**				
14010104	1,01	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA	M2	700,00	$3.689,00	$2.582.300,00
14180104	1,02	LIMPIEZA DE CUBIERTA CON HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN TIPO HIDROJET	M2	500,00	$10.614,00	$5.307.000,00
14180101	1,03	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS O MUROS CON HIDROJET	M2	500,00	$6.837,00	$3.418.500,00
2,00		**MEJORAMIENTO PLUVIAL**				
11060101	2,01	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO H = 0.00 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	35,40	$81.293,00	$2.877.772,00
11060203	2,02	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	14,75	$64.575,00	$952.481,00
11060201	2,03	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN. COMPACTACIÓN MANUAL	M3	20,65	$31.509,00	$650.661,00
11010302	2,04	MANEJO AGUA CON MOTOBOMBA 3" AUTOCEBANTE A GASOLINA	DIA	45,00	$137.044,00	$6.166.980,00
14140306	2,05	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	83,00	$27.674,00	$2.296.942,00
16010180	2,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO BALA PARA AGUA POTABLE, DIAM SAL. 1" POTENCIA 1 H.P	UND	1,00	$1.212.344,00	$1.212.344,00
3,00		**PINTURA**				
14070102	3,01	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	605,50	$ 12.387,00	$7.500.329,00
14070101	3,02	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	671,00	$ 14.860,00	$9.971.060,00
4,00		**OBRAS COMPLEMENTARIAS**				
15010813	4,01	PANEL LED 60X60 W	UN	25,00	$143.184,00	$3.579.600,00
14080113	4,02	PORCELANATO TOSCANA IVORY	M2	140,87	$ 199.269,00	$28.071.012,00
		VALOR TOTAL OBRA				**$74.586.981,00**
		PORCENTAJES A.I.U	**ADMINISTRACIÓN**		**28,0%**	$20.884.354,68
			IMPREVISTOS		**1,0%**	$745.869,81
			UTILIDAD		**5,0%**	$3.729.349,05
					VALOR AIU	**$25.359.573,54**
		VALOR TOTAL OBRA CIVIL INCLUYENDO AIU				**$ 99.946.555,00**
		COSTO TOTAL APOYO A LA SUPERVISION				**N/A**
		VALOR TOTAL PROYECTO.				**$ 99.946.555,00**

Aprobó

ING. RUBY NATALY SALGAR CARREÑO
DIRECTORA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA.

Realizó

ING. YEISON WALDIR ZAMBRANO AGUDELO
APOYO PROFESIONAL CPS/369-26