PRESUPUESTO OFICIAL

OBJETO: MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL HAMACA EL CHUSCAL, UBICADO EN LA COMUNIDAD INDÍGENA TEGRÍA DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ

Nº	ÍTEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		DESCRIPCIÓN	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR					
1.	**PRELIMINARES**							
1,1				DESMONTE DE PISO DE MADERA DETERIORADO, INCLUYE RETIRO Y ACOPIO	M2	123,00	$ 47.502,00	$ 5.842.746,00
1,2				DESMONTE DE DURMIENTES / VIGAS TRANSVERSALES INCLUYE RETIRO Y ACOPIO	UND	146,00	$ 22.563,00	$ 3.294.198,00
2.	**CORTE Y TRANSPORTE DE MADERA**							
2.1				CORTE Y TRANSPORTE (5 KM) DE TABLAS EN MADERA INMUNIZADA 0,25 m x 0,03m	M	492,00	$ 36.389,00	$ 17.903.388,00
2.2				CORTE Y TRANSPORTE (5 KM) DE CUARTÓN EN MADERA INMUNIZADA 0,05m x 0,06m	M	175,20	$ 15.683,00	$ 2.747.662,00
3.	**MANTENIMIENTO DEL PUENTE**							
3,1				INSTALACIÓN DE SOPORTE PARA PISO EN CUARTÓN (0,05m X 0,06m X 1,20m)	UND	146,00	$ 36.149,00	$ 5.277.754,00
3,2				INSTALACIÓN DE PISO EN TABLA EN MADERA (0,25m X 0.03m X 3,00m)	UND	164,00	$ 44.805,00	$ 7.348.020,00
							SUBTOTAL OBRA	**$ 42.413.768,00**

VALOR TOTAL	**$ 42.413.768,00**

NOTA 1: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 2: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 3: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

DESCRIPCION		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	24%
IMPREVISTO	I=	2%
UTILIDAD	U=	7%
TOTAL A.I.U	A.I.U.=	33%

Proyecto:
Nombre: PAULA ANDREA GONZALEZ MORENO
Profesional de Apoyo a la Secretaria de Planeacion y Obras Publicas

Aprobó:
Nombre: JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA
Secretaro de Planeacion y Obras Publicas