ICONO TECNOLOGIA, HOGAR Y COMUNICACIONES

Armenia Quindío 19-11- 2026.

Señores:
Municipio de Circasia Quindío
Armenia Quindío

Cordial saludo, somos una empresa en constante evolución, la cual adapta a cambios y se ajusta a las necesidades de nuestros clientes, por eso en 19 años que llevamos en el sector público y privado hacemos todo lo posible para ser competitivos con pecios y calidad.
Nos ponemos a su disposición en cualquier tipo de requerimiento que soliciten.

Cordial Saludo, en cumplimiento a la convocatoria publicada, me permito hacerles una propuesta ajustada a lo requerido, espero poder cumplir las expectativas y hacerles entrega de la misma en un plazo de 20 días hábiles.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Visita técnica, levantamiento de medidas y elaboración de propuesta de diseño, distribución y especificaciones del mobiliario en módulos de oficina para un espacio 4 x 6	1	$ 70.000	**$ 70.000**
Fabricación y suministro de mobiliario en módulos de oficina para un espacio 4 x 6	5	$ 1.115.000	**$ 5.575.000**
Módulos de, archivadores de oficina horizontal de pared flotante para un espacio 4 x 6. de 5 puestos	5	$ 360.000	**$ 1.800.000**
Protector de pared en tipo madera para un espacio 4 x 6. incluye 6 entrepaños para espacio de columna a pared	1	$ 750.000	**$ 750.000**
Diseño e instalación de la red eléctrica y la red de internet para los módulos de oficina de oficina para un espacio 4 x 6	1	$ 350.000	**$ 350.000**
Transporte, cargue, descargue, instalación, fijación, nivelación, ajustes y limpieza final del área intervenida.	1	$ 455.000	**$ 455.000**
Total			**$ 9.000.000**

En espera de continuar en la parte final de este proceso, ratificamos nuestro agradecimiento y estamos atentos a cualquier observación o sugerencia.

Cordialmente
Elby Carolina Rodríguez Joya.
Gerente general
CC: 1130588272

Soluciones Palmeras SM.

Armenia Quindío18 noviembre 2026

Señores:

Alcaldía Circasia Quindío

La Ciudad.

Somos una empresa pujante con una misión propia de innovar, nos ajustamos a un mercado creciente de alta competencia, nuestra labor es ser su aliado estratégico, entregándole todo tipo de suministros requeridos, garantizándole un buen precio, calidad y cumplimiento

Cotización 60-2026

Cordial Saludo, en cumplimiento a la convocatoria publicada, me permito hacerles una propuesta ajustada a lo requerido con elementos de uso institucional, espero poder cumplir las expectativas y hacerles entrega de la misma en un plazo de 12 días. El Valor final incluye impuestos y descuentos.

Descripción	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total
Visita técnica, levantamiento de medidas y elaboración de propuesta de diseño, distribución y especificaciones del mobiliario en módulos de oficina para un espacio 4 x 6	1	$ 120.900	$ **120.900**
Fabricación y suministro de mobiliario en módulos (5) de oficina para un espacio 4 x 6. Escritorio modular colaborativo 5 puestos en RH 15 mm	5	$ 1.254.700	$ **6.273.500**
Módulos de, archivadores de oficina horizontal de pared flotante para un espacio 4 x 6. de 5 puestos en RH 15 mm	5	$ 453.450	$ **2.267.250**
Protector de pared en tipo madera para un espacio 4 x 6. incluye y entrepaños para espacio de columna a pared en RH 15mm	1	$ 832.000	$ **832.000**
Diseño e instalación de la red eléctrica y la red de internet para los módulos de oficina de oficina para un espacio 4 x 6	1	$ 604.600	$ **604.600**
Transporte, cargue, descargue, instalación, fijación, nivelación, ajustes y limpieza final del área intervenida.	1	$ 901.750	$ **901.750**
Total			$ **11.000.000**

Armenia Quindío, Calle 17# 3-12. Tel 3502673763.
Email: solucionespalmerassm@gmail.com

Características del trabajo.

Antes de comenzar el trabajo se hace una visita técnica para revisar medidas, hacer diseño y esperar aprobación de los mismos.

Isla de trabajo modular (5 puestos)

1. Información General y Distribución

- **Nombre del producto:** Isla de trabajo operativa modular de 5 puestos.
- **Configuración:** Distribución en forma de **"T"**: 4 puestos enfrentados (2 frente a 2) más 1 puesto adicional ubicado en la cabecera.
- **Uso:** Oficina administrativo

2. Dimensiones Generales (Estándar Ergonómico)

- **Bloque principal (4 puestos enfrentados):** 240 cm de largo x 120 cm de profundidad.
- **Módulo de cabecera (1 puesto):** 120 cm de largo x 60 cm de profundidad (adosado al extremo del bloque principal).
- **Largo total del conjunto:** 300 cm.
- **Altura a superficie de trabajo:** 75 cm.
- **Altura total con divisorios:** 105 cm a 110 cm (pantallas de 30 a 35 cm de alto sobre la cubierta).

3. Materiales y Acabados

- **Superficie de trabajo (Cubierta):** Tablero aglomerado melánico resistente a la humedad (**Madecor RH**) de **15 mm de**. Acabado tono madera según muestra aprobada.
- **Separadores divisorios:** Tablero **Madecor RH de 15 mm de espesor**, acabado unicolor contraste (gris grafito o negro mate), fijados firmemente a la cubierta.
- **Estructura y soporte:** Cuerpos de archivadores fabricados en **Madecor RH de 15 mm**, equipados con niveladores plásticos ocultos en la base para ajustar desniveles del piso.
- **Cantos (Bordes): Canto rígido en PVC de 2 mm (termofundido y biselado):** En todos los bordes perimetrales de las superficies de trabajo, bordes expuestos de los separadores divisorios, frentes exteriores de las gavetas y bordes frontales verticales de los archivadores.
- **Canto normal / flexible en PVC de 0.5 mm:** En bordes traseros no expuestos, partes internas de los archivadores, entrepaños y estructura interna de las gavetas.
-

4. Almacenamiento (Archivadores Integrados)

- **Cantidad:** 5 archivadores fijos estructurales (1 por cada puesto de trabajo).
- **Configuración:** 3 gavetas por módulo (2 gavetas superiores para papelería y 1 gaveta inferior tipo archivo).

- **Herrajes de cajón:** Rieles telescópicos de **montaje bajo oculto con sistema de cierre lento** (*soft-close*) de extracción total.
- **Seguridad y tiradores:** Cerradura de trampa con llave (bloqueo simultáneo de las 3 gavetas) y manijas metálicas tipo barra en acabado negro mate o aluminio anodizado.

5. Electrificación y Gestión de Cableado

- **Puntos de corriente:** 5 cajas de electrificación integradas (1 punto de corriente doble con polo a tierra por cada módulo/puesto), instaladas a ras de superficie o en el faldón/ducto central según diseño eléctrico.
- **Pasacables:** 5 perforaciones circulares con buje pasacables de **60 mm de diámetro** en PVC negro o aluminio (1 por puesto), ubicadas estratégicamente para descenso limpio de cables.
- **Conducción interna:** Canaleta o ducto metálico oculto bajo la estructura central para interconectar el cableado eléctrico y de red de los 5 puestos hasta el punto de acometida del piso o pared.

Módulos Archivadores

Dimensiones Generales y Unitarias

- **Cantidad total:** 5 módulos individuales (5 compartimentos independientes).
- **Medidas por módulo individual:**
  - **Ancho (frente):** 60 cm por módulo.
  - **Alto:** 40 cm) por módulo *(capacidad institucional óptima para carpetas A-Z y archivadores oficio en posición vertical)*.
  - **Fondo (profundidad):** 35 cm
- **Dimensiones del conjunto instalado:** 1,80 m de ancho total × 0,80 m de alto máximo × 0,35 m de profundidad .

- **2. Distribución Arquitectónica**
- **Configuración en bloque (2 niveles):**
  - **Fila superior:** 3 módulos alineados horizontalmente (1,80 m de ancho total).
  - **Fila inferior:** 2 módulos alineados debajo del costado derecho/izquierdo (1,20 m de ancho total), manteniendo continuidad estética y acceso ergonómico.

3. Materiales y Acabados

- **Estructura y puertas:** Tablero aglomerado melamínico de alta densidad tipo **RH (Resistente a la Humedad)** de **15 mm** de espesor.
- **Respaldo posterior:** Tablero MDF o melamina de **15 mm** ranurado y atornillado para mayor rigidez estructural.
- **Acabado y color:** Melamina texturizada acabado tipo madera (tono Nogal o Roble natural, según aprobación de muestra).

- **Enchape de cantos:** Canto flexible normal en **PVC de 0,5 mm** de espesor al mismo tono del tablero en todos los bordes y puertas, adherido con pegante termofusible de alta resistencia.

4. Herrajes y Accesorios

- **Bisagras:** Bisagras metálicas bidimensionales de cazuela (35 mm) con sistema de **cierre lento (soft-close)**, 2 unidades por cada puerta.
- **Sistema de apertura:** Mecanismo expulsor de presión tipo **Push-to-Open** (expulsor magnético/mecánico de alta resistencia) que permite frente limpio sin manijas externas.
- **Sistema de fijación a muro:** Pletinas metálicas ocultas de anclaje pesado y chazos expansivos de 3/8" con tornillería galvanizada (capacidad mínima de carga certificada de 30 kg por módulo).

Protector de Pared Tipo Madera (Guardasillas / Cenefa Perimetral)

- **Función y diseño:** Listón horizontal continuo de protección contra impactos y roces de sillas, instalado a media altura (aprox. entre 75 cm y 95 cm desde el nivel de piso terminado) siguiendo el perímetro interno de las paredes del área de 4 x 6 m (descontando vanos de puertas y columna).
- **Dimensiones estimadas:**
  - **Alto (ancho de la franja):** 20 cm.
  - **Longitud total:** Aprox. 14 a 16 metros lineales (según levantamiento exacto en sitio del perímetro de 4 × 6 m).
- **Material y espesor:** Tablero aglomerado melamínico de alta densidad tipo **RH (Resistente a la Humedad)** de **15 mm** de espesor.
- **Acabado y enchape:** Textura tipo madera (tono Nogal o Roble natural a juego con el mobiliario), con **canto flexible normal en PVC de 0,5 mm** en bordes superior, inferior y remates laterales.
- **Sistema de fijación:** Instalación oculta a muro mediante listón de soporte biselado (sistema de cuelgue francés) o adhesivo de montaje de alta resistencia combinado con chazos y tornillería avellanada con tapatornillos al tono.

Módulo Vertical con Entrepaños (Espacio de Columna a Pared)

- **Diseño y ubicación:** Mueble vertical tipo biblioteca/archivador fabricado a medida para aprovechar el nicho existente entre la columna estructural y el muro lateral
- **Dimensiones estimadas (ajustables a medida exacta de nicho):**
  - **Ancho:** 70 cm a 80 cm (según luz libre exacta entre columna y pared).
  - **Alto:** 200 cm a 210 cm .
  - **Fondo (profundidad):** 25 cm (a ras con el saliente de la columna).
-

Red Eléctrica Interna.

- **Puntos de corriente:** 5 cajas de electrificación integradas (1 punto de corriente doble con polo a tierra por cada módulo/puesto), instaladas a ras de superficie o en el faldón/ducto central según diseño eléctrico.
- **Pasacables:** 5 perforaciones circulares con buje pasacables de **60 mm de diámetro** en PVC negro o aluminio (1 por puesto), ubicadas estratégicamente para descenso limpio de cables.
- **Conducción interna:** Canaleta o ducto metálico oculto bajo la estructura central para interconectar el cableado eléctrico y de red de los 5 puestos hasta el punto de acometida del piso o pared.

Esperamos una pronta respuesta, Los valores incluyen IVA y descuentos de ley, tiempo de entrega 12 días hábiles o si es posible un menor tiempo.

Jacobo Zamorano

Administrador